

Lucrari de reparatie a salii Casei de Cultura din s. Puhoi, r. Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 404 345,24 lei

Intocmit in prețuri curente 09.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie in sala				
		1.1. Desfacerea si demontari				
1	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (carcasa metalica pentru scena)	kg	400,000	1,47 1,44	587,20 576,60
2	RpER14A	Demontarea elementului de iluminat decorativ	buc	3,000	184,15 144,15	552,45 432,45
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,810	19,73 19,73	35,72 35,72
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	500,000	10,59 10,44	5 294,10 5 219,10
		Total Desfacerea si demontari Inclusiv salariu				6 469,47 6 263,87
		1.2. Lucrari de reparatie la pereti				
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, MP 75, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	500,000	57,61 44,33	28 802,90 22 167,40

1	2	3	4	5	6	7
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	500,000	4,34 1,09	2 169,85 545,10
7	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	500,000	3,23 2,18	1 617,20 1 090,20
		Total Lucrari de reparatie la pereti Inclusiv salariu				32 589,95 23 802,70
		1.3. Termoizolarea tavanului				
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	200,000	48,34 27,25	9 668,80 5 451,00
9	IzF10H	Strat termoizolator la acoperisuri , din placi din saltele din vata minerala gr=50 mm	m2	200,000	134,44 6,92	26 887,84 1 383,84
10	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din OSB 12 mm cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2	200,000	219,98 91,92	43 996,31 18 383,20
11	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	200,000	63,17 36,34	12 634,00 7 268,00
		Total Termoizolarea tavanului Inclusiv salariu				93 186,95 32 486,04
		1.4. Reparatia tavanului in sala				
12	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din MDF sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2	10,000	462,62 91,92	4 626,24 919,16
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(ERxecutarea confectii decorative din tabla 3x1000x2000)	kg	150,000	25,69 11,90	3 853,41 1 784,31
14	CN20B	Vopsitorii interioare sau	m2	12,600	64,89	817,62

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsitorii ,culoarea rosie ,la confectii din tabla , decorative)			39,97	503,67
		Total Reparatia tavanului in sala Inklusiv salariu				9 297,27 3 207,14
		1.5. Timplarie				
15	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Perete din PVC 2000x5000- 2 buc cu usi montate aparte)	m2	16,220	1 312,73 45,45	21 292,51 737,28
16	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usi (usa din PVC montata in perete din PVC 900x2100-2 buc)	m2	3,780	1 324,57 55,22	5 006,89 208,73
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (950x1900)	m2	1,805	1 573,06 33,25	2 839,38 60,01
		Total Timplarie Inklusiv salariu				29 138,78 1 006,02
		1.6. Alte lucrari				
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Executarea carcasi pentru montarea ecranului pentru scena-Teava 40x30x3)	kg	113,300	25,69 11,90	2 910,59 1 347,75
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsitorii la carcasa pentru montarea ecranului)	m2	5,600	64,89 39,97	363,37 223,85
20	CN20B	Vopsitorii interioare sau	m2	50,000	64,89	3 244,60

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsitorii la scari,inclusiv balustrada)			39,97	1 998,70
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				6 518,56 3 570,30
		Total Lucrari de reparatie in sala Inclusiv salariu				177 200,98 70 336,07
		2. Reparatii totale la scena				
		2.1. Desfaceri si demontari				
21	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	280,000	8,99 8,57	2 516,92 2 399,32
22	RpCK42E	Desfacerea treptelor	m	15,000	9,82 9,71	147,24 145,67
		Total Desfaceri si demontari Inclusiv salariu				2 664,16 2 544,99
		2.2. Montarea scena				
23	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	280,000	241,97 34,52	67 752,44 9 666,44
24	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	280,000	97,77 34,52	27 376,44 9 666,44
25	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	280,000	11,91 4,16	3 333,68 1 163,68
26	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	280,000	81,69 63,79	22 873,09 17 861,09
27	CG33A1	Pardoseli din mocheta in incaperi	m2	10,000	212,58	2 125,81

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (Montarea mocheta la trepte scara)			41,04	410,38
		Total Montarea scena Inclusiv salariu				123 461,46 38 768,03
		Total Reparatii totale la scena Inclusiv salariu				126 125,62 41 313,02

		Total	lei	303 326,60
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	25 121,05
		Transportarea materialilor	1,00 %	1 867,39
		Cheltueli directe	100,00 +	330 315,04
		Cheltueli de regie	1,00 %	3 303,15
		Total	100,00 +	333 618,19
		Beneficiul de diviz	1,00 %	3 336,18
		Total	100,00 +	336 954,37
		TVA	20,00 %	67 390,87
		Total deviz: Inclisiv salariu		404 345,24 111 649,09

Intocmit

"Renior-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s. Puhoi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)