

Lucrari de schimbarea timplariei.

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de schimbarea timplariei.

Valoarea de deviz 1 770 234,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	81,772	56,40	4 611,941
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	183,987	56,40	10 376,867
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	418,377	56,40	23 596,462
4.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	32,710	56,40	1 844,844
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,750	56,40	2 016,300
6.	7422010060100	Timplar	h-om	967,978	56,40	54 593,960
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	81,940	56,40	4 621,416
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	68,966	56,40	3 889,682
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	175,730	56,40	9 911,172
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 330,367	56,40	131 432,699
Total manopera						246 895,34

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	70,125	35,00	2 454,375
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	2,726	380,00	1 035,880
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	4,500	55,00	247,500
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	36,322	1,00	36,322
5.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	640,380	1 200,00	768 456,000
6.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	4 162,470	2,50	10 406,175
7.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,675	22,00	14,850
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,275	18,00	4,950
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,220	35,00	7,700
10.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	78,767	85,00	6 695,195
11.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	102,216	32,00	3 270,912
12.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5,400	54,00	291,600
13.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,805	29,00	81,345
14.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	163,544	48,00	7 850,112
15.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	174,451	52,00	9 071,452
16.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	113,121	36,00	4 072,356
17.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	327,090	32,00	10 466,880
18.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	1,350	71,00	95,850
19.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	61,329	4,20	257,582
20.	2513736621482	Banda izolanta	m	1 018,204	8,00	8 145,632
21.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1 043,819	8,00	8 350,552
22.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	326,594	8,00	2 612,752
23.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=400mm	m	312,000	115,00	35 880,000
24.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I60 gr/m2	m2	449,746	8,50	3 822,841
25.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	14,025	3,00	42,075
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	68,144	3,00	204,432
27.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	38,161	4,50	171,725
28.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	431,306	5,50	2 372,183
29.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	11 946,889	4,50	53 761,000
30.	26531021008341	Glet pe baza de ciment Otkos sau similar, cu grosime 1 cm	kg	3 982,394	4,50	17 920,773
31.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	345,220	10,00	3 452,200

32.	2743123549011	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	312,000	145,00	45 240,000
33.	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	2 862,048	7,00	20 034,336
34.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,403	47,00	65,941
35.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	19 474,560	0,50	9 737,280
36.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	2,244	78,00	175,032
37.	4100116202818	Apa	m3	1,759	20,00	35,180
38.	4100126202818	Apa	m3	12,620	20,00	252,400
39.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	47,701	10,00	477,010
Total materiale de constructii						1 037 570,37

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	19,543	45,00	879,435
2.	2940520003828	Aparat de polizat (biar)	h-ut	13,750	80,00	1 100,000
3.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	102,461	45,00	4 610,745
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	27,500	100,00	2 750,000
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	92,783	45,00	4 175,235
6.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	32,273	45,00	1 452,285
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	13,750	45,00	618,750
8.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	66,535	45,00	2 994,075
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,375	100,00	137,500
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,750	400,00	5 100,000
Total utilaje de constructii						23 818,01

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 308 283,72
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	59 254,88
Transport (II3+Asigur) * 1 %	1,00 %	10 375,70
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	1 377 914,30
Celtueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 6 %	6,00 %	82 674,85
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	1 460 589,15
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 1 %	1,00 %	14 605,90
Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	1 475 195,05
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	295 039,01

Total deviz:

1 770 234,06

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectColegiul de Arte Plastice "Alexandru Plamadeala", mun. Chisinau,
str.Independenții,1.
Lucrari de schimbarea timplariei.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de schimbarea timplariei.**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1		1.Lucrari de schimbarea timplariei.				
		1.1.Demontari.				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie (geamuri)	m2			23,688
						23,688
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	56,40	11,844
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	56,40	11,844
2	RpCP45D	Demontarea grilelor	kg			1,809
						1,128
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0000	56,40	0,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	56,40	1,128
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	35,00	0,028
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	45,00	0,135
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	100,00	0,500
		1.2.Lucrari de schimbarea timplariei.				
3	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golu lui peste 2 m2 -Ferestre din mase plastice, profil PVC, cu 5 camere-70 mm, furtitura tip GU, armarea profilului-1.4mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara-Low-E: F1-1.76x2.06-173 buc; F2-0.86x2.06-7 buc.	m2			1 332,264
						62,548
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	56,40	62,548
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,50	16,250
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	8,00	12,720
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	8,00	13,040
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	8,00	4,080
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	85,00	10,455
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	45,00	1,296
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	45,00	7,200
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	45,00	4,675
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m			123,526
						5,076
	7422010060100	Timplari	h-om	0,0800	56,40	4,512
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,40	0,564
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=400mm	m	1,0000	115,00	115,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu -b=300mm	m			170,010
						22,560
	7422010060100	Timplari	h-om	0,3200	56,40	18,048
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	56,40	4,512

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549011	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	145,00	145,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450
6	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu- Pentru interior	m			25,469
						14,664
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	56,40	14,664
	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,350
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,075
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,380
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K==2,000	m2			328,533
						167,621
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	56,40	167,621
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	32,00	19,200
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	4,50	131,490
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,448
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,110
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	45,00	2,664
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,266
						11,280
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,40	11,280
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160 gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,20	0,630
	4100116202818	Apa	m3	0,0003	20,00	0,006
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			36,887
						31,020
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,40	25,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,40	5,640
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,802
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,045
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,992
						1,692
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,40	1,692
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pentru lucrari la interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,580
						31,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,40	31,020
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,270
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,040
12	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu-Pentru exterior	m			25,469
						14,664
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	56,40	14,664
	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,350
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,075

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,380
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Glafuri exterioare	m2			22,208 6,768
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	56,40	6,768
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	36,00	14,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
14	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu -Glet pe baza de ciment "Otkos" sau similar: glafuri de ferestre si usi plane-Deschisuri exterioare	m2			164,266 83,810
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	56,40	83,810
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	26531021008341	Glet pe baza de ciment Otkos sau similar, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	4,50	65,745
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,555
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	45,00	1,332
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor-Deschisuri exterioare	m2			6,992 1,692
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,40	1,692
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
16	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			63,995 25,380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	56,40	25,380
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	52,00	33,280
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,225
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,060
17	RpCP12C	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple:Se exclude Profil normal I 18 mm Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,020	kg			41,209 14,664
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	56,40	7,332
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	56,40	7,332
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	47,00	0,240
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	78,00	0,636
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	29,00	0,296
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0500	3,00	0,153
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,2500	35,00	8,925
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000	100,00	10,000
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	80,00	4,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	45,00	0,045
18	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			78,658 63,168
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	56,40	63,168
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	54,00	6,480
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	55,00	5,500
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	22,00	0,330
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	10,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	71,00	2,130

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.Lucrari diverse.				
19	TsH92B	Incarcarea in auto materialului demontat	t			62,604
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	56,40	62,604
20	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t			73,320
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	56,40	73,320
21	TsI50C5	Transportarea materialului demontat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			150,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	400,00	150,000

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Lucrari de schimbarea timplariei.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de schimbarea timplariei.****Valoarea de deviz 1 770 234,06 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1.Lucrari de schimbarea timplariei.				
		1.1.Demontari.				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie (geamuri)	m2	640,380	23,688	15 169,344
					23,688	15 169,344
2	RpCP45D	Demontarea grilelor	kg	275,000	1,809	497,475
					1,128	310,200
Total 1.1.Demontari.						15 666,819
Incluziv salariu						15 479,544
		1.2.Lucrari de schimbarea timplariei.				
3	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC:oscilobatante(pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 -Festre din mase plastice, profil PVC, cu 5 camere-70 mm., furnitura tip GU, armarea profilului-1.4mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara-Low-E: F1-1.76x2.06-173 buc; F2-0.86x2.06-7 buc.	m2	640,380	1 332,264	853 155,269
					62,548	40 054,208
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m	312,000	123,526	38 540,112
					5,076	1 583,712
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu -b=300mm	m	312,000	170,010	53 043,120
					22,560	7 038,720
6	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu- Pentru interior	m	1 362,880	25,469	34 711,248
					14,664	19 985,284
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=2,000	m2	408,860	328,533	134 323,942
					167,621	68 533,445
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	408,860	21,266	8 694,824
					11,280	4 611,941
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	408,860	36,887	15 081,605
					31,020	12 682,837
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	408,860	6,992	2 858,760
					1,692	691,802
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pentru lucrari la interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	408,860	55,580	22 724,446
					31,020	12 682,837
12	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu-Pentru exterior	m	1 362,880	25,469	34 711,248
					14,664	19 985,284
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la	m2	272,580	22,208	6 053,490

1	2	3	4	5	6	7
		pereti exteriori la fatade - Glafuri exterioare			6,768	1 844,844
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu -Glet pe baza de ciment "Otkos" sau similar: glafuri de ferestre si usi plane-Deschisuri exterioare	m2	272,580	164,266	44 775,737
					83,810	22 845,046
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor-Deschisuri exterioare	m2	272,580	6,992	1 905,857
					1,692	461,183
16	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	272,580	63,995	17 443,752
					25,380	6 918,080
17	RpCP12C	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple:Se exclude Profil normal I 18 mm Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,020	kg	275,000	41,209	11 332,493
					14,664	4 032,600
18	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	45,000	78,658	3 539,610
					63,168	2 842,560

**Total 1.2.Lucrari de schimbarea
timplariei.**

1 282 895,513

Incluziv salariu

226 794,383

1.3.Lucrari diverse.

19	TsH92B	Incarcarea in auto materialului demontat	t	34,000	62,604	2 128,536
					62,604	2 128,536
20	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	34,000	73,320	2 492,880
					73,320	2 492,880
21	TsI50C5	Transportarea materialului demontat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	34,000	150,000	5 100,000
					0,000	0,000

Total 1.3.Lucrari diverse.

9 721,416

Incluziv salariu

4 621,416

Cheltuieli directe	lei	1 308 283,72
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	59 254,88
Transport (II3+Asigur) * 1 %	1,00 %	10 375,70
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	1 377 914,30
Celtueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 6 %	6,00 %	82 674,85
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	1 460 589,15
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 1 %	1,00 %	14 605,90
Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	1 475 195,05
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	295 039,01

Total deviz:

1 770 234,06

Incluziv salariu

246 895,34

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)