

Lucrari de intretinerea si reparatia drumurilor din s.Cotiujenii Mari

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de intretinerea si reparatia drumurilor din s.Cotiujenii Mari

Valoarea de deviz 451 523,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DY08A	Raspinderea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	150,000	108,934 0,000	16 340,100 0,000
2	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	120,000	42,025 6,880	5 043,000 825,600
3	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada mecanizat	1 km	190,000	24,000 0,000	4 560,000 0,000
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	65,000	105,600 0,000	6 864,000 0,000
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	65,000	75,600 0,000	4 914,000 0,000
6	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	437,000	457,503 32,000	199 928,960 13 984,000
7	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	62,500	431,651 26,800	26 978,166 1 675,000

1	2	3	4	5	6	7
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	348,000	223,700 23,320	77 847,551 8 115,360

	Total	lei	342 475,78
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	5 534,99
	Total	100,00 +	348 010,77
	Cheltuieli de regie	6,00 %	20 880,65
	Total	100,00 +	368 891,42
	Beneficiu de deviz	2,00 %	7 377,83
	Total	100,00 +	376 269,25
	TVA	20,00 %	75 253,86
	Total deviz: Inclusiv salariu		451 523,11 24 599,96

Intocmit

SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cotiujenii Mari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de intretinerea si reparatia drumurilor din s.Cotiujenii Mari

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de intretinerea si reparatia drumurilor din s.Cotiujenii Mari

Valoarea de deviz 451 523,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	391,475	40,00	15 659,000
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	202,884	40,00	8 115,360
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,640	40,00	825,600
Total manopera						24 599,96

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	17,188	1,00	17,188
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	50,949	226,17	11 523,136
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	554,990	215,00	119 322,850
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	79,375	226,17	17 952,244
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	112,309	212,00	23 809,508
6.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	16,000	212,00	3 392,000
7.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	40,020	1 230,17	49 231,403
8.	23203226001101	Bitum	t	0,209	7 500,00	1 567,500
9.	28112373218001	Material antiderapant	m3	30,000	527,17	15 815,100
10.	2811237321801	Material antiderapant	t	12,000	351,45	4 217,400
11.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	111,338	1,00	111,338
Total materiale de construcții						246 959,67

Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	17,400	55,00	957,000
2.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	2,100	250,00	525,000
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	20,880	750,00	15 660,000
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	48,361	400,00	19 344,400
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	112,746	200,00	22 549,200
6.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	9,188	200,00	1 837,600
7.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	20,880	68,00	1 419,840
8.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	2,784	45,00	125,280
9.	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	38,000	120,00	4 560,000
10.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	2,784	120,00	334,080
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,415	250,00	3 603,750
Total utilaje de construcții						70 916,15

Total	lei	342 475,78
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	5 534,99
Total	100,00 +	348 010,77
Cheltuieli de regie	6,00 %	20 880,65
Total	100,00 +	368 891,42
Beneficiu de deviz	2,00 %	7 377,83
Total	100,00 +	376 269,25
TVA	20,00 %	75 253,86

Total deviz:**451 523,1
1**

Intocmit

SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cotiujeii Mari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de intretinerea si reparatia
drumurilor din s.Cotiujenii Mari**
Investitor Primaria Cotiujenii Mari
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DY08A	Raspinderea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2			108,934 0,000
	28112373218001	Material antiderapant	m3	0,2000	527,17	105,434
	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	250,00	3,500
2	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2			42,025 6,880
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1720	40,00	6,880
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	351,45	35,145
3	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada mecanizat	1 km			24,000 0,000
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	120,00	24,000
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2			105,600 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	400,00	105,600
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,600 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,600
6	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			457,503 32,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	40,00	32,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	212,00	54,484
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	226,17	23,069
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	215,00	273,050
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	1,00	0,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,800
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,250
7	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3			431,651 26,800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	40,00	26,800
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	1,00	0,275
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	226,17	287,236
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	226,17	23,069
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	212,00	54,272
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	400,00	3,597
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	200,00	29,402
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	250,00	7,000
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			223,700 23,320

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,320
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,006
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 230,17	141,470
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,504
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	45,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	45,00	0,360
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	120,00	0,960
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	68,00	4,080
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,250

APROBAT:

Intocmit
SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primăria Cotiujeii Mari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.