

**Reparatia birourilor din cladirea
sectorului de exploatarea
s.Baurci**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 748 767,68 lei

Intocmit in preturi curente 08.02.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы 1.1. Отделочные внутренние работы				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane(Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	340,000	16,620 16,470	5 650,800 5 599,800
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разбока холдных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.))	m2	105,000	48,330 47,580	5 074,650 4 995,900
3	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М-50 вручную, высотой до 4 м)	m3	1,200	1 536,315 255,946	1 843,578 307,135
4	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sarma, drisuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru	m2	340,000	218,923 140,300	74 433,820 47 702,000

1	2	3	4	5	6	7
		smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)				
5	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 2 см, уложенного на существующее основание, включая отдельный слой, в помещениях площадью более 16 м ²)	m ²	105,000	82,328 51,850	8 644,440 5 444,250
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m ²	340,000	94,960 74,420	32 286,536 25 302,800
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный kleem, включая слой заливки)	m ²	340,000	22,312 12,200	7 586,080 4 148,000

1	2	3	4	5	6	7
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесения вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, коллон и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	340,000	41,760 33,550	14 198,441 11 407,000
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	340,000	4,530 1,830	1 540,200 622,200
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмulsionционными красками существующей отдельной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	340,000	48,968 33,550	16 649,120 11 407,000
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	105,000	27,166 8,540	2 852,409 896,700
12	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более 16м2)	m2	105,000	362,567 159,250	38 069,535 16 721,250

1	2	3	4	5	6	7
13	RpCO46E	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj de PFL melaminat, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (Изготовление и установка обшивки на стены, из листов меламинированной фанеры ДВП, установленной наклеиванием или покрытием швов деревянными рейками) Защита потолка от осыпания	m2	105,000	425,252 215,330	44 651,460 22 609,650
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	105,000	306,245 134,200	32 155,725 14 091,000
15	RpCO46E	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj de PFL melaminat, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (Изготовление и установка обшивки на стены, из листов меламинированной фанеры ДВП, установленной наклеиванием или покрытием швов деревянными рейками)	m2	8,500	425,526 215,330	3 616,967 1 830,305
16	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на kleю) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	131,000	69,375 30,500	9 088,153 3 995,500
		Total Отделочные внутренние работы Inclusiv salariu				298 341,914 177 080,490
		1.2. Отделочные наружные работы				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane(Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	110,000	16,620 16,470	1 828,200 1 811,700
18	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, drisuite, cu mortar de	m2	196,000	218,923 140,300	42 908,908 27 498,800

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)				
19	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip (Восстановление набрызга наружной старой штукатурки (метелкой или машиной), цементно-известковым раствором марки 100-Т для обрызга и изв.-цем. раствором марки 25-Т для лицевого слоя, штукатурки, у которой лицевой слой из известково-цементного раствора и песка) - Шуба	m2	196,000	50,651 38,430	9 927,620 7 532,280
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) - Отмостка и потог	m2	45,000	160,140 54,900	7 206,300 2 470,500
		Total Отделочные наружные				61 871,028

1	2	3	4	5	6	7
		работы Inclusiv salariu				39 313,280
		1.3. Двери				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка))	m2	18,000	25,620 25,620	461,160 461,160
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocuiului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м ² включительно, из пластмассовых профилей, включаю арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	20,000	1 938,070 49,410	38 761,400 988,200
23	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластины)	m	50,000	48,120 5,490	2 406,000 274,500
24	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска эмалями дверей и решеток, в 2 слоя)	m2	28,000	94,650 61,000	2 650,200 1 708,000
		Total Двери Inclusiv salariu				44 278,760 3 431,860
		1.4. Отопление				
25	IA12A	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete (Котел настенный для обогрева (горячая вода 90/70 гр), тепловой мощности 25 кВт,	buc	1,000	672,400 273,000	672,400 273,000

1	2	3	4	5	6	7
		приклепленный прямо к стене)				
26	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблоочные, длиной до 1000-1500 мм)	buc	4,000	2 317,594 50,700	9 270,376 202,800
27	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблоочные, длиной до 1000 мм)	buc	5,000	1 560,243 39,000	7 801,215 195,000
28	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm)Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)	m	12,000	53,050 27,300	636,600 327,600
29	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	25,000	63,563 31,200	1 589,065 780,000
30	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы	m	40,000	108,745 35,100	4 349,800 1 404,000

1	2	3	4	5	6	7
		полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)				
31	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") Кран подачи	buc	9,000	206,332 14,040	1 856,988 126,360
32	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") Кран оратки	buc	9,000	206,332 14,040	1 856,988 126,360
33	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на бетонные стены, с помощью распорных дюбелей, диаметр труб до 1", включительно)	buc	100,000	34,400 23,400	3 440,000 2 340,000
34	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" - 1")	buc	1,000	154,743 11,700	154,743 11,700
35	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	10,000	22,641 14,040	226,410 140,400

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединимые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) Тройник 25 мм				
36	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленновой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) Тройник 32 мм	buc	9,000	27,032 16,380	243,288 147,420
37	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками(фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)-Угол 20мм	buc	40,000	17,250 11,700	690,000 468,000
38	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединимые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)- Угол 25мм	buc	34,000	21,641 14,040	735,794 477,360
39	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	18,000	21,641 14,040	389,538 252,720

1	2	3	4	5	6	7
		imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединимые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)- Муфта 25мм				
40	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленновой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) Кран ППР 32 мм	buc	3,000	263,202 16,380	789,606 49,140
		Total Отопление Inclusiv salariu				34 702,811 7 321,860
		1.5. Санитарный узел				
41	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5м, средний грунт)	m ³	1,200	80,520 80,520	96,624 96,624
42	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a teilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Подземная	m	7,000	192,910 23,400	1 350,372 163,800

1	2	3	4	5	6	7
		укладка труб ПВХ с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 125-160 мм) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005				
43	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 160 мм)	m	5,000	198,535 32,760	992,676 163,800
44	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm)Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)	m	15,000	53,050 27,300	795,750 409,500
45	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз напольный, восточный (турецкий), полностью укомплектованный из эмалированного чугуна, санфорфора и т.д., овального или прямоугольного типа, утопленный) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc	1,000	2 874,534 343,200	2 874,534 343,200
46	SB28B	Гофра для унитаза Material marunt (cement, nisip, apa etc)=1,010	buc	1,000	114,020 22,620	114,020 22,620
47	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau	buc	3,000	157,875	473,625

1	2	3	4	5	6	7
		dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005			10,140	30,420
		Total Санитарный узел Inclusiv salariu			6 697,601 1 229,964	
		<i>Total</i>		lei		445 892,114
		<i>ASM</i>		24,00 %		54 810,589
		<i>Cheltuieli de transport</i>		3,00 %		6 489,404
		<i>Total</i>		100,00 +		507 192,107
		<i>Cheltuieli de regie</i>		9,00 %		45 647,290
		<i>Total</i>		100,00 +		552 839,397
		<i>Beneficiu de deviz</i>		4,00 %		22 113,576
		Total Строительные работы Inclusiv salariu			574 952,973 228 377,454	
		2. Монтажные работы				
		2.1. Электрика				
48	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованых) Materiale marunte (банды изол., дубли, etc.)=1,040	buc	26,000	395,080 23,800	10 272,080 618,800
49	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similara, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibruri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопластина, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку)	buc	28,000	80,570 26,350	2 255,974 737,800

1	2	3	4	5	6	7
		или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
50	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibruri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопластика, бихелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	14,000	27,565 22,950	385,910 321,300
51	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штробы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм ²) Кабель ВВГ 3x4	m	30,000	45,347 11,900	1 360,398 357,000
52	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штробы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм ²) Кабель ВВГ 3x2,5	m	150,000	31,964 11,900	4 794,630 1 785,000
53	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штробы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм ²) Кабель ВВГ 2x1,5	m	120,000	25,548 11,900	3 065,808 1 428,000
54	08-01-103-	Шкаф с однополюсным	buc	1,000	890,600	890,600

1	2	3	4	5	6	7
	1	автоматом на ток. А, до: 4000		890,600	890,600	
		Total Электрика Inclusiv salariu			23 025,400	6 138,500
		<i>Total</i>	lei		23 025,400	
		<i>ASM</i>	24,00 %		1 473,240	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %		506,607	
		<i>Total</i>	100,00 +		25 005,247	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	35,00 %		2 148,475	
		<i>Total</i>	100,00 +		52 158,969	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %		2 086,359	
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu			29 240,081	6 138,500
		3. Оборудование				
55		Фильтр	buc	1,000 0,000	120,000 0,000	120,000 0,000
56		Стабилизатор напряжения	buc	1,000 0,000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
57		Отопительный котел	buc	1,000 0,000	15 200,000 0,000	15 200,000 0,000
58		Выключатель	buc	14,000 0,000	55,000 0,000	770,000 0,000
59		Распределительный щит	buc	1,000 0,000	300,000 0,000	300,000 0,000
60		Ввоной диф. автомат	buc	1,000 0,000	180,000 0,000	180,000 0,000
61		Автомат	buc	3,000 0,000	70,000 0,000	210,000 0,000
		Total Оборудование Inclusiv salariu				19 780,000

		Total	lei	623 973,07
		TVA	20,00 %	124 794,61
		Total deviz: Inclusiv salariu		748 767,68
				234 515,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia birourilor din cladirea
sectorului de exploatarea**
s.Baurci

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 748 767,68 lei

Intocmit in prețuri curente 08.02.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	14,600	61,00	890,600
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 010,679	61,00	61 651,419
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	153,000	61,00	9 333,000
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	489,280	61,00	29 846,080
5.	7123010010200	Betonist	h-om	114,750	61,00	6 999,750
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	187,600	61,00	11 443,600
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,600	61,00	890,600
8.	7132010010900	Faiantă	h-om	52,400	61,00	3 196,400
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	236,250	64,00	15 120,000
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	40,950	61,00	2 497,950
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,180	78,00	560,040
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	99,120	78,00	7 731,360
13.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,100	78,00	163,800
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	61,740	85,00	5 247,900
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	225,200	61,00	13 737,200
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	14,700	61,00	896,700
17.	7422010060100	Timplar	h-om	595,310	61,00	36 313,910
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,584	61,00	96,624
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	424,450	61,00	25 891,450
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,155	61,00	1 961,455
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,756	61,00	46,116
Total manopera						234 515,95

Materiale:

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotile)	m3	1,080	1 200,00	1 296,000
2.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,700	450,00	1 215,000
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	29,324	300,00	8 797,200
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,925	300,00	877,500
5.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,253	300,00	75,900
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,610	2,00	37,220
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,262	13,00	3,406
8.	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	2,838	4 650,00	13 196,700
9.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	4 650,00	4,650
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	825,300	0,05	41,265
11.	2010407343982	Rumegus	kg	5,250	11,00	57,750

12.	2020212924303	Placa pfl melamin 1fata 1 placa suport cal 1 Gr 8 S7578	m2	124,850	50,00	6 242,500
13.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	20,000	1 850,00	37 000,000
14.	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	170,250	12,00	2 043,000
15.	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	74,910	14,00	1 048,740
16.	2051142950700	Dibluri	buc	56,000	1,40	78,400
17.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	454,000	0,60	272,400
18.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,410	14,00	33,740
19.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	9,080	2,90	26,332
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,000	70,00	700,000
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	51,000	17,00	867,000
22.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	136,000	35,48	4 825,280
23.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	5,040	65,00	327,600
24.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,526	89,00	46,814
25.	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,360	65,00	218,400
26.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	43,575	44,52	1 939,959
27.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	13,755	38,00	522,690
28.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	4,760	45,00	214,200
29.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,360	45,00	151,200
30.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,135	58,00	7,830
31.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	51,000	2,00	102,000
32.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	48,142	3,47	167,053
33.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,020	65,00	66,300
34.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,809	26,00	21,034
35.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,020	41,00	41,820
36.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	50,000	39,00	1 950,000
37.	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	7,316	159,17	1 164,488
38.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena д-20мм	m	27,810	25,00	695,250
39.	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena д-25мм	m	25,750	31,42	809,065
40.	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena д-32мм	m	41,200	71,50	2 945,800
41.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare д-160 мм	m	5,150	159,17	819,726
42.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,346	71,50	167,739
43.	2523126721151	Гофра для унитаза	buc	1,010	90,00	90,900
44.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	374,000	8,92	3 336,080
45.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,020	999,58	1 019,572
46.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,020	550,00	561,000
47.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,600	12,00	43,200
48.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	168,000	2,40	403,200
49.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 436,000	2,40	22 646,400
50.	26511221004022	Ciment M-400	kg	26,028	2,40	62,467
51.	2652102100713	Var pasta	m3	0,157	120,00	18,840
52.	2652102100737	Var hidratat	kg	988,512	1,80	1 779,322
53.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	77,990	2,10	163,779
54.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 427,600	2,81	6 821,556
55.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	358,666	7,78	2 790,421
56.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	108,150	150,00	16 222,500
57.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	60,000	1,00	60,000
58.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,612	0,00	0,000
59.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,176	0,00	0,000
60.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,680	0,00	0,000
61.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	1,176	0,00	0,000
62.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	5,360	0,00	0,000
63.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	14,887	0,00	0,000

64.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	196,000	2,00	392,000
65.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 259,600	14,00	17 634,400
66.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	110,250	160,00	17 640,000
67.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,080	28,00	450,240
68.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	26,800	21,00	562,800
69.	2746167335100	Priza	buc	28,560	45,00	1 285,200
70.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	150,000	2,10	315,000
71.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	42,000	4,50	189,000
72.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	75,000	3,00	225,000
73.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	10,550	42,00	443,100
74.	2822115700001	Radiator 1,5 м	buc	4,000	2 258,33	9 033,320
75.	2822115700002	Radiator 1 м	buc	5,000	1 514,17	7 570,850
76.	2873122005315	Plasa sarma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	203,680	14,00	2 851,520
77.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	380,000	0,60	228,000
78.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	56,000	0,50	28,000
79.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	681,000	0,70	476,700
80.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	140,301	30,00	4 209,030
81.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,020	130,00	132,600
82.	2874136313300	Diblu din metal	buc	420,000	1,00	420,000
83.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,020	120,00	122,400
84.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,020	151,67	154,703
85.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	27,040	7,00	189,280
86.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	5,000	78,00	390,000
87.	28752741101021	Piesa de racordare (fiting)(угол 25мм)	buc	34,000	7,00	238,000
88.	28752741101022	Piesa de racordare (fiting)(угол 20мм)	buc	40,000	5,00	200,000
89.	28752741101023	Piesa de racordare (fiting)(Тройник д=25 мм)	buc	10,000	8,00	80,000
90.	28752741101024	Piesa de racordare (fiting)(Тройник д=32 мм)	buc	9,000	10,00	90,000
91.	28752741101025	Piesa de racordare (fiting)(муфта 25мм)	buc	18,000	7,00	126,000
92.	28752741101026	Piesa de racordare (fiting)(Кран ППР д=32 мм)	buc	3,000	246,17	738,510
93.	28752742027002	Кран подача	buc	9,000	190,00	1 710,000
94.	28752742027003	Кран обратки	buc	9,000	190,00	1 710,000
95.	2875274204000	Bratara fixare	buc	100,000	4,50	450,000
96.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,000	140,00	140,000
97.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	27,040	350,00	9 464,000
98.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	135,000	0,80	108,000
99.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	113,500	2,00	227,000
100.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	3,015	132,00	397,980
101.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	3,015	15,00	45,225
102.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,020	120,00	122,400
103.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,020	140,00	142,800
104.	31301348174041	Кабель ВВГ 3х4	m	30,600	30,83	943,398
105.	31301348174042	Кабель ВВГ 3х2,5	m	153,000	17,71	2 709,630
106.	31301348174043	Кабель ВВГ 2х1,5	m	122,400	11,42	1 397,808
107.	31677443	Распределительный щит	buc	1,000	300,00	300,000
108.	3220137315778	Decapant	kg	0,770	15,00	11,550
109.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	31,777	0,00	0,000
110.	4100126202818	Apa	m3	7,257	0,00	0,000
111.	51677228	Диф. автомат вводной	buc	1,000	180,00	180,000
112.	51677443	Intrerupator manual	buc	14,000	55,00	770,000
113.	51677448	Автомат	buc	3,000	70,00	210,000
114.	774643682	Фильтр 32 мм	buc	1,000	120,00	120,000
115.	774643687	Cazan	buc	1,000	15 200,00	15 200,000
116.	774646682	Стабилизатор напряжения	buc	1,000	3 000,00	3 000,000
117.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,250	3,00	66,750

		Total materiale de construcții				252 980,40
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	3,699	15,00	55,485
2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,750	15,00	146,250
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,444	26,00	11,544
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,270	10,00	22,700
5.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	34,050	3,00	102,150
6.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,968	12,00	23,616
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	43,658	3,00	130,974
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,571	15,00	83,565
9.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,090	90,00	8,100
10.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,550	11,00	72,050
11.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,007	150,00	1,050
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,900	110,00	99,000
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,734	41,00	194,094
14.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	39,300	2,00	78,600
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17,200	10,00	172,000
Total utilaje de construcții						1 201,18

Total	lei	623 973,07
TVA	20,00 %	124 794,61

Total deviz: **748 767,6**
8

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia birourilor din cladirea
sectorului de exploatarea s.Baurci**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы				
		1.1. Отделочные внутренние работы				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane(Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			16,620
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,00	7,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,00	9,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разбока холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.))	m2			48,330
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	61,00	23,790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,00	23,790
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,750
3	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М-50 вручную, высотой до 4 м)	m3			1 536,315
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	61,00	217,516
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	61,00	38,430
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 200,00	1 080,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	12,00	36,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 650,00	3,875
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,40	52,056
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	1,80	35,568
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	300,00	63,250
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	26,00	9,620
4	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sarma, drisuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2			218,923
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	61,00	100,650
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	61,00	21,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	61,00	18,300

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102008	Mortar cement-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	28,00	0,840
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,40	24,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	1,80	3,240
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	300,00	11,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2873122005315	Plasa sarma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	14,00	5,320
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,00	32,900
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	21,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	3,00	0,009
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	41,00	0,164
5	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 2 см, уложенного на существующее основание, включая отдельный слой, в помещениях площадью более 16 м ²)	m2			82,328 51,850
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7500	61,00	45,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00	6,100
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	2,40	21,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,800
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	41,00	0,328
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,00	0,090
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	110,00	0,660
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			94,960 74,420
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,00	74,420
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный kleem, включая слой заливки)	m2			22,312 12,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,00	12,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,92	9,812
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесения вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, коллон и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			41,760 33,550
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,00	27,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00	6,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,003
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,530 1,830
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,00	1,830
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми	m2			48,968 33,550

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками существующей отдельной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,00	33,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,48	14,192
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,126
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			27,166 8,540
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,00	8,540
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	44,52	18,476
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
12	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более 16м2)	m2			362,567 159,250
	7132030012600	MozaiCAR	h-om	2,2500	64,00	144,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,00	15,250
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,200
	2664102102010	Mortar cement 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	2,40	3,840
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,600
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	11,00	0,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	3,00	0,135
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	41,00	0,492
13	RpCO46E	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, execute in lamele sau tablii din placaj de PFL melaminat, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (Изготовление и установка обшивки на стены, из листов меламинированной фанеры ДВП, установленной наклеиванием или покрытием швов деревянными рейками) Защита потолка от осыпания	m2			425,252 215,330
	7422010060100	Timplar	h-om	3,2800	61,00	200,080
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	61,00	15,250
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0250	4 650,00	116,250
	2020212924303	Placa pfl melamin 1fata 1 placa suport cal 1 Gr 8 S7578	m2	1,1000	50,00	55,000
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	1,5000	12,00	18,000
	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	0,6600	14,00	9,240
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	6,0000	0,70	4,200
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0800	2,90	0,232
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	2,00	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	2,10	1,050
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,0000	0,60	2,400
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,3000	3,00	0,900
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200	10,00	0,200
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			306,245 134,200

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,00	9,150
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	61,00	125,050
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	3,00	0,045
15	RpCO46E	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj de PFL melaminat, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (Изготовление и установка обшивки на стены, из листов меламинированной фанеры ДВП, установленной наклеиванием или покрытием швов деревянными рейками)	m2			425,526 215,330
	7422010060100	Timplar	h-om	3,2800	61,00	200,080
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	61,00	15,250
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0250	4 650,00	116,524
	2020212924303	Placa pfl melamin 1fata 1 placa suport cal 1 Gr 8 S7578	m2	1,1000	50,00	55,000
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	1,5000	12,00	18,000
	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	0,6600	14,00	9,240
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	6,0000	0,70	4,200
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0800	2,90	0,232
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	2,00	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	2,10	1,050
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,0000	0,60	2,400
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,3000	3,00	0,900
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200	10,00	0,200
16	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на kleюо) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			69,375 30,500
	7132010010900	Faianta	h-om	0,4000	61,00	24,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00	6,100
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,130
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,47	1,275
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,315
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,990
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,600
	2952270003204	Masina de tatai gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	11,00	0,550
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,015
		1.2. Отделочные наружные работы				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscurite la pereti sau tavane(Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			16,620 16,470
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,00	7,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,00	9,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
18	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscurite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-	m2			218,923 140,300

1	2	3	4	5	6	7
		цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	61,00	100,650
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	61,00	21,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	61,00	18,300
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	28,00	0,840
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,40	24,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	1,80	3,240
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	300,00	11,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	14,00	5,320
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,00	32,900
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	21,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	3,00	0,009
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	41,00	0,164
19	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vecchi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip (Восстановление набрызга наружной старой штукатурки (метелкой или машиной), цементно-известковым раствором марки 100-Т для обрызга и изв.-цем. раствором марки 25-Т для лицевого слоя, штукатурки, у которой лицевой слой из известково-цементного раствора и песка) - Шуба	m2			50,651 38,430
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3800	61,00	23,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,00	15,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,40	8,400
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	120,00	0,096
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	300,00	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2664102102002	Mortar cement-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	41,00	0,102
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0015	15,00	0,022
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuri, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м ²) - Отмостка и потог	m2			160,140 54,900
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	61,00	48,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00	6,100
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,40	57,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	300,00	19,500
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	450,00	27,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,000
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	90,00	0,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	3,00	0,300
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	110,00	0,660
		1.3. Двери				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка))	m2			25,620 25,620
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,00	12,810
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,00	12,810
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			1 938,070 49,410

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м ² включительно, из пластмассовых профилей, включаю арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	61,00	44,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,00	4,880
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,00	35,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,00	0,060
23	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмасы)	m			48,120 5,490
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	61,00	4,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,00	0,610
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	39,00	39,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,030
24	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска эмалями дверей и решеток, в 2 слоя)	m2			94,650 61,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	61,00	61,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	65,00	11,700
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	65,00	7,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	45,00	5,400
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	45,00	7,650
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	1.4. Отопление					
25	IA12A	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (апа калда 90/70 градус), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete (Котел настенный для обогрева (горячая вода 90/70 гр), тепловой мощности 25 кВт, прикрепленный прямо к стене)	buc			672,400 273,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	78,00	273,000
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	5,0000	78,00	390,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,80	3,200
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	42,00	4,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
26	IB06B	Radioatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблоочные, длиной до 1000-1500 мм)	buc			2 317,594 50,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	78,00	50,700
	28221157000001	Radiator 1,5 m	buc	1,0000	2 258,33	2 258,330
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	13,00	0,052
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	89,00	0,712
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	42,00	2,100
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	10,00	2,500
27	IB06A	Radioatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблоочные, длиной до 1000 мм)	buc			1 560,243 39,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	78,00	39,000
	28221157000002	Radiator 1 m	buc	1,0000	1 514,17	1 514,170
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	13,00	0,039
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	89,00	0,534
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	42,00	2,100
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
28	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta	m			53,050

1	2	3	4	5	6	7
		densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corporilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm)Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)			27,300	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	78,00	27,300
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena д-20ММ	m	1,0300	25,00	25,750
29	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corporilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m			63,563
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-ом	0,4000	78,00	31,200
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena д-25ММ	m	1,0300	31,42	32,363
30	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corporilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m			108,745
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-ом	0,4500	78,00	35,100
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena д-32ММ	m	1,0300	71,50	73,645
31	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") Кран подачи	buc			206,332
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-ом	0,1800	78,00	14,040
	28752742027002	Кран подача	buc	1,0000	190,00	190,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	13,00	0,156
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	89,00	2,136
32	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") Кран обратки	buc			206,332
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-ом	0,1800	78,00	14,040
	28752742027003	Кран обратки	buc	1,0000	190,00	190,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	13,00	0,156
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	89,00	2,136
33	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на бетонные стены, с помощью распорных дюбелей, диаметр труб до 1", включительно)	buc			34,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-ом	0,3000	78,00	23,400

1	2	3	4	5	6	7
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	4,50	4,500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,80	0,800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	42,00	4,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	10,00	1,500
34	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" - 1")	buc			154,743
						11,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	78,00	11,700
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	140,00	140,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	13,00	0,195
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	89,00	2,848
35	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединимые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) Тройник 25 MM	buc			22,641
						14,040
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	78,00	14,040
	28752741101023	Piesa de racordare (fiting)(Тройник д=25 мм)	buc	1,0000	8,00	8,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,280
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,105
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	12,00	0,216
36	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) Тройник 32 MM	buc			27,032
						16,380
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	78,00	16,380
	28752741101024	Piesa de racordare (fiting)(Тройник д=32 мм)	buc	1,0000	10,00	10,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,280
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	15,00	0,120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	12,00	0,252
37	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками(фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)-Угол 20мм	buc			17,250
						11,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	78,00	11,700
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting)(угол 20мм)	buc	1,0000	5,00	5,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,280
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,090
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	12,00	0,180
38	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединимые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-Угол 25мм	buc			21,641
						14,040
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	78,00	14,040
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting)(угол 25мм)	buc	1,0000	7,00	7,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,280
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,105
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	12,00	0,216
39	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	buc			21,641

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2стыками (фитинги) полипропиленовые, соединимые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-Муфта 25ММ				14,040
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	78,00	14,040
	28752741101025	Piesa de racordare (fiting)(муфта 25мм)	buc	1,0000	7,00	7,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,280
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,105
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	12,00	0,216
40	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2стыками (фитинги) полипропиленовые, соединимые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) Кран ППР 32 мм	buc			263,202
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	78,00	16,380
	28752741101026	Piesa de racordare (fiting)(Кран ППР d=32 мм)	buc	1,0000	246,17	246,170
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,00	0,280
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	15,00	0,120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	12,00	0,252
		1.5. Санитарный узел				
41	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5м, средний грунт)	m3			80,520
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	61,00	80,520
42	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a teivelor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Подземная укладка труб ПВХ с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 125-160 мм) Materiale marunte (апа, sapun pasta)=1,005	m			192,910
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	78,00	23,400
	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	1,0400	159,17	166,355
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	26,00	3,005
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	150,00	0,150
43	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, соединимые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 160 мм)	m			198,535
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	78,00	32,760
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-160 MM	m	1,0300	159,17	163,945
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0260	58,00	1,508
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	14,00	0,322
44	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m			53,050

1	2	3	4	5	6	7
		nearmata, montata, la legatura corporilor sau aparatele de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm)Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)				27,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	78,00	27,300
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena д-20мм	m	1,0300	25,00	25,750
45	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз напольный, восточный (турецкий), полностью укомплектованный из эмалированного чугуна, санфорфора и т.д., овального или прямоугольного типа, утопленный) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc			2 874,534 343,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	78,00	343,200
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	999,58	1 019,572
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	151,67	154,703
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	1,0000	550,00	561,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	120,00	122,400
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	130,00	132,600
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	71,50	167,739
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,00	66,300
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	140,00	142,800
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	120,00	122,400
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	41,00	41,820
46	SB28B	Гофра для унитаза Material marunt (cement, nisip, apa etc)=1,010	buc			114,020 22,620
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	78,00	22,620
	2523126721151	Гофра для унитаза	buc	1,0000	90,00	90,900
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	58,00	0,290
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	14,00	0,210
47	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			157,875 10,140
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	78,00	10,140
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	132,00	132,660
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,075
	2. Монтажные работы					
	2.1. Электрика					
48	RpEF01B	Montarea corporilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			395,080 23,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	85,00	23,800
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	364,000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	7,00	7,280
49	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similara, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri	buc			80,570 26,350

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопластика, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	85,00	26,350
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,900
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,011
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,010
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,40	2,800
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,000
50	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопластика, бикелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			27,565 22,950
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	85,00	22,950
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,010
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,105
51	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штробы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) Кабель ВВГ 3x4	m			45,347 11,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	85,00	11,900
	31301348174041	Кабель ВВГ 3x4	m	1,0200	30,83	31,447
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000	2,10	1,050
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,00	0,200
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,00	0,750
52	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штробы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) Кабель ВВГ 3x2,5	m			31,964 11,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	85,00	11,900
	31301348174042	Кабель ВВГ 3x2,5	m	1,0200	17,71	18,064
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000	2,10	1,050
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,00	0,200
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,00	0,750
53	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штробы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) Кабель ВВГ 2x1,5	m			25,548 11,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	85,00	11,900
	31301348174043	Кабель ВВГ 2x1,5	m	1,0200	11,42	11,648
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000	2,10	1,050
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,00	0,200
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,00	0,750
54	08-01-103-1	Шкаф с однополюсным автоматом на ток.	buc			890,600

1	2	3	4	5	6	7
		A, до: 4000				890,600
1	Muncitor		h-om	14,6000	61,00	890,600
	3. Оборудование					
55		Фильтр	buc			120,000 0,000
	774643682	Фильтр 32 мм	buc	1,0000	120,00	120,000
56		Стабилизатор напряжения	buc			3 000,000 0,000
	774646682	Стабилизатор напряжения	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000
57		Отопительный котел	buc			15 200,000 0,000
	774643687	Cazan	buc	1,0000	15 200,00	15 200,000
58		Выключатель	buc			55,000 0,000
	51677443	Intrerupator manual	buc	1,0000	55,00	55,000
59		Распределительный щит	buc			300,000 0,000
	31677443	Распределительный щит	buc	1,0000	300,00	300,000
60		Ввоной диф. автомат	buc			180,000 0,000
	51677228	Диф. автомат вводной	buc	1,0000	180,00	180,000
61		Автомат	buc			70,000 0,000
	51677448	Автомат	buc	1,0000	70,00	70,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.