

OFERTĂ

Către IP USMF "Nicolae Testemițanu"

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Olari Ion Vasile, reprezentanți ai ofertantului „OLBI COM” SRL

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **Achiziționarea lucrărilor de reparație a Catedrei de Reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală din incinta Spitalului Clinic Feroviar Central, niv.2 din str. Gheorghe Cașu, mun. Chișinău, a USMF "Nicolae Testemițanu".**

Cod CPV 45453000-7

pentru suma de:

711 929.00 (Sapte sute unsprezece mii noua sute douazeci si noua lei,00 bani)

la care se adaugă

taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :

142 386,00 (Una suta patruzeci si doua mii trei sute optzeci si sase lei, 00 bani)

În total:

854 315.00 (Opt sute cincizeci si patru mii trei sute cincisprezece lei,00 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție coordonat cu beneficiarul **90 (Nouazeci zile calendaristice.**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, respectiv pînă la data de **30.11.2019** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar **“anexa la ofertă”**;

[X] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



7.Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **25.09.2019** eu, Olari Ion, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „OLBI COM”.

ANEXA LA OFERTĂ

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind

1.Valoarea maximă a lucrărilor executate

de subantreprenor. 0.00 lei 0.00 (%) din prețul total oferat)

2.Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma: (Conform solicitarii Autoritatii Contractante) în cuantum de 5 (%) din prețul total oferat) - constituie suma de 42 716 ,00 lei

3. Perioada de garanție a lucrarilor **5 (Cinci) ani**

4. Perioada de mobilizare (durata de la

data primirii dispoziției de începere a

lucrărilor până la data începerii execuției)

1 zile calendaristice

5.Termenul pentru emiterea dispoziției de

începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)

1 zile calendaristice

Ofertant,
semnătura autorizată



**Reparatia Catedrei de
Reabilitare medicala, medicina
fizica si terapie manuala din
incinta Spitalului Clinic Feroviar
Central, niv.2, str. Gheorghe
Casu, 37**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 854 315 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de constructii				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, usi.)	m2	54,000	15,75 15,75	850,3 850,3
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - pervaz exterior din tabla la ferestre	m	16,800	5,30 5,25	89,0 88,2
3	RpCK42E	Demolarea pervazurilor interioare din beton	m	16,800	9,45 9,38	158,8 157,5
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2	128,000	60,06 59,98	7 687,6 7 678,0
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	28,000	49,79 49,49	1 394,0 1 385,6
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2	60,000	17,55 17,25	1 053,1 1 034,7
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	78,000	29,49 29,24	2 300,4 2 280,9
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	138,000	11,45 11,25	1 579,7 1 552,1
9	RpCK42E	Desfacerea plintelor din beton	m	144,000	9,45 9,37	1 360,4 1 349,6
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	548,000	10,17	5 574,4

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti			10,12	5 547,0
11	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,420	23 307,86 6 379,76	9 789,3 2 679,5
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu profil armat, culoare alba, cu 4 canaturi, cu deschidere din 2 parti, sub unghi 90 gr. cu sistem de scurgere, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mpincludiv	m2	28,600	934,99 27,37	26 740,8 782,7
13	CK26A	Glafuri (Pervazuri) montate la ferestre din mase plastice, cu latimea 500 mm	m	16,800	167,41 13,49	2 812,5 226,7
14	CE23B	Glafuri (Pervaz) din tabla zincata de 0,5 mm grosime , fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	16,800	71,73 35,61	1 205,1 598,3
15	CA03B3	Beton turnat la pervazuri in partea de jos, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,200	1 077,58 288,67	1 293,1 346,4
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice, infundate, CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	29,400	1 541,99 30,37	45 334,6 892,8
17	CK26A	Ancandrament din mase plastice culoare alba, pentru usi	m	70,000	50,62 13,50	3 543,5 944,7
18	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator cu 5 chei	buc	14,000	180,13 93,73	2 521,8 1 312,2
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri minerale "Amstrong" tip "Tegulare", inclusiv sistemul-grila, prelude XL/TL24mm (birouri ,coridor)	m2	216,000	299,08 82,48	64 600,8 17 815,2
20	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	128,000	61,42 44,99	7 862,2 5 758,5

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	548,000	13,47 5,25	7 379,4 2 876,2
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	548,000	56,60 45,74	31 018,9 25 064,3
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	548,000	14,89 7,50	8 158,6 4 108,9
24	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	548,000	33,52 26,99	18 371,1 14 792,1
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "FIUGHENFIULER" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	548,000	24,32 20,62	13 328,3 11 299,5
26	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	216,000	28,54 24,74	6 165,4 5 344,6
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la GLAFURI	m2	62,000	13,47 5,25	834,9 325,4
28	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu la glafuri	m	216,000	13,78 9,75	2 977,5 2 105,4
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: GLAFURI de ferestre si usi plane	m2	62,000	63,60 37,15	3 943,0 2 303,5
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	62,000	14,89	923,1

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,50	464,9
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "FIUGHENFIULER" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	62,000	24,32 20,62	1 507,9 1 278,4
32	RpCJ32A K=0,5 sal	Reconditionarea (Slefuirea) tencuielilor prin frecarea suprafetelor	m2	610,000	13,22 13,12	8 065,1 8 004,1
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri	m2	610,000	30,20 20,62	18 424,1 12 577,9
34	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi la calorifere si tevi	m2	46,000	65,68 47,24	3 021,1 2 172,9
35	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 20x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, calitate superioara	m2	48,000	245,61 91,85	11 789,3 4 408,8
36	CK18B	Montarea cornierului din mase plastice la glafuri	m	52,000	31,47 19,49	1 636,3 1 013,7
37	CH05B	Briu de protejare din laminat cu latimea 200mm (birouri, coridor)	m	148,000	85,58 43,11	12 666,4 6 380,8
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	148,000	51,06 26,24	7 557,4 3 884,0
39	IzF31A	Protectia suprafetelor din beton (verticale,orizontale) cu grund "Betoncontact" pe suprafata neteda	m2	148,000	49,79 32,99	7 369,1 4 882,7
40	CG56A1 K=5	Sapa autonivelant "Nivelir 108". Corectia la norma CG56A: la 1mm grosime: - 5mm	m2	148,000	42,37 4,31	6 270,3 638,1

1	2	3	4	5	6	7
41	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen la pardoseli, Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv plinta 10cm si Autonivelant - 3mm (incaperi)	m2	148,000	494,11 119,59	73 128,7 17 699,8
42	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	14,900	28,49 28,49	424,5 424,5
43	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	14,900	94,48 94,48	1 407,7 1 407,7
44	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	14,900	20,62 20,62	307,2 307,2
45	TsI50C5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	14,900	75,01 0,00	1 117,6 0,0
		<i>Total</i>	lei			435 544,3
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				435 544,3 187 046,3
		1.2. Apa si Canalizare				
46	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 25mm	m	67,000	11,25 11,25	753,5 753,5
47	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 50 mm	m	18,000	14,24 14,24	256,4 256,4
48	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	8,000	35,61 35,61	284,9 284,9
49	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	18,000	27,37 27,37	492,6 492,6
50	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	9,000	47,99 47,99	431,9 431,9
51	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu	buc	27,000	22,50	607,6

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment, dupa instalatii			21,74	587,1
52	CB02B1	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime H=21-35 m	m2	4,800	66,83 36,75	320,8 176,4
53	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	128,000	21,75 5,25	2 783,5 671,8
54	SA17D	Teava din material plastic PPR, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm	m	35,000	79,85 7,50	2 794,9 262,4
55	SA35A	Fitinguri din PPR avind diametrul de 50mm, Cot	buc	32,000	40,22 20,62	1 286,9 659,8
56	SA35A	Fitinguri din PPR Cot avind diametrul de 25mm	buc	48,000	27,39 20,62	1 314,7 989,7
57	SA35A	Fitinguri din PPR Trecere, avind diametrul de 25mm	buc	16,000	27,39 20,62	438,2 329,9
58	SD20B	Racord olandez, cu diametrul 25mm	buc	16,000	54,13 7,88	866,1 126,0
59	SD09A	Robinet cu ventil, avind diametrul nominal de 25 mm	buc	16,000	97,77 61,86	1 564,3 989,7
60	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 25mm	buc	48,000	3,66 1,88	175,9 90,0
61	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 50mm	buc	9,000	8,73 2,62	78,6 23,6
62	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	16,300	4,12 4,12	67,2 67,2

1	2	3	4	5	6	7
63	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	163,000	5,62 5,62	916,6 916,6
64	SC04A	Lavuar din portelan sanitar etc. in complet, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., pe picior din semiportelan , cu marimea 400x600mm	buc	8,000	736,89 69,36	5 895,1 554,9
65	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,000	116,75 39,36	934,0 314,9
66	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar cu cartus diam.40mm, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,000	495,86 61,86	3 966,9 494,9
		<i>Total</i>	lei			26 230,6
		Total Apa si Canalizare Inclusiv salariu				26 230,6 9 474,2
		1.3. Incalzirea				
67	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	76,000	31,15 14,25	2 367,5 1 082,7
68	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	25,200	6,00 6,00	151,2 151,2
69	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	44,000	27,37 27,37	1 204,2 1 204,2
70	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	18,000	47,99 47,99	863,8 863,8
71	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	62,000	22,50 21,74	1 395,3 1 348,1

1	2	3	4	5	6	7
72	IC11D	Teava din otel zincat sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm	m	81,000	70,52 20,99	5 712,4 1 700,5
73	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	54,000	30,45 15,00	1 644,1 809,8
74	IC41B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 32 mm	buc	49,000	8,00 4,50	391,9 220,4
75	IC41B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 25 mm	buc	23,000	7,90 4,50	181,7 103,5
76	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (cran sarovii)	buc	9,000	55,63 8,62	500,7 77,6
77	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Teu, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	9,000	12,38 7,88	111,4 70,9
78	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot, avind diametrul exterior de 32,0mm	buc	18,000	12,38 7,87	222,8 141,7
79	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	18,000	9,31 6,75	167,6 121,5
80	IB01A	Radiatoare din fonta " Termo "	m2	25,200	987,24	24 878,5

1	2	3	4	5	6	7
		h=500-130 (Cehia)			15,00	377,9
81	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire	buc	36,000	42,45 7,50	1 528,1 269,9
82	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Americanca cu d. 25,0 mm	buc	18,000	52,22 6,75	939,9 121,5
83	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" " Maevski"	buc	9,000	70,60 3,74	635,4 33,7
84	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Reductie (Futorca)	buc	36,000	52,35 5,62	1 884,5 202,4
		<i>Total</i>	lei			44 781,0
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				44 781,0 8 901,3
		<i>Total</i>	lei			506 555,9
		<i>CASM</i>	22,5 %			46 219,9
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			8 943,7
		<i>Total</i>				561 719,5
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			39 320,4
		<i>Total</i>				601 039,9
		<i>Beneficiu</i>	3 %			18 031,2
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				619 071,1 205 421,8
		2. Lucrari montaj				
		2.1. Retea electrica				
85	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: Panou de distributie din metal	buc	3,000	220,43 220,43	661,3 661,3
86	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: Panou de contact LZ	buc	2,000	220,45 220,45	440,9 440,9
87	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	628,000	1,31 1,31	824,0 824,0

1	2	3	4	5	6	7
88	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	26,000	8,25 8,25	214,4 214,4
89	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare	buc	44,000	34,49 34,49	1 517,6 1 517,6
90	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	486,000	3,75 3,75	1 822,0 1 822,0
91	RpEJ09D k=0.5 sal	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	486,000	8,27 5,62	4 018,4 2 733,0
92	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de distributie intern din metal 72 locuri	buc	1,000	376,70 366,30	376,7 366,3
93	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de distributie intern din plastic 24 locuri	buc	1,000	376,70 366,30	376,7 366,3
94	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de contact LZ5*35/16-11P	buc	2,000	376,75 366,30	753,5 732,6
95	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg, Bloc de distributie 125A,500V, 48 gauri	buc	1,000	376,70 366,30	376,7 366,3
96	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C10-16-20A/1P,220V (Legrand, Hager , ABB) sau analogic	buc	23,000	26,00 24,37	597,9 560,5
97	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat Diferential C 63A,30mA 3P+N, 400V (Legrand, Hager, ABB) sau analogic	buc	2,000	57,10 55,50	114,2 111,0
98	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de sarcina 80A,3P,400V (Legrand, Hager, ABB) sau analogic	buc	2,000	25,95 24,35	51,9 48,7
99	RpEE15A	Montarea Bara deconectare pieptine pin 3P, 63A	buc	1,000	26,00 24,40	26,0 24,4
100	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru	m	352,000	16,43	5 783,2

1	2	3	4	5	6	7
		, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, 3x2,50mm AT-N05VV-U RE RING NYM - J			2,25	791,8
101	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, 3x1,50mm AT-N05VV-U RE RING NYM - J	m	421,000	12,54 2,25	5 277,8 947,0
102	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, 5x4,0mm AT-N05VV-U RE RING NYM - J	m	19,000	31,68 2,25	601,9 42,7
103	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, Panel LED, incastrat in tavan, 48W, tensiunea de alimentare 85-265V, culoarea luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP20, marime 596*598mm, iluminare din 4 parti, difuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa din aluminiu, termen de garantie cel putin 36 luni (in set cu lampi)	buc	26,000	413,98 56,98	10 763,6 1 481,6
104	RpEF13D	Montarea corpurilor de iluminat de perete, cu intrerupator ,Indicator LED "EXIT", cu acumulator, tens.de alim.220V	buc	3,000	164,87 52,50	494,6 157,5
105	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne cap-scara Dublu (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	2,000	67,75 10,10	135,5 20,2
106	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne Dublu (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	7,000	49,90 10,13	349,3 70,9
107	RpEE03B	Montarea prizelor interne 220V,16A cu iimpamintare (Hager, Schneider. Legrand) sau analogic	buc	60,000	58,05 15,00	3 482,9 899,8
108	RpEE03A	Montarea rama pentru priza sau intrerupatoare 5 (Legrand, Viko, Scheider, ABB) sau analogic	buc	14,000	37,34 11,62	522,7 162,7
109	RpEE03B	Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize si intrerupator (Doze)	buc	69,000	18,06 15,00	1 246,4 1 034,7
110	RpEE03B	Montarea cutii de ramificare externa 120*100mmx70mm	buc	9,000	40,71 15,00	366,4 135,0

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			41 196,5
		Total Retea electrica Inclusiv salariu				41 196,5 16 533,2
		2.2. Retea Internet				
111	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	173,000	1,31 1,31	227,0 227,0
112	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: Dulap de comunicatii	buc	1,000	220,40 220,40	220,4 220,4
113	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat	buc	12,000	34,49 34,49	413,9 413,9
114	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	198,000	3,75 3,75	742,3 742,3
115	RpEJ09D k=0.5 sal	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	198,000	8,27 5,62	1 637,2 1 113,5
116	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100, Dulap de comunicatii 19" 4U	buc	1,000	1 241,30 294,70	1 241,3 294,7
117	11-04-005-01K=0.5sal	Montare Switch CRS 326 Mikrotik	buc	1,000	648,30 378,60	648,3 378,6
118	11-07-001-01	Montare Patch Panel 19" 24 Ports	buc	1,000	195,10 43,90	195,1 43,9
119	11-07-001-01	Montare Patch Cord Rj45 Cat.0,5m	buc	20,000	196,72 43,87	3 934,3 877,3
120	11-04-020-01	Montarea SFP Modul SC DDM 1 Gb 5KM (Originale)	buc	1,000	84,70 77,20	84,7 77,2
121	11-06-002-01	Rețele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou. Cablu UTP CAT 5E CU, cupru	100 m	5,800	916,03 347,53	5 313,0 2 015,7
122	RpEA01B k=0.5 sal	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, Canal cablu	m	43,000	16,01 8,43	688,4 362,7
123	11-04-005-01 k=0.5s	Montare Cable Organizer orizontal	buc	1,000	648,30 378,60	648,3 378,6
124	RpEE03A	Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, RJ45 externe cu mudule	buc	10,000	14,65 11,62	146,5 116,2
125	RpEE03A	Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent	buc	9,000	14,66 11,62	131,9 104,6

1	2	3	4	5	6	7
		pe dibluri din lemn sau plastic, RJ45 interna cu module				
126	RpEA06A	Montarea ramelor pentru prize interne (podrazetnic)	buc	9,000	10,32 6,00	92,9 54,0
127	08-02-410- 1	Tub Gofrat cu diam.20mm	100 m	0,570	1 189,47 626,14	678,0 356,9
		<i>Total</i>	lei			17 043,5
		Total Retea Internet Inclusiv salariu				17 043,5 7 777,5
		<i>Total</i>	lei			58 240,0
		<i>CASM</i>	22,5 %			5 469,9
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			978,7
		<i>Total</i>				64 688,6
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			9 786,9
		<i>Total</i>				74 475,5
		<i>Beneficiu</i>	3 %			2 234,3
		Total Lucrari montaj Inclusiv salariu				76 709,8 24 310,7
		3. Utilaj				
		3.1. Retea electrica				
128	Pret Olbi Com SRL	Panou de distributie interior din metal pentru automate 72 locuri	buc	1,000	1 625,00 0,00	1 625,0 0,0
129	Pret Olbi Com SRL	Panou de distributie interior din plastic pentru automate 24 locuri	buc	1,000	587,00 0,00	587,0 0,0
130	Pret Olbi Com SRL	Panou de contact LZ 5*35/16-11P	buc	2,000	546,00 0,00	1 092,0 0,0
131	Pret Olbi Com SRL	Bloc de distributie 125A,500V,48 gauri	buc	1,000	322,30 0,00	322,3 0,0
132	Pret Olbi Com SRL	Bara deconectare pieptine pin 3P,63A	buc	1,000	334,10 0,00	334,1 0,0
133	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator automat B,C 16- 20A/1P, 220V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc	17,000	38,20 0,00	649,4 0,0
134	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator automat B,C10A/1P, 220V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc	6,000	38,20 0,00	229,2 0,0
135	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator automat diferential C63A, 30mA 3P+N, 400V (	buc	2,000	550,00 0,00	1 100,0 0,0

1	2	3	4	5	6	7
		Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic				
136	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator de sarcina 80A, 3P, 400V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc	2,000	412,50 0,00	825,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			6 764,0
		Total Retea electrica Inclusiv salariu				6 764,0
		3.2. Retea Internet				
137	Olbi Com	Dulap comunicatii pe perete 19" 4U	buc	1,000	1 960,30 0,00	1 960,3 0,0
138	Olbi Com	Switch CRS-326 Mikrotik	buc	1,000	4 500,00 0,00	4 500,0 0,0
139	Olbi Com	Patch Panel 24 Ports	buc	1,000	552,00 0,00	552,0 0,0
140	Olbi Com	Cable Organizer orizontal	buc	1,000	960,30 0,00	960,3 0,0
141	Olbi Com	Priza RJ45 externe cu module	buc	10,000	47,00 0,00	470,0 0,0
142	Olbi Com	Priza RJ45 interne cu module	buc	9,000	58,00 0,00	522,0 0,0
143	Pret furnizor	SFP Modul SC DDM 1 Gb 5 KM (originale)	buc	1,000	425,00 0,00	425,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			9 389,6
		Total Retea Internet Inclusiv salariu				9 389,6
		<i>Total</i>	lei			16 153,6
		Total Utilaj Inclusiv salariu				16 153,6

		Total	lei	711 929
		TVA	20 %	142 386
		Total deviz: Inclusiv salariu		854 315
				229 733

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP USMF "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia Catedrei de
Reabilitare medicala, medicina
fizica si terapie manuala din
incinta Spitalului Clinic Feroviar
Central, niv.2, str. Gheorghe
Casu, 37**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 854 315 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera:


1.	1	Muncitor	h-om	117,975	37,49	4 422,881
2.	7122050013400	Zidar	h-om	480,731	37,49	18 022,605
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	274,500	37,49	10 291,005
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 413,260	37,49	52 983,117
5.	7123010010200	Betonist	h-om	8,760	37,49	328,412
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,744	37,49	140,363
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,278	37,49	122,892
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	363,378	37,49	13 623,041
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	210,400	37,49	7 887,896
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	105,820	37,49	3 967,192
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	84,216	37,49	3 157,258
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	207,693	37,49	7 786,411
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	113,400	37,49	4 251,365
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	32,912	37,49	1 233,871
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	427,880	37,49	16 041,223
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	393,460	37,49	14 750,815
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	85,400	37,49	3 201,646
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,912	37,49	371,601
19.	7422010060100	Timplar	h-om	738,684	37,49	27 693,263
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,743	37,49	1 714,906
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	737,592	37,49	27 652,324
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	195,506	37,49	7 329,521
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	73,593	37,49	2 759,002
		Total manopera				229 733

Materiale:

1.	00000.01-01	Cablu UTP CAT 5E, cupru	m	580,000	5,50	3 190,000
2.	1010801	Sirma rotunda din arama electrotehnica MM (moale), diametru 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000	18 000,00	0,000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	18 000,00	18,000




4.	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,000	25 000,00	0,000
5.	1010849	Placa de cauciuc de rulo vulcanizata	kg	0,015	55,00	0,825
6.	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,014	15 000,00	210,000
7.	1011292	White-spirit	t	0,000	25 000,00	0,000
8.	1011513	Electrozi "E42", diametru 4 mm	t	0,001	33 000,00	33,000
9.	1011666	Lac "HII-62"	t	0,000	85 000,00	0,000
10.	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	1,160	55,00	63,800
11.	1011994	Vopsele de marcare "MK3-4"	kg	0,002	28,00	0,056
12.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,072	25,00	1,800
13.	1012038	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm	kg	1,168	25,00	29,200
14.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,238	25,00	5,950
15.	1012072	Ate de cusut din bumbac	kg	0,000	65,00	0,000
16.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,954	1,00	6,954
17.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,954	3,50	24,339
18.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,460	30,00	43,800
19.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,000	54,30	543,000
20.	1111000100024-2	Interrupator interne Dublu (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	7,070	37,50	265,125
21.	1111000100024-CS	Interrupator interne cap-scara Dublu (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	2,020	55,20	111,504
22.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,000	10 000,00	0,000
23.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,000	28 000,00	0,000
24.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,114	55,00	6,270
25.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,859	280,00	240,520
26.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,268	180,00	48,240
27.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,821	180,00	1 947,780
28.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,300	180,00	234,000
29.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	4,600	22,00	101,200
30.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	34,451	5,00	172,255
31.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	6,648	56,30	374,282
32.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,007	2 950,00	20,650
33.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,005	2 950,00	14,750
34.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,005	2 950,00	14,750
35.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,007	2 950,00	20,650
36.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	960,000	0,01	9,600
37.	2018-143	SFP Modul SC DDM 1 Gb 5 KM (originale)	buc	1,000	425,00	425,000
38.	2018-4333.216	Cable Organizer orizontal	buc	1,000	960,30	960,300
39.	2018-4333.216PE	Priza RJ45 externe cu module	buc	10,000	47,00	470,000
40.	2018-4333.216PI	Priza RJ45 interne cu module	buc	9,000	58,00	522,000
41.	2018-4654-4	Dulap comunicatii pe perete 19" 4U	buc	1,000	1 960,30	1 960,300
42.	2018-4779.138	Switch CRS-326 Mikrotik	buc	1,000	4 500,00	4 500,000
43.	2018-4779.24	Patch Panel 24 Ports	buc	1,000	552,00	552,000



44.	2019-103	Corpuri de iluminat multiple, Panel LED, incastat in tavan, 48W, tensiunea de alimentare 85-265V, culoarea luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP20, marime 596*598mm, iluminare din 4 parti, disfuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa din aluminiu, termen de garantie cel putin 36 luni (in set cu lampi)	buc	26,520	350,00	9 282,000
45.	2019-128	Panou de distributie interior din metal pentru automate 72 locuri	buc	1,000	1 625,00	1 625,000
46.	2019-129	Panou de distributie interior din plastic pentru automate 24 locuri	buc	1,000	587,00	587,000
47.	2019-130	Panou de contact LZ 5*35/16-11P	buc	2,000	546,00	1 092,000
48.	2019-131	Bloc de distributie 125A,500V,48 gauri	buc	1,000	322,30	322,300
49.	2019-132	Bara deconectare pieptine pin 3P,63A	buc	1,000	334,10	334,100
50.	2019-133	Intrerupator automat B,C 16-20A/1P, 220V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc	17,000	38,20	649,400
51.	2019-134	Intrerupator automat B,C10A/1P, 220V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc	6,000	38,20	229,200
52.	2019-135	Intrerupator automat diferential C63A, 30mA 3P+N, 400V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc	2,000	550,00	1 100,000
53.	2019-136	Intrerupator de sarcina 80A, 3P, 400V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc	2,000	412,50	825,000
54.	2019180	Garnituri metalice	kg	6,000	25,00	150,000
55.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,480	85,00	40,800
56.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	28,600	850,00	24 310,000
57.	2030112939150-A	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare CULOARE ALBA	m2	29,400	1 450,00	42 630,000
58.	2051142950700	Dibluri	buc	342,000	0,30	102,600
59.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	74,540	0,30	22,362
60.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,240	10,00	52,400
61.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,294	18,00	5,292
62.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,008	15,20	0,122
63.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,920	17,00	15,640
64.	2320166200676	White spirit	kg	4,440	25,00	111,000
65.	2320166200729	Parchetin	l	1,904	5,20	9,901
66.	2320187315789	Decofrol	kg	0,576	25,00	14,400
67.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	8,398	18,20	152,844
68.	2413217300101	Clema de legatura	buc	41,581	2,30	95,636
69.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	19,050	22,00	419,100
70.	24165373438290-B	Amestec "Betoncontact"	kg	118,400	21,00	2 486,400
71.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	28,142	85,00	2 392,070
72.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	7,757	28,30	219,523
73.	2430116103000-C	Vopsea pe baza de ulei (la calorifere si tevi)	kg	11,040	55,00	607,200
74.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,232	28,00	6,496
75.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	244,000	20,00	4 880,000
76.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,519	22,00	33,418
77.	2430126104999	Serlac natural	kg	1,480	95,00	140,600
78.	24302261000001	Fuga	kg	15,840	11,00	174,240
79.	2430226101010-B	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	253,150	19,50	4 936,425



80.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	18,600	18,00	334,800
81.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	22,311	16,50	368,132
82.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,208	10,00	2,080
83.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	2,300	33,00	75,900
84.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,864	95,00	937,080
85.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,312	85,00	26,520
86.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,312	25,00	7,800
87.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,104	74,20	7,717
88.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	57,000	0,30	17,100
89.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	52,059	55,00	2 863,245
90.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	22,311	125,00	2 788,875
91.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,104	8,20	0,853
92.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	91,500	1,60	146,400
93.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	192,000	1,85	355,200
94.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,780	2,30	1,794
95.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	780,885	4,95	3 865,381
96.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,600	1,00	0,600
97.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,517	25,00	12,925
98.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	24,040	42,00	1 009,680
99.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	163,614	35,20	5 759,213
100.	2521106718391-CT	Coltar din mase plastice teracota	m	54,600	10,00	546,000
101.	2521106718392-500	Glafuri din mase plastice pentru ferestre-500mm	m	17,136	150,00	2 570,400
102.	2521106718392-A	Ancandrament din mase plastice culoare alba, pentru usi	m	71,400	35,50	2 534,700
103.	2521216701000-Z32	Teava din otel zincata 32mm	m	82,215	45,80	3 765,447
104.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	46,053	2,00	92,106
105.	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	55,620	15,00	834,300
106.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,896	13,20	64,627
107.	2521216717050-25	Teava din material plastic 25 mm, teava PPR cu fibra	m	130,560	15,00	1 958,400
108.	2521216717050-50	Teava din material plastic PPR 50mm	m	35,700	65,40	2 334,780
109.	2523116716346-O	Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv plinta 10cm	m2	156,177	239,00	37 326,303
110.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	6,772	5,20	35,214
111.	2523156719400-25	Mufa din material plastic 25 mm, teava PPR cu fibra	buc	11,520	2,10	24,192
112.	2523156719400-50	Mufa din material plastic PPR-50mm	buc	3,150	7,50	23,625
113.	2523156719430-25	Cot din material plastic 25 mm, teava PPR cu fibra	buc	7,680	2,00	15,360
114.	2523156719430-50	Cot din material plastic PPR-50mm	buc	2,100	15,00	31,500
115.	2523156719450-25	Teu din material plastic 25 mm, teava PPR cu fibra	buc	19,200	2,30	44,160



116.	2523156719450-50	Teu din material plastic PPR-50mm	buc	5,250	21,10	110,775
117.	2523156719460-25	Reductie din material plastic 25 mm, teava PPR cu fibra	buc	6,400	2,00	12,800
118.	2523156719460-50	Reductie din material plastic PPR-50mm	buc	1,750	8,00	14,000
119.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,900	18,60	16,740
120.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	671,000	6,50	4 361,500
121.	2622102438000-4x6	Lavoar 400x600mm	buc	8,242	450,00	3 708,900
122.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,966	700,00	676,200
123.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 116,800	2,60	5 503,680
124.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,420	1,30	5,746
125.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 592,961	1,30	4 670,849
126.	2652102100713	Var pasta	m3	0,221	1 400,00	309,400
127.	2652102100737	Var hidratat	kg	76,800	3,00	230,400
128.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 133,332	4,95	5 609,993
129.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 200,855	1,40	1 681,197
130.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 263,640	1,40	8 769,096
131.	2653102100833-F	Chit pe baza de ipsos "FIUGHENFIULER"	kg	643,489	3,50	2 252,212
132.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	885,360	1,40	1 239,504
133.	2670112203000-2*4	Placi tip faianta 20x40cm	m2	50,400	135,00	6 804,000
134.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,104	120,00	12,480
135.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	347,880	2,50	869,700
136.	2682132601626	Carton bitumat	m2	5,766	18,00	103,788
137.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	21,840	17,00	371,280
138.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	1,747	25,00	43,675
139.	2710503808004	Fir de sudare	m	151,715	15,00	2 275,725
140.	2710602000080	Armatura A1	kg	37,800	12,00	453,600
141.	2721204117810-C25	Cot , avind diametrul de 25mm, PPR	buc	48,480	2,30	111,504
142.	2721204117810-C50	Cot, avind diametrul de 50mm, PPR	buc	32,320	15,00	484,800
143.	2721204117810-T25	Trecere, avind diametrul de 25mm, PPR	buc	16,160	2,30	37,168
144.	2721204122300-25	Racord olandez 25mm	buc	16,160	45,00	727,200

145.	2722103107001-4x5	Conductor de cupru 5x4,0mm AT-N05VV-U RE RING NYM - J	m	20,549	27,10	556,878
146.	2722103107001-N3x1.5	Conductor de cupru NYM - J, 3x1,5mm ²	m	455,312	9,40	4 279,933
147.	2722103107001-N3x2.5	Conductor de cupru 3x2,50mm AT-N05VV-U RE RING NYM - J	m	380,688	13,00	4 948,944
148.	2732103646151-T	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate Tegulare", inclusiv sistemul-grila, prelude XL/TL24mm	m ²	226,800	205,00	46 494,000
149.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,240	17,00	4,080
150.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,243	17,00	4,131
151.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,944	17,00	33,048
152.	2743123549025-C	Coltare din aluminiu	m	226,800	2,50	567,000
153.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,524	33,00	17,292
154.	2746167335100-C12x10	Cutii de ramificare interna, externa 120*100mmx70mm	buc	9,180	24,00	220,320
155.	2746167335100-D65	Cutii cu d.65mm, p-u prize si intrerupator (Doze)	buc	70,380	1,80	126,684
156.	2746167335100-P	Prize interne 220V,16A cu iimpamintare (Hager, Schneider. Legrand) sau analogic	buc	61,200	41,00	2 509,200
157.	2746167335100-R5	Rama pentru priza sau intrerupatoare 5 (Legrand, Viko, Scheider, ABB) sau analogic	buc	14,280	24,00	342,720
158.	2811236305701-B	Briu de protejare din laminat cu latimea 200mm	m	150,960	38,50	5 811,960
159.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	28,000	1,80	50,400
160.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	6,772	24,00	162,528
161.	2811236311008	Doza antiexplosiva de derivatie	buc	9,270	2,30	21,321
162.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	21,700	2,50	54,250
163.	2822115700001-130*50	Radiatoare din fonta " Termo " h=500-130 (Cehia)	m ²	25,452	960,33	24 442,319
164.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	36,000	33,60	1 209,600
165.	2863146310237-5	Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator cu 5 chei	buc	14,000	85,20	1 192,800
166.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,966	25,00	24,150
167.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120	21,00	2,520
168.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	20,200	1,50	30,300
169.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,440	1,50	2,160
170.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 966,144	0,20	393,229
171.	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	18,540	0,30	5,562
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	342,000	0,30	102,600


172.						
173.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	56,000	0,50	28,000
174.	2874115837745	Suruburi	buc	888,000	0,25	222,000
175.	2874115840602	Piulita M20	kg	20,200	0,10	2,020
176.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,440	0,10	0,144
177.	2874115883700	Saiba M 20	buc	20,200	0,40	8,080
178.	2874115893301	Bolt metalic	buc	3,000	2,00	6,000
179.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	72,000	2,00	144,000
180.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	129,000	0,30	38,700
181.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,024	0,20	0,005
182.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	132,000	0,10	13,200
183.	2874136313300	Diblu din metal	buc	864,000	0,30	259,200
184.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	72,000	0,30	21,600
185.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	8,160	50,00	408,000
186.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8,160	32,00	261,120
187.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	16,320	55,00	897,600
188.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	6,772	5,30	35,892
189.	2875274110102-A25	Piesa de racordare (Americana cu d. 25,0 mm)	buc	18,000	45,00	810,000
190.	2875274110102-C25	Piesa de racordare (Cot 25mm)	buc	18,000	2,10	37,800
191.	2875274110102-C32	Piesa de racordare (Cot 32mm)	buc	18,000	4,00	72,000
192.	2875274110102-f20	Futorca la radiatoare ,avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, la 1/2	buc	36,000	46,30	1 666,800
193.	2875274110102-T32	Piesa de racordare (Teu 32mm)	buc	9,000	4,00	36,000
194.	2875274123510	Dop din fonta	buc	22,800	35,00	798,000
195.	2875274202700-25	Robinet cu dublu reglaj (cran sarovii) 25mm	buc	9,000	45,00	405,000
196.	2875274204000-25	Bratara fixare 25mm	buc	23,000	1,00	23,000
197.	2875274204000-32	Bratara fixare 32mm	buc	49,000	1,10	53,900
198.	2875274204040-25	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 25mm	buc	48,000	1,00	48,000
199.	2875274204040-50	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 50mm	buc	9,000	5,30	47,700
200.	2875274400502-Exit	Corp de iluminat de perete, cu intrerupator ,Indicator LED "EXIT", cu acumulator, tens.de alim.220V	buc	3,000	110,00	330,000



201.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,144	25,00	3,600
202.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,000	350,00	2 800,000
203.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,040	35,00	281,400
204.	2913124503000-15	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt 15mm	buc	16,800	34,20	574,560
205.	2913134500000-M	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " " Maevski"	buc	9,000	65,00	585,000
206.	3220137315778	Decapant	kg	1,697	25,00	42,425
207.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,012	700,00	8,400
208.	5	Masa utilajului	t	0,210	12 000,00	2 520,000
209.	5009030	Flanse	10 buc	0,570	150,00	85,500
210.	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	9,000	5,00	45,000
211.	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,240	1,20	21,888
212.	5009090	Profil de montaj	buc	0,285	5,60	1,596
213.	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,007	125,00	0,875
214.	5009413	Furtun din cauciuc "OIP 30/25"	m	2,000	3,60	7,200
215.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "IOOC61"	kg	0,021	20,00	0,420
216.	5220079	Aliaje de staniu-plumb, putin stibiu, marca "IOOCy61-0,5"	kg	0,002	33,00	0,066
217.	5309001-20	Tevi de polietilena 20mm	m	57,570	2,00	115,140
218.	5440101	Panglica polivinilclorida lipicioasa, grosime 0,4 mm	kg	0,002	85,00	0,170
219.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,001	150,00	0,150
220.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	30,500	2,50	76,250
Total materiale de constructii						346 893

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,003	250,00	250,750
2.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	1,260	30,00	37,800
3.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	5,900	10,00	59,000
4.	050101	Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min	h-ut	16,800	15,00	252,000
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,100	10,00	61,000
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,176	5,00	25,880
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	34,415	5,00	172,075
8.	2922140007000	Macara	h-ut	1,726	250,00	431,500



9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,668	10,00	16,680
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,755	5,00	8,775
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	82,212	10,00	822,120
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	17,236	5,00	86,180
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,776	15,00	26,640
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,720	10,00	7,200
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,782	5,00	68,910
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,835	5,00	9,175
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	35,000	5,00	175,000
18.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,070	5,00	5,350
19.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,462	10,00	4,620
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,406	250,00	101,500
21.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	5,588	200,00	1 117,600
22.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	60,900	5,00	304,500
23.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,300	200,00	260,000
24.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,063	200,00	12,600
Total utilaje de constructii						4 319

Total	lei	711 929
TVA	20 %	142 386

Total deviz:

854 315

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP USMF "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

