

## Specificații tehnice Lot 1

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1702908408228](#) din 18.12.2023

Obiectul achiziției: Servicii de verificare și profilaxie periodică a ascensoarelor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Deservire ascensor AP-450-1,0	<p><b>Lotul 1</b> Ascensor AP, 450 kg, 9 stații. Instalat în clădirea Parlamentului RM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105</p>			<p><b>Servicii incluse în DT-1.</b>  <b>1. Activitățile desfășurate în timpul verificării dispozitivului de frânare:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea și reglarea cuplajul de frână;</li> <li>• Lubrifierea balamalelor;</li> <li>• Verificarea și strângerea pieselor de fixare și conexiunilor terminale de cabluri;</li> <li>• Verificarea și rularea testului de frânare a ascensorului.</li> </ul> <b>2. Activitățile desfășurate în timpul verificării iluminării și de semnalizare:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea soneriei de semnalizare;</li> <li>• Verificarea și înlocuirea becurilor arse în puțul ascensorului și a dispozitivelor de semnalizare.</li> </ul> <b>3. Panoul de control:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea și strângerea cablajul terminal și corpului aparatelor;</li> <li>• Eliminarea blocării părților în mișcare;</li> <li>• Verificarea funcționării schemei electrice și a aparatelor în toate regimurile de funcționare a ascensorului;</li> <li>• Verificarea disponibilității împământării corespunzătoare a schemei electrice a ascensorului.</li> </ul> <b>Servicii incluse în DT-2.</b>  <b>1. Întrerupătoarele de limită:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea și curățarea suprafețelor de contact, componentelor de montare și strângerea conexiunilor terminale ale firelor;</li> <li>• Verificarea funcționării întrerupătoarelor</li> </ul> </p>	<p><b>Servicii incluse în DT-1.</b>  <b>1. Activitățile desfășurate în timpul verificării dispozitivului de frânare:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea și reglarea cuplajul de frână;</li> <li>• Lubrifierea balamalelor;</li> <li>• Verificarea și strângerea pieselor de fixare și conexiunilor terminale de cabluri;</li> <li>• Verificarea și rularea testului de frânare a ascensorului.</li> </ul> <b>2. Activitățile desfășurate în timpul verificării iluminării și de semnalizare:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea soneriei de semnalizare;</li> <li>• Verificarea și înlocuirea becurilor arse în puțul ascensorului și a dispozitivelor de semnalizare.</li> </ul> <b>3. Panoul de control:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea și strângerea cablajul terminal și corpului aparatelor;</li> <li>• Eliminarea blocării părților în mișcare;</li> <li>• Verificarea funcționării schemei electrice și a aparatelor în toate regimurile de funcționare a ascensorului;</li> <li>• Verificarea disponibilității împământării corespunzătoare a schemei electrice a ascensorului.</li> </ul> <b>Servicii incluse în DT-2.</b>  <b>1. Întrerupătoarele de limită:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea și curățarea suprafețelor de contact, componentelor de montare și strângerea conexiunilor terminale ale firelor;</li> <li>• Verificarea funcționării întrerupătoarelor</li> </ul> </p>	

de limita.

## **2. Cablurile de oțel:**

- Curățarea cablurilor de oțel de grăsimea excesivă;
- Asigurați-vă că nu sunt ruperi pe suprafață cablurilor de oțel și uzură este în limitele admisibile.

## **3. Glisierele cabinei:**

- Inspectarea și verificarea știhmasurilor în direcțiile longitudinală și transversală, precum și a verticalității acestora;
- Asigurarea că nu sunt proeminente în locurile de conexiune a glisierelor;
- Verificarea și strângerea șinelor de montaj, consolelor și elementelor de fixare;
- Efectuarea curățirii și ungerea glisierelor.

## **4. Saboții cabinei:**

- Verificarea și reglarea distanței dintre glisiere și suprafețele de lucru a saboților;
- Fixarea poziției piuliței de reglare.

## **5. Butoanele de comandă:**

- Asigurarea funcționalității corespunzătoare a butoanelor de comandă;
- Verificarea și strângerea conexiunilor cablurilor terminale de fixare și componentele lor.

## **Servicii incluse în DT-3.**

### **1. Dispozitivul de intrare:**

- Verificarea și strângerea cablului de împământare, asigurarea funcționalității circuitului de împământare;
- Verificarea și strângerea cablajului terminalului.

### **2. Paracăzătoarele:**

- Verificarea distanței dintre paracăzătoare și glisiere;
- Asigurarea deplasării cu ușurință a mecanismului paracăzătoarelor.

### **3. Tampoanele:**

- Verificarea corectitudinii instalării tamponelor;
- Verificarea distanței dintre tamponele cabinei și contragreutate.

### **4. Împământarea echipamentelor electrice și verificarea stării izolației cablajului**

de limita.

## **2. Cablurile de oțel:**

- Curățarea cablurilor de oțel de grăsimea excesivă;
- Asigurați-vă că nu sunt ruperi pe suprafață cablurilor de oțel și uzură este în limitele admisibile.

## **3. Glisierele cabinei:**

- Inspectarea și verificarea știhmasurilor în direcțiile longitudinală și transversală, precum și a verticalității acestora;
- Asigurarea că nu sunt proeminente în locurile de conexiune a glisierelor;
- Verificarea și strângerea șinelor de montaj, consolelor și elementelor de fixare;
- Efectuarea curățirii și ungerea glisierelor.

## **4. Saboții cabinei:**

- Verificarea și reglarea distanței dintre glisiere și suprafețele de lucru a saboților;
- Fixarea poziției piuliței de reglare.

## **5. Butoanele de comandă:**

- Asigurarea funcționalității corespunzătoare a butoanelor de comandă;
- Verificarea și strângerea conexiunilor cablurilor terminale de fixare și componentele lor.

## **Servicii incluse în DT-3.**

### **1. Dispozitivul de intrare:**

- Verificarea și strângerea cablului de împământare, asigurarea funcționalității circuitului de împământare;
- Verificarea și strângerea cablajului terminalului.

### **2. Paracăzătoarele:**

- Verificarea distanței dintre paracăzătoare și glisiere;
- Asigurarea deplasării cu ușurință a mecanismului paracăzătoarelor.

### **3. Tampoanele:**

- Verificarea corectitudinii instalării tamponelor;
- Verificarea distanței dintre tamponele cabinei și contragreutate.

### **4. Împământarea echipamentelor electrice și verificarea stării izolației cablajului**

			<p><b>electric al ascensorului:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea stării conexiunii cablurilor de împământare și izolația firelor electrice;</li> <li>• Asigurarea funcționării ascensoarelor la parametri nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare;</li> <li>• Asigurarea unui dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar.</li> </ul> <p><b>5. Cerințe generale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Să respecte regulile de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor</li> <li>• Să asigure calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a ascensoarelor în perioada valabilității Contractului.</li> <li>• Să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor, în timp de 1 (una) oră după primirea chemării de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile de funcționare ale ascensoarelor în regim de urgență.</li> </ul> <p>Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la ascensoare sau funcționării lor cu devieri de la normă, prin perfectarea unui Act de defectare cu indicarea recomandărilor de înlăturare a acestora, a materialelor ce urmează a fi utilizate și a lucrărilor ce necesită a fi executate</p>	<p><b>electric al ascensorului:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea stării conexiunii cablurilor de împământare și izolația firelor electrice;</li> <li>• Asigurarea funcționării ascensoarelor la parametri nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare;</li> <li>• Asigurarea unui dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar.</li> </ul> <p><b>5. Cerințe generale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Să respecte regulile de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor</li> <li>• Să asigure calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a ascensoarelor în perioada valabilității Contractului.</li> <li>• Să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor, în timp de 1 (una) oră după primirea chemării de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile de funcționare ale ascensoarelor în regim de urgență.</li> </ul> <p>Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la ascensoare sau funcționării lor cu devieri de la normă, prin perfectarea unui Act de defectare cu indicarea recomandărilor de înlăturare a acestora, a materialelor ce urmează a fi utilizate și a lucrărilor ce necesită a fi executate</p>	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/