

**Parc polifunctional in
s.Bolduresti, r-nul Nisporeni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PPB-2-3
Imprejmuiuri

Valoarea de deviz 116 349 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA12B1	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu	m3	3,03	115,891 115,891	351,149 351,149
2	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (betonatul stilpllor)	m3	3,03	1 301,129 296,940	3 942,421 899,727
3	CO07A	Imprejmuiuri metalice din otel profilat, model obisnuit	kg	1 232,50	41,135 25,947	50 699,406 31 979,678
4	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	135,00	79,185 63,426	10 689,975 8 562,510
5	CA03F	Perete de sprijin h=600mm	m3	4,62	1 373,818 221,991	6 347,041 1 025,599
6	CA03F	Perete de sprijin h=400mm	m3	2,49	1 373,962 222,002	3 421,165 552,786
7	CI06A	Placaj din piatra artificiala (de Cosauti)	m2	11,60	368,154 164,331	4 270,583 1 906,240
8	CG22A1	Pereu din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm,	m2	16,00	139,329	2 229,264

1	2	3	4	5	6	7
					60,543	968,688
	Cheltuieli directe		lei			81 953
	Asigurarea sociala si medicala		22,50 %			10 406
	Transportarea materialelor		10,00 %			3 505
	Cheltuieli de regie		14,50 %			13 900
	Beneficiu de deviz		6,00 %			6 585

Total deviz:

116 349

Incluziv salariu

46 248

Intocmit

(Standart Construct)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)