

# Reparatia unor sectoare de strazi in s.Zgurita r-n Drochia

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 904 249,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str. Alexandr Puskin L=453 m b=4.0 m</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,12	105,60 0,00	1 913,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,39		
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material LA30	100m2	18,12	4 861,62 527,87	88 092,52 9 564,97
	7129020012800	Pavator	h-om	101,11		
	1411122201752 1	Agregate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30	m3	20,84		
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	99,66		
	1212121212121	apa	m3	45,30		
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	5,44		
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	1,29		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	38,78		
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	14,89		
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	7,03		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie de bitum 0.6 l/m2	t	1,09	13 450,00 0,00	14 660,50 0,00
	2320322600040 1	Emulsie de bitum	t	1,12		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,33		
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	1 812,00	186,24 4,73	337 472,32 8 570,76

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	90,60		
	1111000100013 11	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CPD.02.25:2021	t	170,33		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,60		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,60		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,60		
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm de 10 cm	m2	453,00	54,19 3,00	24 550,25 1 358,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,36		
	1411122201660 1	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm	m3	57,08		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,17		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,59		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,44		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,98		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,20		
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm următor se adaugă sau se scade la norma DI115	m2	-453,00	25,55 0,00	-11 575,42 0,00
	1411122201660 1	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm	m3	-34,25		
<b>Total str. Alexandr Puskin L=453 m b=4.0 m</b>						<b>455 113,61</b>
		<b>2. str. Livezilor L=220 m b=4.0 m 2.1. Lucrări de artă - Construcția podetului tubular D=0.5 m L=7.5 m</b>				
7	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II.	100 m3	0,118	2 862,20 0,00	337,74 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,56		
8	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 1 km	t	21,24	25,00 0,00	531,00 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	1,06		
9	TsC53B	Compactarea pământului cu agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	100m2	0,06	2 979,33 644,23	178,76 38,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,41		
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	0,31		

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,03		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,13		
10	TsC54B	Strat de fundatie din agregate concasate de calcar sort. 16-32 mm LA30 h=20 cm sub corpul podetului	m3	1,20	670,60 93,65	804,72 112,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19		
	1141112220175 2	Agregate concasate de calcar sort. 16-32 mm LA30	m3	1,38		
	4100126202818	Apa	m3	0,12		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,25		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,50		
11	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 XF1 la edificiile artificiale sub corpul podetului h=15 cm	m3	0,90	2 495,76 301,77	2 246,19 271,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,87		
	2663102100000 -1	Beton C16/20 XF1	m3	0,92		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40		
12	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul interior 0.6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri - TS60-25 - 3 buc	m3	2,10	10 245,80 756,80	21 516,18 1 589,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,80		
	1266612280056 1	Tuburi din beton armat TS60-25	m3	2,10		
	2922140007000	Macara	h-ut	4,16		
13	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	18,84	372,57 109,74	7 019,27 2 067,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,85		
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,13		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,15		
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	45,41		
14	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	2,02	144,45 53,36	291,80 107,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,14		
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,01		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,02		
	2682112205681 1	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,00		
15	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (umplutura)	100 m3	0,061	2 862,30 0,00	174,60 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,29		

1	2	3	4	5	6	7
16	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	0,061	1 094,57 278,99	66,77 17,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18		
	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,20		
<b>Total Lucrari de arta - Constructia podetului tubular D=0.5 m L=7.5 m</b>						<b>33 167,03</b>
		<b>2.2. Partea carosabila L=220 m b=4.0 m</b>				
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,80	105,60 0,00	929,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,16		
18	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material LA30	100m2	8,80	4 861,62 527,87	42 782,24 4 645,24
	7129020012800	Pavator	h-om	49,10		
	1411122201752 1	Agregate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30	m3	10,12		
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	48,40		
	1212121212121	apa	m3	22,00		
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	2,64		
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,62		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	18,83		
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	7,23		
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	3,41		
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie de bitum 0.6 l/m2	t	0,528	13 449,02 0,00	7 101,08 0,00
	2320322600040 1	Emulsie de bitum	t	0,54		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,16		
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	880,00	186,24 4,73	163 893,84 4 162,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	44,00		
	1111000100013 11	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CPD.02.25:2021	t	82,72		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,66		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static	h-ut	4,66		

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat 10,1-16 tf				
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,66		
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm de 10 cm	m2	220,00	54,19 3,00	11 922,86 659,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,97		
	1411122201660 1	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm	m3	27,72		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,54		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,77		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,21		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,42		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,10		
22	DI116	Pentru fiecare 1 cm următor se adaugă sau se scade la norma DI115	m2	-220,00	25,55 0,00	-5 621,62 0,00
	1411122201660 1	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm	m3	-16,63		
<b>Total Partea carosabila</b>						<b>221 007,68</b>
<b>L=220 m b=4.0 m</b>						
<b>Total str. Livezilor L=220</b>						<b>254 174,71</b>
<b>m b=4.0 m</b>						

**Incluziv salariu**

**13 671,52**

Прямые затраты	lei	709 288,32
CASM	24,00 %	7 959,77
Total	100,00 +	717 248,09
Cheltuieli de regie	3,00 %	21 517,44
Total	100,00 +	738 765,53
Beneficiu	2,00 %	14 775,31
Total	100,00 +	753 540,84
TVA	20,00 %	150 708,17

**Total deviz:**

**904 249,01**

**Incluziv salariu**

**33 165,71**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

