

**Obiectivul:** AMT Buiucani

**Obiectul:** Achiziționarea lucrărilor de reparații curente la etajul 1, din incinta clădirii CMF-5, str. I.L.Caragiale 1, mun. Chișinău.

**Devizul:** [2-1-1] Lucrări de reparație

### Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 2-1-1

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	<b>Capitol 1.1</b>	<b>Întrarea centrala (inclusiv antreu și părțile laterale între vitralii) - DEMONTĂRI, DESFACERI.</b>		
1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (светильник одноламповый настенный)	buc	2,000
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,200
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (glasvanduri la intrarea centrală cu uși încorporate) 5530*2500(h) / 5530*2960(h)	m2	30,200
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. (antreu și spațiu între vitralii)	m2	39,060
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (pardosea între vitralii) 18m*0,6m	m2	10,800
6	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (plinta din teracotă)	m	10,000
7	RCsB50A	Spargerea golurilor in pereti pentru ușă. (Întrarea în registratură dinspre antreu)	m3	0,315
	<b>Capitol 1.1</b>	<b>TOTAL Întrarea centrala (inclusiv antreu și părțile laterale între vitralii) - DEMONTĂRI, DESFACERI.</b>		
	<b>Capitol 1.2</b>	<b>Întrarea centrala (inclusiv antreu și părțile laterale între vitralii) - PARDOSEA</b>		
8	RpCE29A	Pellicula din polimeri pentru protejarea pe durata refacerii. (Protejarea pardoselei antreu)	m2	11,060
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosea între vitralii (18m*0,6m)	m2	10,800
10	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . pardosea între vitralii (18m*0,6m)	m2	10,800
11	CG56A1 K=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime. pardosea între vitralii (18m*0,6m)	m2	-10,800
12	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. - pardosea între vitralii (18m*0,6m)	m2	10,800
13	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. - pardosea între vitralii (18m*0,6m) și antreu	m	10,000
	<b>Capitol 1.2</b>	<b>TOTAL Întrarea centrala (inclusiv antreu și părțile laterale între vitralii) - PARDOSEA</b>		
	<b>Capitol 1.3</b>	<b>Întrarea centrala (inclusiv antreu și părțile laterale între vitralii) - TAVAN</b>		
14	CK18C aplicativ	Montarea cornierilor din aluminiu. cu plasă, pentru protecția muchiilor - (Se exclude -Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm) - total la tavane și pereți	m	11,500
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. (antreu și spațiu între vitralii)	m2	22,000
16	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (antreu și spațiu între vitralii)	m2	22,000
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (antreu și spațiu între vitralii)	m2	22,000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . (antreu și spațiu între vitralii)	m2	22,000
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (antreu și spațiu între vitralii) - (Vopsea de calitate superioară tip Matlattice sau analog)	m2	22,000
	<b>Capitol 1.3</b>	<b>TOTAL Întrarea centrala (inclusiv antreu și părțile laterale între vitralii) - TAVAN</b>		
	<b>Capitol 1.4</b>	<b>Întrarea centrala (inclusiv antreu și părțile laterale între vitralii) - PEREȚI</b>		
20	CK18C aplicativ	Montarea cornierilor din aluminiu. cu plasă, pentru protecția muchiilor - (Se exclude -Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m	17,100
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (PEREȚI gr. finală 2cm)	m2	2,000
22	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	2,000

		(PEREȚI gr. finală 2cm)		
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (PEREȚI,PILONI)	m2	15,060
24	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50). - PEREȚI, PILONI	m2	15,060
25	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. - Pereți, Piloni.	m2	17,060
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. - Pereți, Piloni.	m2	17,060
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Pereți, Piloni.	m2	17,060
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . - Pereți, Piloni. (Vopsea de calitate superioară tip Matlattice sau analog)	m2	24,100
29	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. - (Reparația glafului la ușă , intrarea în registratură)	m2	0,780
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafului (Reparația glafului la ușă , intrarea în registratură)	m2	0,780
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. - (Reparația glafului la ușă , intrarea în registratură)	m2	0,780
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafului (Reparația glafului la ușă , intrarea în registratură)	m2	0,780
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . - (Reparația glafului la ușă , intrarea în registratură) (Vopsea de calitate superioară tip Matlattice sau analog)	m2	0,780
	<b>Capitol 1.4</b>	<b>TOTAL Întrarea centrala (inclusiv antreu și părțile laterale între vitralii) - PEREȚI</b>		
	<b>Capitol 1.5</b>	<b>TOTAL Întrarea centrala (inclusiv antreu și părțile laterale între vitralii) - TÎMPLĂRIE</b>		
34	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.	m2	35,000
35	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual . ( Vopsirea vitraliilor existente (profilului din aluminiu) pe ambele părți , cu vopsea alhیدică	m2	35,000
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. - 2000(h)*600mm - Oarbă	m2	1,200
37	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu cu PUNTE TERMICĂ la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa. - (Glasvand cu PUNTE TERMICĂ cu uși încorporate, cu termopan mat FL /mat , 24mm, dimensiuni 5530*2500(h)mm , dimensiunile ușilor încorporate 2050(h)mm*900mm = 2 buc) - Modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	13,830
38	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. - (Glasvand din PVC cu uși încorporate , cu termopan mat FL/mat, 24mm, dimensiuni 5530*2960(h)mm , dimensiunile ușilor încorporate 2050(h)mm*900mm = 2 buc) - Modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	16,370
	<b>Capitol 1.5</b>	<b>TOTAL TOTAL Întrarea centrala (inclusiv antreu și părțile laterale între vitralii) - TÎMPLĂRIE</b>		
	<b>Capitol 2.1</b>	<b>Hol mare inclusiv încăperea Paza și Casa - Demontări, desfaceri.</b>		
39	RpCP45D	Demontarea gratiilor la fereastră (Casa). pentru vopsire apoi pentru montarea ei ulterior	kg	45,000
40	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila. (Paza+Casa)	m2	28,180
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Hol+Paza+Casa)	m2	146,560
42	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (plinta din teracotă- HOL)	m	28,500
43	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (pardosea la Pază și Casa)	m2	11,840
44	RpCK41C	Desfacerea linoleum în încăperea Pază și Casa.	m2	11,840
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC la registratură (pentru depozitare)	m2	9,560
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC la pază (pentru depozitare)	m2	11,610
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC la casă (pentru depozitare)	m2	8,550
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi=8,54m2 / Timplărie lemn la ascensor = 2,38m2, Fereastră din încăperea Casa)	m2	14,020
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn dulap antiincendiar	m2	0,720
50	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare,	buc	17,000

		comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).		
51	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	19,000
	<b>Capitol 2.1</b>	<b>TOTAL Hol mare inclusiv încăperea Paza și Casa - Demontări, desfaceri.</b>		
	<b>Capitol 2.2</b>	<b>Hol mare inclusiv încăperea Paza și Casa - Pardosele.</b>		
52	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pe durata refacerii. (Protejarea pardoselei HOL)	m2	160,000
53	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. - plinta pe HOL	m	39,000
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Paza + Casa)	m2	11,840
55	CG01A1 K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (Paza + Casa)	m2	11,840
56	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. - pardosea Paza + Casa	m2	11,840
57	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. - plinta Paza + Casa	m	10,600
	<b>Capitol 2.2</b>	<b>TOTAL Hol mare inclusiv încăperea Paza și Casa - Pardosele.</b>		
	<b>Capitol 2.3</b>	<b>Hol mare inclusiv încăperea Paza și Casa - Tavane.</b>		
58	CK18C aplicativ	Montarea cornierilor din aluminiu. cu plasă, pentru protecția muchiilor - (Se exclude -Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	115,000
59	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. (Bare transversale)	m2	30,530
60	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Bare transversale)	m2	30,530
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Bare transversale)	m2	30,530
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . (Bare transversale)	m2	30,530
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . - (Vopsea de calitate superioară tip Matlattice sau analog) (Bare transversale)	m2	30,530
64	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Hol + Paza + Casa)	m2	169,840
	<b>Capitol 2.3</b>	<b>TOTAL Hol mare inclusiv încăperea Paza și Casa - Tavane.</b>		
	<b>Capitol 2.4</b>	<b>Hol mare inclusiv încăperea Paza și Casa - Pereți</b>		
65	CD05C4	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat manual pe santier. (Zidărie cu blocuri BCA 12,5cm grosime în HOL , lângă casa scării)	m3	1,570
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	146,560
67	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	146,560
68	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	146,560
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	146,560
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Pereți	m2	146,560
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea de calitate superioară tip Matlattice sau analog)	m2	144,180
72	CI07A	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala. (La ascensor)	m2	2,380
73	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.(Glafuri exterioare)	m	5,280
74	CK18C aplicativ	Montarea cornierilor din aluminiu. cu plasă, pentru protecția muchiilor - (Se exclude -Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm) - Glafuri exterioare	m	5,280
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a GLAFURILOR EXTERIOARE	m2	0,800
76	CF57A	Aplicarea manuala a Gletului pe baza de ciment Fasad Alb grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor exterioare	m2	0,800
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a GLAFURILOR EXTERIOARE	m2	0,800
78	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la Glafuri exterioare. .- Vopsea pentru exterior calitate superioară	m2	0,800

79	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. - (Reparația glafului la fereastră Casa)	m2	1,320
80	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a glafului (Reparația glafului la fereastră Casa)	m2	1,320
81	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor. - (Reparația glafului la fereastră Casa)	m2	1,320
82	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a glafului (Reparația glafului la fereastră Casa)	m2	1,320
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual. - (Reparația glafului la fereastră Casa) (Vopsea de calitate superioară tip Matlattice sau analog)	m2	1,320
84	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților - Hol	m2	20,500
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Vopsea de calitate superioară tip Matlattice sau analog) - Hol	m2	20,500
86	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din PVC 25*40mm - Hol	buc	2,000
	<b>Capitol 2.4</b>	<b>TOTAL Hol mare inclusiv încăperea Paza și Casa - Pereți</b>		
	<b>Capitol 2.5</b>	<b>Hol mare inclusiv încăperea Paza și Casa - Timplărie</b>		
87	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul. (Gratii la fereastră- Casa)	m2	3,080
88	CN25A	Vopsitorii pe suprafețe metalice executate cu vopsea anticorozivă monocomponentă pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre, pigmenți de aluminiu și solvenți aplicate în 2 straturi, manual. (Vopsirea ușilor existente pe HOL (profilului din aluminiu) pe ambele părți, cu vopsea alchidică)	m2	12,000
89	CL26A	Montarea Gratiilor la fereastră- Gratiile existente	kg	45,000
90	CK25A	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv. - Uși oarbe 2000*600mm = 4 buc	m2	4,800
91	CK25A	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv. - (Ușă 2050(h)*900mm) - La peretele zidit	m2	1,845
92	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului până la 1,00 mp inclusiv. (Fereastră la dulapul antiincendiar din PVC 0,8*0,9m)	m2	0,720
93	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv (Fereastră în încăperea Casa, modelul asemănător celor existente) Dimensiuni 1760*1760mm.	m2	3,100
94	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, L=300	m	1,850
95	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu. L=200	m	1,850
96	CK25D	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, în două canaturi, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv. (Ușă în 2 canaturi - 2430(h)*1540mm)	m2	3,740
97	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe și foi de usi. - (Glasvand din PVC dimensiunea 2450(h)*3900, de culoare albă cu ferestre încorporate 3 buc cu mărimile 500*500mm la înălțimea de 1,2m, Partea de sus cu termopan mat FL/mat, 24mm, Partea de jos înfundată cu plăci sandwich - Modelul se va coordona cu beneficiarul. - La registratură)	m2	9,560
98	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe și foi de usi. - (Glasvand din PVC cu uși încorporate (dimensiuni 2000(h)*600mm - 2 buc.) și geam (dimensiuni 500*500mm), culoare albă, partea de jos înfundată cu plăci sandwich, partea de sus termopan mat FL/mat 24mm, cu perete despărțitor înfundat cu plăci sandwich (dimensiuni 3700*2950(h)mm), forma construcției T. Dimensiuni 3200*2670(h)mm - (Încăperea paza + casa)	m2	9,560
99	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, L=200mm (la fereastră la casă)	m	1,100
	<b>Capitol 2.5</b>	<b>TOTAL Hol mare inclusiv încăperea Paza și Casa - Timplărie</b>		
	<b>Capitol 3.1</b>	<b>Coridor stînga - Demontări, Desfaceri.</b>		
100	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	104,000
101	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (plinta din teracotă)	m	40,000
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	15,790
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn dulap antiincendiar	m2	0,720
104	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	10,000
105	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile.	buc	7,000
106	RpCP45D	Demontarea gratie ușă pentru depozitare	kg	40,000

	<b>Capitol 3.1</b>	<b>TOTAL Coridor stînga - Demontări, Desfaceri.</b>		
	<b>Capitol 3.2</b>	<b>Coridor stînga - Pardosele.</b>		
107	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pe durata refacerii. (Protejarea pardoselei)	m2	62,000
108	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. - plinta	m	40,000
	<b>Capitol 3.2</b>	<b>TOTAL Coridor stînga - Pardosele.</b>		
	<b>Capitol 3.3</b>	<b>Coridor stînga - Tavan</b>		
109	CK18C aplicativ	Montarea cornierilor din aluminiu. cu plasă, pentru protecția muchiilor - (Se exclude -Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m	22,500
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. (Bare transversale)	m2	16,620
111	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Bare transversale)	m2	16,620
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Bare transversale)	m2	16,620
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor. (Bare transversale)	m2	16,620
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. - (Vopsea de calitate superioară tip Matlattice sau analog) (Bare transversale)	m2	16,620
115	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	49,340
	<b>Capitol 3.3</b>	<b>TOTAL Coridor stînga - Tavan</b>		
	<b>Capitol 3.4</b>	<b>Coridor stînga - Pereți</b>		
116	CK18C aplicativ	Montarea cornierilor din aluminiu. cu plasă, pentru protecția muchiilor - (Se exclude -Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m	18,000
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	104,000
118	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	104,000
119	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	104,000
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	104,000
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Pereți	m2	104,000
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Vopsea de calitate superioară tip Matlattice sau analog)	m2	104,000
	<b>Capitol 3.4</b>	<b>TOTAL Coridor stînga - Pereți</b>		
	<b>Capitol 3.5</b>	<b>Coridor stînga - Timplărie</b>		
123	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. - Dimensiuni usi: 2050(h)*700mm - 1 buc / 2050(h)*800mm - 3 buc / 2050(h)*600 mm - 5 buc) - OARBE culoare albă	m2	12,505
124	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv. (Fereastră la dulapul antiincendiar din PVC 0,8*0,9m)	m2	0,720
125	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp.- Ușă metalică gata confecționată 2050*860mm - Modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,763
126	CN31A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, intr-un strat pe suprafate metalice plane sau curbe din tabla (cuve, recipiente, pilni de silozuri, etc.) aferente halelor industriale, executate manual. - Vopsirea uși din metal existente	m2	5,500
	<b>Capitol 3.5</b>	<b>TOTAL Coridor stînga - Timplărie</b>		
	<b>Capitol 4.1</b>	<b>Cabinet infermiere - Demontări, Desfaceri.</b>		
127	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm.	m2	3,200
128	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	1,000
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,000
130	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	9,500
	<b>Capitol 4.1</b>	<b>TOTAL Cabinet infermiere - Demontări, Desfaceri.</b>		
	<b>Capitol 4.2</b>	<b>Cabinet infermiere - Pardosele.</b>		
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	9,500
132	CG01A1 K=5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	9,500

		strat suport din mortar M 100-T, se adauga		
133	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	9,500
134	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv.	m	14,300
	<b>Capitol 4.2</b>	<b>TOTAL Cabinet infirmiere - Pardosele.</b>		
	<b>Capitol 4.3</b>	<b>Cabinet infirmiere - Tavan.</b>		
135	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm HIDRO pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.	m2	9,500
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	9,500
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	9,500
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	9,500
139	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	9,500
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	9,500
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . - (Vopsea de calitate superioară tip Matlattice sau analog)	m2	9,500
	<b>Capitol 4.3</b>	<b>TOTAL Cabinet infirmiere - Tavan.</b>		
	<b>Capitol 4.4</b>	<b>Cabinet infirmiere - Pereți.</b>		
142	CK18C aplicativ	Montarea cornierilor din aluminiu. cu plasă, pentru protecția muchiilor - (Se exclude -Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	7,800
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,000
144	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	38,000
145	CF17C	Diverse lucrari strat de impasitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	38,000
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	38,000
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Pereți	m2	38,000
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea de calitate superioară tip Matlattice sau analog)	m2	38,000
	<b>Capitol 4.4</b>	<b>TOTAL Cabinet infirmiere - Pereți.</b>		
	<b>Capitol 5.1</b>	<b>Spălătoria - Demontări,Desfaceri.</b>		
149	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	3,000
150	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	8,000
151	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime.	m2	10,790
152	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usă , ferestre)	m2	6,070
153	RpCO56C	Demontari: corob din gipscarton	m2	3,870
154	RpCP45D	Demontarea gratiilor la fereastră pentru vopsire apoi pentru montarea lor ulterior	kg	60,000
155	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	45,280
156	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Pereți)	m2	1,800
157	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Pardosea)	m2	19,740
158	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	19,740
	<b>Capitol 5.1</b>	<b>TOTAL Spălătoria - Demontări,Desfaceri.</b>		
	<b>Capitol 5.2</b>	<b>Spălătoria - Pardosele.</b>		
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	19,740
160	CG01A1 K=5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	19,740
161	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton ( orizontale) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda.- cu ridicarea pe perete 50cm	m2	28,300
162	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	19,740
	<b>Capitol 5.2</b>	<b>TOTAL Spălătoria - Pardosele.</b>		
	<b>Capitol 5.3</b>	<b>Sălătoria - Tavan</b>		
163	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	19,740
	<b>Capitol 5.3</b>	<b>TOTAL Sălătoria - Tavan</b>		
	<b>Capitol 5.4</b>	<b>Spălătoria - Pereți</b>		

164	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, HIDRO, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor. (Corob în jurul canalizării centrale.)	m2	5,220
165	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton ( orizontale) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda.	m2	12,600
166	CK18C aplicativ	Montarea cornierilor din aluminiu. cu plasă, pentru protecția muchiilor - (Se exclude -Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m	25,640
167	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	3,110
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,280
169	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	45,280
170	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	45,280
171	CI07A	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la PEREȚI, STÎLPI, INCLUSIV GLAFURILE , fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala.	m2	53,610
172	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime. (Glafuri exterioare)	m	9,440
173	CK18C aplicativ	Montarea cornierilor din aluminiu. cu plasă, pentru protecția muchiilor - (Se exclude -Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm) - Glafuri exterioare	m	9,440
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a GLAFURILOR EXTERIOARE	m2	1,420
175	CF57A	Aplicarea manuala a Gletului pe baza de ciment Fasad Alb grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor exterioare	m2	1,420
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a GLAFURILOR EXTERIOARE	m2	1,420
177	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la Glafuri exterioare. - Vopsea pentru exterior calitate superioară	m2	1,420
	<b>Capitol 5.4</b>	<b>TOTAL Spălătoria - Pereți</b>		
	<b>Capitol 5.5</b>	<b>Spălătoria - Timplărie.</b>		
178	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. (Gratii la fereastre)	m2	4,220
179	CL26A	Montarea Gratiel la fereastră- Gratiile existente	kg	60,000
180	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv . ( modelul asemănător celor existente) - Dimensiuni 1760(h)*1200 = 2 buc	m2	4,220
181	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, L=300	m	2,600
182	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu. L=200	m	2,600
	<b>Capitol 5.5</b>	<b>TOTAL Spălătoria - Timplărie.</b>		
	<b>Capitol 6.1</b>	<b>Cabinet p/u deșeuri medicale inclusiv antreu - Demontări, defaceri.</b>		
183	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime.	m2	6,600
184	RpCJ35A	Defaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	24,600
185	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Pardosea)	m2	7,480
186	RpCK42A	Defacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	7,480
187	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,690
188	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	4,000
189	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,000
	<b>Capitol 6.1</b>	<b>TOTAL Cabinet p/u deșeuri medicale inclusiv antreu - Demontări, defaceri.</b>		
	<b>Capitol 6.2</b>	<b>Cabinet p/u deșeuri medicale inclusiv antreu - Pardosele.</b>		
190	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	7,480
191	CG01A1 K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	7,480
192	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	7,480
193	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . - Antreu	m2	3,680
194	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. - Antreu	m2	3,680
195	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. - plinta antreu	m	5,100

	<b>Capitol 6.2</b>	<b>TOTAL Cabinet p/u deșeuri medicale inclusiv antreu - Pardosele.</b>		
	<b>Capitol 6.3</b>	<b>Cabinet p/u deșeuri medicale inclusiv antreu - Tavane</b>		
196	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC(Hidro) 9,5mm cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	11,160
197	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor .	m2	11,160
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor.	m2	11,160
199	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor .	m2	11,160
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	11,160
201	CG09A aplicativ	Baghete din polistirol lățimea 7 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafețe mai mari de 16 mp .(A se păstra desig-nul existent la tavane) = Se exclud toate resursele înafără de Baghete din polistirol, Finisor MP. Resursa Aracet...se denușește Clei Bagheta ) K=0,5 la salariu	m	19,000
	<b>Capitol 6.3</b>	<b>TOTAL Cabinet p/u deșeuri medicale inclusiv antreu - Tavane</b>		
	<b>Capitol 6.4</b>	<b>Cabinet p/u deșeuri medicale inclusiv antreu - Pereți</b>		
202	CD05C4	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat manual pe santier. (Zidărie cu blocuri BCA 12,5cm grosime)	m3	0,675
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,100
204	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	47,100
205	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	17,080
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	17,080
207	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a Pereți	m2	17,080
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea de calitate superioară tip Matlattice sau analog)	m2	17,080
209	CI07A	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafețe plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala.	m2	30,020
	<b>Capitol 6.4</b>	<b>TOTAL Cabinet p/u deșeuri medicale inclusiv antreu - Pereți</b>		
	<b>Capitol 6.5</b>	<b>Cabinet p/u deșeuri medicale inclusiv antreu - Timplărie</b>		
210	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. - Dimensiuni uși: 2050(h)*900mm - 2 buc )	m2	3,690
	<b>Capitol 6.5</b>	<b>TOTAL Cabinet p/u deșeuri medicale inclusiv antreu - Timplărie</b>		
	<b>Capitol 7.1</b>	<b>Casa scării ==&gt; Subsol - Desfaceri, Demontări.</b>		
211	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	104,440
212	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( fereastră)	m2	3,100
213	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,000
214	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	1,000
215	RpCP45D	Demontarea gratiilor la fereastră pentru vopsire apoi pentru montarea lor ulterior	kg	45,000
	<b>Capitol 7.1</b>	<b>TOTAL Casa scării ==&gt; Subsol - Desfaceri, Demontări.</b>		
	<b>Capitol 7.2</b>	<b>Casa scării ==&gt; Subsol - Pardosea.</b>		
216	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pe durata refacerii. (Protejarea pardoselei)	m2	30,000
	<b>Capitol 7.2</b>	<b>TOTAL Casa scării ==&gt; Subsol - Pardosea.</b>		
	<b>Capitol 7.3</b>	<b>Casa scării ==&gt; Subsol - Tavane</b>		
217	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC(Hidro) 9,5mm cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	16,440
218	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor .	m2	16,440
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor.	m2	16,440
220	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor .	m2	16,440
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	16,440
222	CG09A	Baghete din polistirol lățimea 7 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin	m	24,000



	aplicativ	lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .(A se păstra desig-nul existent la tavane) = Se exclud toate resursele înafară de Baghete din polistiroil, Finisor MP. Resursa Aracet...se denumește Clei Bagheta ) K=0,5 la salariu		
	<b>Capitol 7.3</b>	<b>TOTAL Casa scării ==&gt; Subsol - Tavane</b>		
	<b>Capitol 7.4</b>	<b>Casa scării ==&gt; Subsol - Pereți</b>		
223	CK18C aplicativ	Montarea cornierilor din aluminiu. cu plasă, pentru protecția muchiilor - (Se exclude -Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm) - Glafuri	m	19,560
224	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.(Glafuri exterioare)	m	7,040
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a GLAFURILOR EXTERIOARE	m2	1,420
226	CF57A	Aplicarea manuala a Gletului pe baza de ciment Fasad Alb grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor exterioare	m2	1,420
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a GLAFURILOR EXTERIOARE	m2	1,420
228	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la Glafuri exterioare. .- Vopsea pentru exterior calitate superioară	m2	1,420
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,000
230	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	88,000
231	CF17C	Diverse lucrari strat de impasitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	88,000
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	88,000
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Pereților	m2	88,000
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .(Vopsea de calitate superioară tip Matlattice sau analog)	m2	88,000
235	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. - (Reparația glafului interior)	m2	1,420
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafului (Reparația glafului interior)	m2	1,420
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. - (Reparația glafului interior)	m2	1,420
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafului (Reparația glafului interior)	m2	1,420
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .(Reparația glafului interior) (Vopsea de calitate superioară tip Matlattice sau analog)	m2	1,420
	<b>Capitol 7.4</b>	<b>TOTAL Casa scării ==&gt; Subsol - Pereți</b>		
	<b>Capitol 7.5</b>	<b>Casa scării ==&gt; Subsol - Timplărie.</b>		
240	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi .	m2	5,000
241	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. (Gratii la ferestre)	m2	3,100
242	CL26A	Montarea Gratiel la fereastră- Gratiile existente	kg	45,000
243	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. ( modelul asemănător celor existente) - Dimensiuni 1760(h)*1760	m2	3,100
244	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, L=300	m	1,850
245	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu. L=200	m	1,850
	<b>Capitol 7.5</b>	<b>TOTAL Casa scării ==&gt; Subsol - Timplărie.</b>		
	<b>Capitol 8.1</b>	<b>Depozit cu intrarea de afară. - Demontări, Desfaceri.</b>		
246	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	1,000
247	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	1,000
248	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Pereți)	m2	16,500
249	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Pardosea)	m2	7,560
250	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	7,560
251	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	28,600
	<b>Capitol 8.1</b>	<b>TOTAL Depozit cu intrarea de afară. - Demontări, Desfaceri.</b>		
	<b>Capitol 8.2</b>	<b>Depozit cu intrarea de afară. - Tavan</b>		
252	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC(Hidro) 9,5mm cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	7,560
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	7,560
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	7,560

		suprafetele tavanelor.		
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	7,560
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	7,560
	<b>Capitol 8.2</b>	<b>TOTAL Depozit cu intrarea de afară. - Tavan</b>		
	<b>Capitol 8.3</b>	<b>Depozit cu intrarea de afară. - Pardosele.</b>		
257	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	7,560
258	CG01A1 K=5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	7,560
259	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	7,560
	<b>Capitol 8.3</b>	<b>TOTAL Depozit cu intrarea de afară. - Pardosele.</b>		
	<b>Capitol 8.4</b>	<b>Depozit cu intrarea de afară. - Pereți.</b>		
260	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,600
261	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	31,600
262	CI07A	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala.	m2	31,600
	<b>Capitol 8.4</b>	<b>TOTAL Depozit cu intrarea de afară. - Pereți.</b>		
	<b>Capitol 8.5</b>	<b>Depozit cu intrarea de afară. - Timplăria</b>		
263	R21A10A aplicativ	Captusirea cu placaj laminat 12,5mm rezistent la umezeală, si izolarea termica cu vată minerală grosime 3cm,densitate 135kg/m3 ,a uși din metal existente (Norma resursei placaj laminat = 1,1m2)	m2	3,105
	<b>Capitol 8.5</b>	<b>TOTAL Depozit cu intrarea de afară. - Timplăria</b>		
	<b>Capitol 9.1</b>	<b>Registratura - Demontări, Desfaceri.</b>		
264	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	53,130
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	4,400
266	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,690
267	RpCK41C	Desfacerea linoleum	m2	14,000
268	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	4,000
269	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	10,000
	<b>Capitol 9.1</b>	<b>TOTAL Registratura - Demontări, Desfaceri.</b>		
	<b>Capitol 9.2</b>	<b>Registratura - Pardosele.</b>		
270	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pe durata refacerii. (Protejarea pardoselei)	m2	45,000
271	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. - plinta	m	31,750
	<b>Capitol 9.2</b>	<b>TOTAL Registratura - Pardosele.</b>		
	<b>Capitol 9.3</b>	<b>Registratura - Tavane</b>		
272	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	45,740
273	CK18C aplicativ	Montarea cornierilor din aluminiu. cu plasă, pentru protecția muchilor - (Se exclude -Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	14,500
274	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. (Bare transversale)	m2	4,400
275	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Bare transversale)	m2	4,400
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Bare transversale)	m2	4,400
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . (Bare transversale)	m2	4,400
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . - (Vopsea de calitate superioară tip Matlattice sau analog) (Bare transversale)	m2	4,400
	<b>Capitol 9.3</b>	<b>TOTAL Registratura - Tavane</b>		
	<b>Capitol 9.4</b>	<b>Registratura - Pereți.</b>		
279	CD72B	Pereti despartitori plani din PGC 12,5mm Hidro, cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalică simplă cu placaj de PGC într-un strat din ambele părți cu izolație, cu înălțimea pînă la 4 m.- Perete despărțitor 2,45m(h) *5,5m și 1,9m*3m(h)	m2	19,175
280	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,930

281	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	57,930
282	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	57,930
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	96,280
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Pereților	m2	96,280
285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .(Vopsea de calitate superioară tip Matlattice sau analog)	m2	96,280
	<b>Capitol 9.4</b>	<b>TOTAL Registratura - Pereți.</b>		
	<b>Capitol 9.5</b>	<b>Registratura - Timplărie</b>		
286	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. - Dimensiuni uși: 2050(h)*900mm - 1 buc ) în peretele despărțitor din gipscarton	m2	1,845
287		Scindură la tocurile de uși	m3	0,015
	<b>Capitol 9.5</b>	<b>TOTAL Registratura - Timplărie</b>		
	<b>Capitol 10.1</b>	<b>Sala de așteptare și antreu - Desfaceri</b>		
288	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie	m2	1,400
289	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)	m2	3,100
290	RpCP45D	Demontarea gratiilor la fereastră pentru vopsire apoi pentru montarea lor ulterior	kg	45,000
291	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,000
292	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	5,000
293	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Pereți)	m2	1,200
294	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Pardosea)	m2	11,890
295	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (plinta )	m	12,200
296	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	11,890
297	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,560
	<b>Capitol 10.1</b>	<b>TOTAL Sala de așteptare și antreu - Desfaceri</b>		
	<b>Capitol 10.2</b>	<b>Sala de așteptare și antreu - Pardosele.</b>		
298	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	11,890
299	CG01A1 K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	11,890
300	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	11,890
301	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . - Antreu	m2	2,450
302	CG56A1 K=4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime.	m2	-2,450
303	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. - Antreu	m2	2,450
304	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. - plinta	m	16,160
	<b>Capitol 10.2</b>	<b>TOTAL Sala de așteptare și antreu - Pardosele.</b>		
	<b>Capitol 10.3</b>	<b>Sala de așteptare și antreu - Tavane</b>		
305	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	14,340
	<b>Capitol 10.3</b>	<b>TOTAL Sala de așteptare și antreu - Tavane</b>		
	<b>Capitol 10.4</b>	<b>Sala de așteptare și antreu - Pereți</b>		
306	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor. (Corob vertical)	m2	3,080
307	CK18C aplicativ	Montarea cornierilor din aluminiu. cu plasă, pentru protecția muchiilor - (Se exclude -Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm)	m	23,250
308	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,560
309	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	41,560
310	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	41,560
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	44,640

312	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Pereților	m2	44,640
313	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .(Vopsea de calitate superioară tip Matlattice sau analog)	m2	44,640
314	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.(Glafuri exterioare)	m	7,040
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a GLAFURILOR EXTERIOARE	m2	1,420
316	CF57A	Aplicarea manuala a Gletului pe baza de ciment Fasad Alb grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor exterioare	m2	1,420
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a GLAFURILOR EXTERIOARE	m2	1,420
318	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la Glafuri exterioare. .- Vopsea pentru exterior calitate superioară	m2	1,420
319	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. - (Reparația glafului interior)	m2	1,420
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafului (Reparația glafului interior)	m2	1,420
321	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. - (Reparația glafului interior)	m2	1,420
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafului (Reparația glafului interior)	m2	1,420
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .(Reparația glafului interior) (Vopsea de calitate superioară tip Matlattice sau analog)	m2	1,420
324	RCsB31K K=6,5 la manoperă	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm.	buc	1,000
325	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 25*25cm	buc	1,000
326	CL20A	Ușiță de revizie gata confectionate din PVC 25*25cm	buc	1,000
	<b>Capitol 10.4</b>	<b>TOTAL Sala de așteptare și antreu - Pereți</b>		
	<b>Capitol 10.5</b>	<b>Sala de așteptare și antreu - Timplărie.</b>		
327	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. (Gratii la fereastre)	m2	3,100
328	CL26A	Montarea Gratiel la fereastră- Gratiile existente	kg	45,000
329	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. ( modelul asemănător celor existente) - Dimensiuni 1760(h)*1760	m2	3,100
330	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, L=300	m	1,850
331	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu. L=200	m	1,850
	<b>Capitol 10.5</b>	<b>TOTAL Sala de așteptare și antreu - Timplărie.</b>		
	<b>Capitol 11.1</b>	<b>Cabinetul medicului (conservat) - Demontări, Desfaceri</b>		
332	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	4,000
333	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	4,000
334	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Pardosea)	m2	12,100
335	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (plinta )	m	12,670
336	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	12,100
337	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,300
338	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,325
	<b>Capitol 11.1</b>	<b>TOTAL Cabinetul medicului (conservat) - Demontări, Desfaceri</b>		
	<b>Capitol 11.2</b>	<b>Cabinetul medicului (conservat) - Pardosea.</b>		
339	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	12,100
340	CG01A1 K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	12,100
341	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	12,100
342	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. - plinta	m	12,670
	<b>Capitol 11.2</b>	<b>TOTAL Cabinetul medicului (conservat) - Pardosea.</b>		
	<b>Capitol 11.3</b>	<b>Cabinetul medicului (conservat) - Pereți</b>		
343	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,300
344	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	35,300
345	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	35,300

		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.		
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	35,300
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor	m2	35,300
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .(Vopsea de calitate superioară tip Matlattice sau analog)	m2	35,300
349	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 25*30mm	buc	1,000
	<b>Capitol 11.3</b>	<b>TOTAL Cabinetul medicului (conservat) - Pereti</b>		
	<b>Capitol 11.4</b>	<b>Cabinetul medicului (conservat) - Tavan</b>		
350	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	12,100
	<b>Capitol 11.4</b>	<b>TOTAL Cabinetul medicului (conservat) - Tavan</b>		
	<b>Capitol 11.5</b>	<b>Cabinetul medicului (conservat) - Timplarie.</b>		
351	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. - Dimensiuni usi: 2050(h)*900mm - 1 buc )	m2	1,845
352	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Dimensiuni - 2400(h)*1400mm - 1 buc	m2	3,480
	<b>Capitol 11.5</b>	<b>TOTAL Cabinetul medicului (conservat) - Timplarie.</b>		
	<b>Capitol 12.1</b>	<b>Blocuri sanitare - 3 buc. - Demontari, Desfaceri.</b>		
353	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	2,000
354	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Pardosea)	m2	4,920
355	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	4,920
356	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	64,430
357	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,845
358	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime. - Spargerea pentru goluri de usi	m2	4,000
359	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	2,000
	<b>Capitol 12.1</b>	<b>TOTAL Blocuri sanitare - 3 buc. - Demontari, Desfaceri.</b>		
	<b>Capitol 12.2</b>	<b>Blocuri sanitare - 3 buc. - Pereti</b>		
360	CD05C4	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat manual pe santier. (Zidarie cu blocuri BCA 12,5cm grosime) - Despaltirea blocuri sanitare sala de asteptare si bloc sanitar p/u pacienti. Zidaria peretelui la blocul sanitar p/u persoane cu dezabilitati lînga registratură.	m3	1,231
361	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm,HIDRO, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor. (Corob) - 2 buc	m2	3,030
362	CF59B	Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, suprafete înclinate fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m. (După spargerea golurilor pentru usi , părțile laterale (glaf) se îmbracă cu gipscarton)	m2	10,000
363	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,430
364	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	69,430
365	CI07A	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala.	m2	69,430
366	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 25*30mm	buc	3,000
	<b>Capitol 12.2</b>	<b>TOTAL Blocuri sanitare - 3 buc. - Pereti</b>		
	<b>Capitol 12.3</b>	<b>Blocuri sanitare - 3 buc. - Tavane</b>		
367	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC(Hidro) 9,5mm cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	10,840
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	10,840
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	10,840
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	10,840
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	10,840

372	CG09A aplicativ	Baghete din polistirol lățimea 7 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .(A se păstra desig-nul existent la tavane) = Se exclud toate resursele înafară de Baghete din polistirol, Finisor MP. Resursa Aracet...se denumește Clei Bagheta ) K=0,5 la salariu	m	23,200
	<b>Capitol 12.3</b>	<b>TOTAL Blocuri sanitare - 3 buc. - Tavane</b>		
	<b>Capitol 12.4</b>	<b>Blocuri sanitare - 3 buc. - Pardosele.</b>		
373	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	4,920
374	CG01A1 K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	4,920
375	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	5,920
376	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	5,920
377	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	10,840
	<b>Capitol 12.4</b>	<b>TOTAL Blocuri sanitare - 3 buc. - Pardosele.</b>		
	<b>Capitol 12.5</b>	<b>Blocuri sanitare - 3 buc. - Timplărie.</b>		
378	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. - Dimensiuni uși: 2050(h)*900mm - 3 buc )	m2	5,535
	<b>Capitol 12.5</b>	<b>TOTAL Blocuri sanitare - 3 buc. - Timplărie.</b>		
	<b>Capitol 13.</b>	<b>Diverse lucrări.</b>		
379	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare)	t	37,000
380	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	37,000
381	TsH92B	Incarcarea gunoi	t	28,000
382	TsI50C9	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km	t	28,000
	<b>Capitol 13.</b>	<b>TOTAL Diverse lucrări.</b>		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.