

**Reparatia cosmetica a birourilor de serviciu nr. 414,  
415, 418; Colidor, aflate in gestiunea IGM.**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL №

**Reparatia cosmetica a birourilor de serviciu nr. 414, 415, 418; Colidor, aflate in gestiunea IGM.**

**Valoarea de deviz 345 241,01 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	17132030012600	Parcetar	h-om	242,880	85,00	20 644,80
2.	19310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,370	85,00	881,45
3.	7122050013400	Zidar	h-om	40,000	85,00	3 400,00
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	180,000	85,00	15 300,00
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	128,000	85,00	10 880,00
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,110	85,00	434,35
7.	7132010010900	Faianțar	h-om	36,400	85,00	3 094,00
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	49,514	85,00	4 208,68
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	40,480	85,00	3 440,80
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	71,920	85,00	6 113,20
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	124,190	85,00	10 556,15
12.	7422010060100	Timplar	h-om	1,470	85,00	124,95
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	164,940	85,00	14 019,90
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	145,470	85,00	12 364,95
<b>Total manopera</b>						<b>105 463,23</b>

### Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	4,040	55,00	222,20
2.	124302261000001	Plinte din lemn	m	153,000	28,00	4 284,00
3.	12661112800700	Placi din laminat	m2	184,800	235,00	43 428,00
4.	126641021020101	Strat sintetic	m2	160,650	12,00	1 927,80
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,991	480,00	1 435,68
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,260	430,00	1 401,80
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,120	10,00	101,20
8.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,000	1 750,00	12 250,00
9.	2051142950700	Dibluri	buc	8,000	1,00	8,00
10.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,000	28,00	56,00
11.	2320166200729	Parchetin	l	5,280	34,00	179,52
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,500	85,00	297,50
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	70,950	36,00	2 554,20
14.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	80,000	64,00	5 120,00
15.	24302261000001	Plinte din lemn	m	23,000	34,00	782,00
16.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	15,919	54,00	859,63
17.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,225	140,00	171,50
18.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	30,000	23,00	690,00
19.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	220,000	7,50	1 650,00
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	866,345	3,00	2 599,03
21.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 706,263	7,50	20 296,98
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,200	4,50	54,90
23.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 428,000	5,10	7 282,80
24.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	421,960	8,00	3 375,68
25.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,238	0,00	0,00

26.	26641021020101	Strat sintetic	m2	24,150	12,00	289,80
27.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	104,200	20,00	2 084,00
28.	2746167335100	Priza	buc	20,400	55,00	1 122,00
29.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000	14,00	56,00
30.	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	40,000	1,00	40,00
31.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	48,000	1,00	48,00
32.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	28,000	0,50	14,00
33.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	8,000	0,50	4,00
34.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	40,000	0,50	20,00
35.	2874115881198	Saiba M 6	buc	48,000	0,50	24,00
36.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	40,000	0,50	20,00
37.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	48,000	0,50	24,00
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,000	4,50	31,50
39.	4100116202806	Apa	m3	5,332	20,00	106,64
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,564	20,00	251,28
41.	4100126202818	Apa	m3	1,106	20,00	22,12
42.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,650	20,00	473,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>115 658,76</b>

### Utilaje de constructii:

1.	12952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,330	45,00	869,85
2.	2875277400000	Compresor	h-ut	63,000	120,00	7 560,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,355	45,00	555,97
4.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,520	45,00	23,40
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,750	45,00	258,74
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,392	45,00	332,64
7.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	62,000	45,00	2 790,00
8.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	10,000	120,00	1 200,00
9.	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	9,780	120,00	1 173,60
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>14 764,20</b>

### **Total:**

Cheltuieli directe	lei	235 886,19
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	25 311,18
Transport (II3+Asigur) * 2 %	2,00 %	2 313,18
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	263 510,55
Celtueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 6 %	6,00 %	15 810,63
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	279 321,18
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 3 %	3,00 %	8 379,65
Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	287 700,83
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	57 540,18

### **Total deviz:**

**345 241,01**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)