

**Lucrari de replofilare a partii
carosabile la impretruiri inclusive
fara sau cu ados de material nou**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 450 158,29 Lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia partii carosabile la impetruri inclusiv fara sau cu adaos de material nou				
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material "L345 drum de acces spre s. Frumoasa":	100m2	30,0000	3 541,561 203,391	106 246,830 6 101,730
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material " L342 Dereneu -Bularda"	100m2	30,0000	3 541,561 203,391	106 246,830 6 101,730
3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material "L349 R1 drum de acces spre s. Oricova"	100m2	30,0000	3 541,561 203,391	106 246,830 6 101,730
4	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material "L 352.2 drum de acces spre s. Temeleuti"	100m2	42,0000	3 541,561 203,391	148 745,562 8 542,422
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material "L354.1 drum de acces spre s. Horodiste"	100m2	21,0000	3 541,561 203,391	74 372,781 4 271,211
6	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material " G95-Pirjolteni-R25"	100m2	24,0000	3 541,561 203,391	84 997,464 4 881,384

1	2	3	4	5	6	7
Total			Lei			626 856,297
Total Reparatia partii carosabile la impetruri inclusiv fara sau cu adaus de material nou						626 856,297
Incluziv salariu						36 000,207
		2. Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite				
7	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. "L337 G85 drum de acces spre s. Hoginesti"	1 km	25,2000	440,000 0,000	11 088,000 0,000
8	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. "Dereneu-Bularda"	1 km	51,6000	440,000 0,000	22 704,000 0,000
9	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp." L344 R1 drum de acces spre s. Parcani "	1 km	6,0000	440,000 0,000	2 640,000 0,000
10	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp." L345 R21 drum de acces spre s. Frumoasa"	1 km	14,4000	440,000 0,000	6 336,000 0,000
11	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. " L349 R1 drum de acces spre s. Oricova"	1 km	72,0000	440,000 0,000	31 680,000 0,000
12	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. " L352.2 drum de acces spre s. Temeleuti"	1 km	72,0000	440,000 0,000	31 680,000 0,000
13	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. "	1 km	86,1600	440,000 0,000	37 910,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		L354 G95-Pirjolteni-R25 "				
14	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp." L354.1 drum de acces spre s. Horodiste "	1 km	10,8000	440,000 0,000	4 752,000 0,000
Total			Lei		148 790,400	
Total Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite					148 790,400	
Incluziv salariu					0,000	
		3. Intretinerea terasamentelor				
15	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	27,0000	354,301 50,301	9 566,127 1 358,127
16	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	450,0000	278,400 0,000	125 280,000 0,000
17	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	150,0000	87,480 87,480	13 122,000 13 122,000
18	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	150,0000	205,214 205,214	30 782,025 30 782,025
19	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoï (Перебазировка автогрейdera с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	120,0000	30,800 0,000	3 696,000 0,000
20	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	558,0000	51,600 0,000	28 792,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
<i>Total</i>			<i>Lei</i>			<i>211 238,952</i>
<i>Total Intretinerea terasamentelor</i>						<i>211 238,952</i>
<i>Incluziv salariu</i>						<i>45 262,152</i>
<i>Total</i>			<i>Lei</i>			<i>986 885,65</i>
<i>Asigurarea medicala si sociala</i>			<i>22,5 %</i>			<i>18 284,03</i>
<i>Cheltueli de regie</i>			<i>14,5 %</i>			<i>145 749,60</i>
<i>Beneficiu</i>			<i>5 %</i>			<i>57 545,96</i>
<i>TVA</i>			<i>20 %</i>			<i>241 693,05</i>

Total deviz: ***1 450 158,2***
Incluziv salariu ***9***
81 262,36

Intocmit _____ *()*
(funcția, semnătura)

Verificat _____ *()*
(funcția, semnătura)