

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1733401662050](#) din 05.12.2024

Obiectul achiziției: Servicii de verificare tehnică a ascensoarelor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Serviciile de verificare și profilaxie tehnică periodică a ascensoarelor pentru anul 2025	Ascensor AP, 450 kg, 9 stații. Instalat în clădirea Parlamentului RM, bd. Ștefancel Mare și Sfânt, 105 (1 buc)	Grecia	Kleeman	<p>Verificarea tehnică DT-1 (se efectuează o dată la 15 zile)</p> <p>Servicii incluse în DT-1:</p> <p>1. Activități desfășurate în timpul verificării dispozitivului de frânare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea și reglarea cuplajul de frână; • Lubrifierea balamalelor; • Verificarea și strângerea pieselor de fixare și conexiunilor terminale de cabluri; • Verificarea și rularea testului de frânare a ascensorului. <p>2. Activități desfășurate în timpul verificării iluminării și de semnalizare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea soneriei de semnalizare; • Verificarea și înlocuirea becurilor arse în puțul ascensorului și a dispozitivelor de semnalizare. <p>3. Activități desfășurate în timpul verificării panoului de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea și strângerea cablajul terminal și corpului aparatelor; • Eliminarea blocării părților în mișcare; • Verificarea funcționării schemei electrice și a aparatelor în toate regimurile de funcționare a ascensorului; • Verificarea disponibilității împământării corespunzătoare a schemei electrice a ascensorului. 	<p>Conform solicitărilor autorității contractante</p> <p>1.Revizie tehnică – o dată în 15 zile;</p> <p>2. Revizie tehnică generală simestrală – o dată în 6 luni;</p> <p>3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni;</p> <p>4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului;</p> <p>Dispecerat central 24/24</p> <p>Perioada de prestare a serviciilor de deservire tehnică 01.01.2025-31.12.2025</p>	
Serviciile de verificare și profilaxie tehnică periodică a ascensoarelor pentru anul 2025	Ascensor AP, 630 kg, 5 stații, Atlas MRL. Instalat în clădirea Parlamentului RM, bd.Ștefancel Mare și Sfânt, 105 (2 buc)	Grecia	Kleeman			

<p>Serviciile de verificare și profilaxie tehnică periodică a ascensoarelor pentru anul 2025</p>	<p>Ascensor AER 451-10-700, 450 kg, 10 stații. Instalat în clădirea Parlamentului RM, bd. Ștefancel Mare și Sfânt, 105 (4 buc)</p>	<p>Moldova</p>	<p>Baslift</p>	<p>Verificarea tehnică DT-2 (se efectuează o dată în lună)</p> <p>Servicii incluse în DT-2:</p> <ol style="list-style-type: none"> Activități desfășurate în timpul verificării întrerupătoarelor de limită: <ul style="list-style-type: none"> Verificarea și curățarea suprafețelor de contact, a componentelor de montare, precum și strângerea conexiunilor terminale ale firelor; Verificarea funcționării întrerupătoarelor de limită. Activități desfășurate în timpul verificării cablurilor de oțel: <ul style="list-style-type: none"> Curățarea cablurilor de oțel de grăsimea excesivă; Asigurarea că nu sunt ruperi pe suprafața cablurilor de oțel și că uzura este în limite admisibile. Activități desfășurate în timpul verificării glisierelor cabinei: <ul style="list-style-type: none"> Inspectarea și verificarea știhmasurilor în direcțiile longitudinală și transversală, precum și a verticalității acestora; Asigurarea că nu sunt proeminente în locurile de conexiune a glisierelor; Verificarea și strângerea șinelor de montaj, consolelor și elementelor de fixare; Efectuarea curățării și ungerii glisierelor. Activități desfășurate în timpul verificării saboților cabinei: <ul style="list-style-type: none"> Verificarea și reglarea distanței dintre glisieră și suprafețele de lucru a saboților; Fixarea poziției piuliței de reglare. Activități desfășurate în timpul verificării butoanelor de comandă: <ul style="list-style-type: none"> Asigurarea funcționalității corespunzătoare a butoanelor de comandă; Verificarea și strângerea conexiunilor cablurilor terminale de fixare și a componentelor acestora. 	
<p>Serviciile de verificare și profilaxie tehnică periodică a ascensoarelor pentru anul 2025</p>	<p>Ascensor AEP-1001-10-1100, 1000 kg, 10 stații. Instalat în clădirea Parlamentului RM, bd. Ștefancel Mare și Sfânt, 105 (1 buc)</p>	<p>Moldova</p>	<p>Baslift</p>	<p>Verificarea tehnică DT-3 (se efectuează o dată la 6 luni)</p> <p>Servicii incluse în DT-3:</p> <ol style="list-style-type: none"> Activități desfășurate în timpul verificării dispozitivului de intrare: <ul style="list-style-type: none"> Verificarea și strângerea cablului de împământare, asigurarea funcționalității circuitului de împământare; 	

Serviciile de verificare și profilaxie tehnică periodică a ascensoarelor pentru anul 2025	Ascensor AP, 400 kg, 7 stații. Instalat la Casa-hotel, str. A.Corobceanu, nr. 1A (1 buc)	Belorusia	Moghiliov	<ul style="list-style-type: none"> • Verificarea și strângerea cablajului terminalului. 2. Activități desfășurate în timpul verificării paracăzătoarelor: <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea distanței dintre paracăzătoare și glisiere; • Asigurarea deplasării cu ușurință a mecanismului paracăzătoarelor. 3. Activități desfășurate în timpul verificării tamponelor: <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea corectitudinii instalării tamponelor; • Verificarea distanței dintre tamponele cabinei și contragreutate. 4. Activități desfășurate în timpul verificării împământării echipamentelor electrice și a stării izolației cablajului electric al ascensorului: <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea stării conexiunii cablurilor de împământare și izolația firelor electrice; • Asigurarea funcționării ascensoarelor la parametri nominali, în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare. 		
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2