

Organizatorul licitației publice Primaria Albinetul Vechi

Denumirea obiectivului Alimentarea cu apa a sat. Albinetul Vechi, r-nul Falesti

DEVIZ PE OBIECT

Costul total: 3942374,16 lei

| Nr d/o | Nr deviz | Denumirea | Lucrări de constr. | Lucrări de montaj | Utilaj | Alte chelt | Total mii lei |
|---------------|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | | Retele exterioare de apa | 2 962 531,52 | 16 949,13 | 93 681,00 | | 3 073 161,65 |
| 2 | 2-2-1 | Rezervor subteran metalic V=50m3 (2 buc) | 55 948,43 | 8 250,52 | 30 000,00 | | 94 198,95 |
| 3 | 7-1-1 | Amenajarea teritoriului | 117 951,20 | | | | 117 951,20 |
| | | Total: | 3 136 431,15 | 25 199,65 | 123 681,00 | | 3 285 311,80 |
| | | TVA-20% | 627 286,23 | 5 039,93 | 24 736,20 | | 657 062,36 |
| | | Total: | 3 763 717,38 | 30 239,58 | 148 417,20 | | 3 942 374,16 |

Inctocmit

Nepo lu

Verificat



**Alimentarea cu apa a sat. Albinetul
Vechi, r-nul Falesti. N01/11**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
Rețele exterioare de apa**

Valoarea de deviz 3 687 793,98 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Rețele exterioare de apa. | | | | |
| | | 1.1. Valoarea utilajului | | | | |
| 1 | Pret de piata | Hidranț D=80mm | buc | 21,000 | 4 131,00 0,00 | 86 751,00 0,00 |
| 2 | Pret de piata | Apometru d65mm | buc | 1,000 | 6 930,00 0,00 | 6 930,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 93 681,00 |
| | | Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu | | | | 93 681,00 |
| | | 1.2. Lucrari de montare | | | | |
| 3 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm | buc | 21,000 | 700,69 99,14 | 14 714,42 2 082,02 |
| 4 | AcB04D | Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 65 mm | buc | 1,000 | 147,76 89,30 | 147,76 89,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 862,18 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 521,12 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 4 % | | | 507,63 |
| | | <i>Total</i> | | | | 15 890,93 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 26 % | | | 564,54 |



Neșu

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|---------|-----------------|-------------------------------|
| | | <i>Total</i> | | | | 16 455,47 |
| | | <i>Beneficiu</i> | 3 % | | | 493,66 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 16 949,13 2 171,32 |
| | | 1.3. Lucrari de constructii | | | | |
| | | 1.3.1. Lucrari terasamente | | | | |
| 5 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 99,450 | 465,97 0,00 | 46 340,22 0,00 |
| 6 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 308,000 | 75,09 75,09 | 23 126,80 23 126,80 |
| 7 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 16,800 | 96,59 96,59 | 1 622,75 1 622,75 |
| 8 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip /Песчаная подготовка / | m3 | 768,200 | 127,09 22,23 | 97 632,07 17 080,54 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт) | 100 m3 | 11,050 | 511,43 0,00 | 5 651,25 0,00 |
| 10 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Modificat conform clarificarilor in loc de TsI50B) | t | 878,500 | 12,36 0,00 | 10 862,48 0,00 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 11,050 | 133,41 13,12 | 1 474,19 145,00 |



Depozit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|-----------|------------------|----------------------------------|
| 12 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2 827,000 | 11,30 11,30 | 31 943,69 31 943,69 |
| 13 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2 827,000 | 28,36 27,34 | 80 166,65 77 283,11 |
| 14 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 63,380 | 247,76 0,00 | 15 702,84 0,00 |
| 15 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 63,380 | 748,67 321,49 | 47 450,58 20 375,97 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 361 973,52 |
| | | Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu | | | | 361 973,52 171 577,86 |
| | | 1.3.2. Conducte si armaturi | | | | |
| 16 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d110mm | m | 2 189,000 | 95,12 10,13 | 208 206,96 22 181,36 |
| 17 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d90mm | m | 9 568,000 | 66,77 6,63 | 638 850,58 63 473,16 |
| 18 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 PN6 SDR26 d75mm | m | 2 697,000 | 58,91 3,94 | 158 873,90 10 617,01 |
| 19 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa | m | 910,000 | 38,89 1,97 | 35 385,66 1 791,15 |



Depozit

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|------------|-----------------|-----------------------|
| | | montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d63mm | | | | |
| 20 | | Banda de avertizare (fara pret conform clarificarilor) | m | 15 364,000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 3 607,000 | 3,53 1,46 | 12 747,14 5 259,01 |
| 22 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 1 757,000 | 5,84 2,55 | 10 263,52 4 482,99 |
| 23 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 15 364,000 | 0,62 0,15 | 9 593,97 2 296,07 |
| 24 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm | m | 12,000 | 142,20 18,22 | 1 706,46 218,70 |
| 25 | IzL11A | Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm | m2 | 4,080 | 77,15 29,52 | 314,79 120,46 |
| 26 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE-80 PN4 Футляр d160 mm | m | 57,000 | 195,25 6,05 | 11 129,14 344,89 |
| 27 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE80 PN4 Футляр d140 mm | m | 206,000 | 158,17 5,36 | 32 582,26 1 103,78 |
| 28 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE80 PN4 Футляр d125 mm | m | 65,000 | 108,97 5,36 | 7 082,97 348,28 |

Nepot



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|---------|-------------------|-----------------------|
| 29 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d100 mm | buc | 17,000 | 1 892,05 20,05 | 32 164,81 340,81 |
| 30 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d80 mm | buc | 53,000 | 1 867,09 20,05 | 98 955,64 1 062,52 |
| 31 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d65 mm | buc | 6,000 | 1 554,05 20,05 | 9 324,29 120,29 |
| 32 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d50 mm | buc | 6,000 | 1 452,13 20,05 | 8 712,77 120,29 |
| 33 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm | buc | 34,000 | 290,83 32,44 | 9 888,16 1 102,98 |
| 34 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm | buc | 106,000 | 211,85 32,44 | 22 455,78 3 438,69 |
| 35 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm | buc | 12,000 | 172,44 32,44 | 2 069,29 389,29 |
| 36 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,000 | 147,50 32,44 | 1 770,04 389,29 |
| 37 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa | buc | 2,000 | 476,84 43,74 | 953,69 87,48 |

Neputa

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|--------|--------------------|-----------------------|
| | | d200x200 mm | | | | |
| 38 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d 110x100 mm | buc | 20,000 | 599,63 21,14 | 11 992,60 422,82 |
| 39 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d 90x80 mm | buc | 56,000 | 415,67 21,14 | 23 277,65 1 183,90 |
| 40 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d 75x65 mm | buc | 6,000 | 354,86 21,14 | 2 129,17 126,85 |
| 41 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d 63x50 mm | buc | 6,000 | 272,46 21,14 | 1 634,77 126,85 |
| 42 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu egal din otel d100 mm | buc | 5,000 | 263,42 38,27 | 1 317,11 191,36 |
| 43 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu egal din otel d80 mm | buc | 31,000 | 220,07 38,27 | 6 822,25 1 186,45 |
| 44 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu redus din otel d200-100 mm | buc | 1,000 | 1 212,13 119,19 | 1 212,13 119,19 |
| 45 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu redus din otel d100-80 mm | buc | 6,000 | 360,53 38,27 | 2 163,16 229,64 |
| 46 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu redus din otel d100-50 mm | buc | 1,000 | 351,85 38,27 | 351,85 38,27 |
| 47 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu redus din otel d80-65 mm | buc | 1,000 | 277,29 38,27 | 277,29 38,27 |



Deputat

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|--------|-------------------|-------------------|
| 48 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Teu redus din otel d80-50 mm | buc | 2,000 | 298,11 38,28 | 596,21 76,55 |
| 49 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Cruce din otel d100 mm | buc | 1,000 | 2 118,80 38,27 | 2 118,80 38,27 |
| 50 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Cruce din otel d80 mm | buc | 2,000 | 2 691,02 38,28 | 5 382,05 76,55 |
| 51 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Cruce din otel d100x80 mm | buc | 1,000 | 2 313,01 38,27 | 2 313,01 38,27 |
| 52 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel d100 mm | buc | 1,000 | 176,72 38,27 | 176,72 38,27 |
| 53 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie din otel d100-80 mm | buc | 2,000 | 143,78 38,28 | 287,56 76,55 |
| 54 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie din otel d100-65 mm | buc | 3,000 | 138,17 38,27 | 414,50 114,82 |
| 55 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie din otel d100-50 mm | buc | 1,000 | 135,10 38,27 | 135,10 38,27 |
| 56 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie din otel d80-65 mm | buc | 4,000 | 103,90 38,27 | 415,58 153,09 |
| 57 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie din otel d80-50 mm | buc | 2,000 | 124,70 38,28 | 249,41 76,55 |
| 58 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a piseilor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a arborilor. Flansa libera d200 mm | buc | 1,000 | 434,19 67,43 | 434,19 67,43 |
| 59 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a piseilor de | buc | 31,000 | 241,50 | 7 486,52 |



Deputat

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|---------|-----------------|-----------------------|
| | | legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d100 mm | | | 32,44 | 1 005,66 |
| 60 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d80 mm | buc | 110,000 | 197,66 32,44 | 21 742,66 3 568,46 |
| 61 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d65 mm | buc | 1,000 | 189,70 32,44 | 189,70 32,44 |
| 62 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d50 mm | buc | 3,000 | 145,50 32,44 | 436,50 97,32 |
| 63 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot d110 mm | buc | 2,000 | 663,86 21,14 | 1 327,72 42,28 |
| 64 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot d90 mm | buc | 10,000 | 350,74 21,14 | 3 507,41 211,41 |
| 65 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot d75 mm | buc | 4,000 | 243,62 21,14 | 974,48 84,56 |
| 66 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu d75 mm | buc | 1,000 | 324,37 21,14 | 324,37 21,14 |
| 67 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu d110x63 mm | buc | 2,000 | 797,94 21,14 | 1 595,87 42,28 |
| 68 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu d90x63 mm | buc | 1,000 | 387,64 21,14 | 387,64 21,14 |
| 69 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu d110x63 mm | buc | 7,000 | 185,94 21,14 | 1 301,59 147,99 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|--------|--------------------|------------------------------------|
| | | cot) din polietilena, Dop d75 mm | | | | |
| 70 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop d63 mm | buc | 6,000 | 82,12 21,14 | 492,71 126,85 |
| 71 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d110 mm | buc | 22,000 | 581,46 21,14 | 12 792,14 465,10 |
| 72 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d90 mm | buc | 96,000 | 317,78 21,14 | 30 506,98 2 029,54 |
| 73 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d75 mm | buc | 27,000 | 218,90 21,14 | 5 910,33 570,81 |
| 74 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d63 mm | buc | 10,000 | 120,02 21,14 | 1 200,21 211,41 |
| 75 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d75x63 mm | buc | 1,000 | 218,90 21,14 | 218,90 21,14 |
| 76 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Упор бетон. для труб B20 | m3 | 0,715 | 1 297,64 310,92 | 927,81 222,31 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 468 056,47 |
| | | Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu | | | | 1 468 056,47 132 668,56 |
| | | 1.3.3. Camin | | | | |
| 77 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton la suport B7,5 ANS este exclus) | m3 | 4,560 | 916,84 386,37 | 4 180,77 1 761,85 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|--------|------------------|------------------------|
| 78 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton la suport B7,5 - 1,15m3) | m3 | 34,220 | 872,70 351,38 | 29 863,80 12 024,16 |
| 79 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Beton la suport B15 - 0,5m3) | m3 | 9,600 | 884,81 322,22 | 8 494,22 3 093,29 |
| 80 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0-1,5m. KIQD-10 | put | 4,000 | 400,00 0,00 | 1 600,00 0,00 |
| 81 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0-1,5m. KIQD-15 | put | 23,000 | 1 025,00 0,00 | 23 575,00 0,00 |
| 82 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0m. KIQD-20 | put | 5,000 | 1 655,00 0,00 | 8 275,00 0,00 |
| 83 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m. KIQ10-9 | put | 12,000 | 475,00 0,00 | 5 700,00 0,00 |
| 84 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m. KIQ15-6 | put | 23,000 | 520,00 0,00 | 11 960,00 0,00 |
| 85 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m. KIQ15-9a | put | 23,000 | 740,00 0,00 | 17 020,00 0,00 |
| 86 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0m. KIQ20-6a | put | 5,000 | 830,00 0,00 | 4 150,00 0,00 |
| 87 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, | put | 5,000 | 1 165,00 | 5 825,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|------------------|-------------------|
| | | circulare (inelare) cu diametrul 2,0m. KI20-9a | | | 0,00 | 0,00 |
| 88 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0-1,5m. KIPI1-10-1 | put | 4,000 | 350,00 0,00 | 1 400,00 0,00 |
| 89 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m. KIPI1-15-1 | put | 5,000 | 850,00 0,00 | 4 250,00 0,00 |
| 90 | AcD52A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m. KIPI2-15-1 | put | 18,000 | 935,00 0,00 | 16 830,00 0,00 |
| 91 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m. KIPI1-20-1 | put | 3,000 | 1 340,00 0,00 | 4 020,00 0,00 |
| 92 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m. KIPI2-20-1 | put | 2,000 | 1 795,00 0,00 | 3 590,00 0,00 |
| 93 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5-2,0m. KIQO-1 | put | 32,000 | 85,00 0,00 | 2 720,00 0,00 |
| 94 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5-2,0m. KI7-3 | put | 28,000 | 170,00 0,00 | 4 760,00 0,00 |
| 95 | | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor | kg | 666,200 | 14,50 0,00 | 9 659,90 0,00 |
| 96 | | Scara cu vanguri din otel | kg | 211,000 | 14,50 0,00 | 3 059,50 0,00 |
| 97 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorecauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | | 0,877 | 665,91 234,74 | 584,00 205,87 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----------|-----------|-----------------|---------------------------------|
| 98 | | Capacul cu rama din fonta II | buc | 32,000 | 892,50 0,00 | 28 560,00 0,00 |
| 99 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Отмостка) | m3 | 6,080 | 354,27 41,92 | 2 153,94 254,86 |
| 100 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Отмостка) | m2 | 60,800 | 104,89 12,76 | 6 377,20 775,66 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 208 608,33 |
| | | Total Camin Inclusiv salariu | | | | 208 608,33 18 115,69 |
| | | 1.3.4. Demolarea si reconditionarea | | | | |
| | | 1.3.4.1. Drumul din asfalt | | | | |
| 101 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 2 640,000 | 29,11 10,57 | 76 839,05 27 906,12 |
| 102 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 52,800 | 280,40 58,32 | 14 805,34 3 079,30 |
| 103 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 2,640 | 534,16 0,00 | 1 410,17 0,00 |
| 104 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 99,000 | 261,16 32,81 | 25 855,04 3 247,70 |
| 105 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 165,000 | 315,26 36,09 | 52 017,50 5 954,11 |
| 106 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 660,000 | 115,91 4,37 | 76 499,27 2 886,84 |
| 107 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 660,000 | 127,69 4,37 | 84 273,24 2 886,84 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 331 699,61 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----------|---------|-----------------|---------------------------------|
| | | Total Drumul din asfalt Inclusiv salariu | | | | 331 699,61 45 960,91 |
| | | 1.3.4.2. Drum din pietris | | | | |
| 108 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 6,560 | 534,16 0,00 | 3 504,06 0,00 |
| 109 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 187,500 | 261,16 32,81 | 48 967,88 6 150,94 |
| 110 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 468,750 | 315,26 36,09 | 147 776,96 16 915,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 200 248,90 |
| | | Total Drum din pietris Inclusiv salariu | | | | 200 248,90 23 066,02 |
| | | 1.3.4.3. Transportarea gunoiului | | | | |
| 111 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,053 | 590,94 0,00 | 31,32 0,00 |
| 112 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Modificat conform clarificarilor in loc de TsI50B) | t | 100,300 | 12,36 0,00 | 1 240,19 0,00 |
| 113 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,053 | 133,40 13,21 | 7,07 0,70 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 278,58 |
| | | Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu | | | | 1 278,58 0,70 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 533 227,09 |
| | | Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu | | | | 533 227,09 69 027,63 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 571 865,41 |
| | | Asigurari sociale | | 24 % | | 93 933,54 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|-----|---|---|------------------------------------|
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 4 % | | | 73 481,23 |
| | | <i>Total</i> | | | | 2 739 280,18 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 5 % | | | 136 964,01 |
| | | <i>Total</i> | | | | 2 876 244,19 |
| | | <i>Beneficiu</i> | 3 % | | | 86 287,33 |
| | | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu | | | | 2 962 531,52 391 389,74 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 073 161,65 |
| | | Total Retele exterioare de apa. Inclusiv salariu | | | | 3 073 161,65 393 561,06 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|---------------------|
| | | Total | lei | | | 3 073 161,65 |
| | | TVA | 20 % | | | 614 632,33 |
| | | | | | | 3 687 793,98 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 393 561,06 |

Intocmit

[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Alimentarea cu apa a sat. Albinetul
Vechi, r-nul Falesti. N01/11**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Rețele exterioare de apa**

Valoarea de deviz 3 687 793,98 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 765,6000 | 36,45 | 27 906,12 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 6,9920 | 36,45 | 254,86 |
| 3. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 176,0320 | 36,45 | 6 416,37 |
| 4. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 6,0989 | 36,45 | 222,31 |
| 5. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,6928 | 36,45 | 98,15 |
| 6. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1 255,5960 | 36,45 | 45 766,47 |
| 7. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1 848,2514 | 36,45 | 67 368,76 |
| 8. | 7137010011500 | Electrician | h-om | 4,0320 | 36,45 | 146,97 |
| 9. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1632 | 36,45 | 5,95 |
| 10. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 5,6479 | 36,45 | 205,87 |
| 11. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,4000 | 36,45 | 87,48 |
| 12. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5 123,9560 | 36,45 | 186 768,20 |
| 13. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 905,0750 | 36,45 | 32 989,98 |
| 14. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 141,6638 | 36,45 | 5 163,65 |
| 15. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 84,4800 | 36,45 | 3 079,30 |
| 16. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 468,6020 | 36,45 | 17 080,54 |
| Total manopera | | | | | | 393 561,06 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|------------------|--|-----|----------|----------|------------|
| 1. | 10000010001000 | Hidrant D=80mm | buc | 21,0000 | 4 131,00 | 86 751,00 |
| 2. | 10000010001002 | Apometru d65mm | buc | 1,0000 | 6 930,00 | 6 930,00 |
| 3. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 62,0400 | 1 125,00 | 69 795,00 |
| 4. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 62,0400 | 1 250,00 | 77 550,00 |
| 5. | 1111000100017 | Deseuri textile de matase | kg | 0,1224 | 6,00 | 0,73 |
| 6. | 1111000100035 | Adeband de 50 mm latime nii 4065 | m2 | 9,3024 | 10,20 | 94,88 |
| 7. | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 4,3776 | 1 275,00 | 5 581,44 |
| 8. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 741,6533 | 202,30 | 150 036,45 |
| 9. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 3,9600 | 800,00 | 3 168,00 |
| 10. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0-0-3,0 mm | m3 | 0,1216 | 165,30 | 20,10 |
| 11. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0-0-7,0 mm | m3 | 316,6347 | 165,30 | 52 339,72 |
| 12. | 1421102200525-01 | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0-0-7,0 mm /Песчаная подготовка / | m3 | 787,4050 | 102,30 | 80 551,53 |



Handwritten signature: Napeta

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|-----|-----------------|----------|------------|
| 13. | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 7,9709 | 202,30 | 1 612,51 |
| 14. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,8551 | 6,00 | 5,13 |
| 15. | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 1,2034 | 750,00 | 902,54 |
| 16. | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,1962 | 3 160,00 | 620,09 |
| 17. | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 6,7596 | 45,30 | 306,21 |
| 18. | 2112307324962 | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri | kg | 0,7466 | 6,00 | 4,48 |
| 19. | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,2520 | 12,00 | 3,02 |
| 20. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,3535 | 13,30 | 4,70 |
| 21. | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 1,7640 | 13,30 | 23,46 |
| 22. | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,8611 | 20,70 | 38,53 |
| 23. | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,8820 | 10,20 | 9,00 |
| 24. | 2320322600374 | Citom | kg | 0,2520 | 6,00 | 1,51 |
| 25. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 1,1340 | 12,30 | 13,95 |
| 26. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 2,5200 | 15,50 | 39,06 |
| 27. | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,0606 | 10,00 | 0,61 |
| 28. | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 6,8406 | 32,50 | 222,32 |
| 29. | 2430116104195 | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65 | kg | 2,0400 | 10,20 | 20,81 |
| 30. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,4203 | 30,70 | 105,00 |
| 31. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,4824 | 21,30 | 10,27 |
| 32. | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 16 593,120 0 | 0,75 | 12 444,84 |
| 33. | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 147,4600 | 6,00 | 884,76 |
| 34. | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,0606 | 12,00 | 0,73 |
| 35. | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 2,8846 | 21,00 | 60,58 |
| 36. | 2521216701000-01 | Teava din otel D100 | m | 12,7260 | 103,50 | 1 317,14 |
| 37. | 2521216701001-01 | Teava din polietilena PE-80 PN4 Футляр d160 mm | m | 58,7228 | 180,00 | 10 570,11 |
| 38. | 2521216701001-02 | Teava din polietilena PE80 PN4 Футляр d140 mm | m | 213,2718 | 144,00 | 30 711,14 |
| 39. | 2521216701001-03 | Teava din polietilena PE80 PN4 Футляр d125 mm | m | 67,2945 | 96,48 | 6 492,57 |
| 40. | 25212167100011-01 | Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d110mm | m | 2 199,9450 | 68,40 | 150 476,24 |
| 41. | 25212167100011-02 | Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d90mm | m | 9 615,8400 | 54,72 | 526 178,76 |
| 42. | 25212167100011-03 | Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d75mm | m | 2 705,0910 | 49,68 | 134 388,92 |
| 43. | 25212167100011-04 | Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d63mm | m | 912,7300 | 31,68 | 28 915,29 |
| 44. | 2523156713811-01 | Adaptor flansa d200x200 mm | buc | 2,0200 | 336,00 | 678,72 |
| 45. | 2523156713811-02 | Adaptor flansa d 110x100 mm | buc | 20,6000 | 561,64 | 11 569,78 |
| 46. | 2523156713811-03 | Adaptor flansa d 90x80 mm | buc | 57,6800 | 383,04 | 22 093,75 |
| 47. | 2523156713811-04 | Adaptor flansa d 75x65 mm | buc | 6,1800 | 324,00 | 2 002,32 |
| 48. | 2523156713811-05 | Adaptor flansa d 63x50 mm | buc | 6,1800 | 244,00 | 1 507,92 |
| 49. | 2523156713811-11 | Cot PE d110 mm | buc | 2,0600 | 624,00 | 1 285,44 |
| 50. | 2523156713811-12 | Cot PE d90 mm | buc | 10,3000 | 320,00 | 3 296,00 |
| 51. | 2523156713811-13 | Cot PE d75 mm | buc | 4,1200 | 216,00 | 889,92 |



| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 52. | 2523156713811-21 | Teu PE d75 mm | buc | 1,0300 | 294,40 | 303,23 |
| 53. | 2523156713811-22 | Teu PE d110x63 mm | buc | 2,0600 | 754,17 | 1 553,59 |
| 54. | 2523156713811-23 | Teu PE d90x63 mm | buc | 1,0300 | 355,83 | 366,50 |
| 55. | 2523156713811-31 | Dop PE d75 mm | buc | 7,2100 | 160,00 | 1 153,60 |
| 56. | 2523156713811-32 | Dop PE d63 mm | buc | 6,1800 | 59,20 | 365,86 |
| 57. | 2523156713811-41 | Mufa PE d110 mm | buc | 22,6600 | 544,00 | 12 327,04 |
| 58. | 2523156713811-42 | Mufa PE d90 mm | buc | 98,8800 | 288,00 | 28 477,44 |
| 59. | 2523156713811-43 | Mufa PE d75 mm | buc | 27,8100 | 192,00 | 5 339,52 |
| 60. | 2523156713811-44 | Mufa PE d63 mm | buc | 10,3000 | 96,00 | 988,80 |
| 61. | 2523156713811-45 | Mufa PE d75x63 mm | buc | 1,0300 | 192,00 | 197,76 |
| 62. | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,8201 | 2,30 | 1,89 |
| 63. | 26611264330911 | Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3) | buc | 32,0000 | 85,00 | 2 720,00 |
| 64. | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 28,0000 | 170,00 | 4 760,00 |
| 65. | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3) | buc | 4,0000 | 400,00 | 1 600,00 |
| 66. | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 12,0000 | 475,00 | 5 700,00 |
| 67. | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 4,0000 | 350,00 | 1 400,00 |
| 68. | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3) | buc | 23,0000 | 1 025,00 | 23 575,00 |
| 69. | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9a (0,31 m3) | buc | 23,0000 | 740,00 | 17 020,00 |
| 70. | 26611264331522-01 | Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6 | buc | 23,0000 | 520,00 | 11 960,00 |
| 71. | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 5,0000 | 850,00 | 4 250,00 |
| 72. | 26611264331523-01 | Placi prefabricate pt. camine KЦП2-15-1 | buc | 18,0000 | 935,00 | 16 830,00 |
| 73. | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine KЦД-20 (0,59 m3) | buc | 5,0000 | 1 655,00 | 8 275,00 |
| 74. | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 3,0000 | 1 340,00 | 4 020,00 |
| 75. | 26611264332012-01 | Placi prefabricate pt. camine KЦП2-20-1 | buc | 2,0000 | 1 795,00 | 3 590,00 |
| 76. | 26611264332022 | Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9a (0,45 m3) | buc | 5,0000 | 1 165,00 | 5 825,00 |
| 77. | 26611264332022-01 | Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-6a | buc | 5,0000 | 830,00 | 4 150,00 |
| 78. | 2663102100000-05 | Beton B20 | m3 | 0,7438 | 925,00 | 688,03 |
| 79. | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 1,1500 | 725,00 | 833,75 |
| 80. | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,5000 | 875,00 | 437,50 |
| 81. | 2664102101126 | Var | kg | 5,7551 | 2,30 | 13,24 |
| 82. | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 1,2275 | 725,00 | 889,92 |
| 83. | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 9,2400 | 450,00 | 4 158,00 |
| 84. | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 7,2600 | 12,50 | 90,75 |
| 85. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 7,2600 | 12,50 | 90,75 |
| 86. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30-%, G | kg | 0,2222 | 72,30 | 16,07 |
| 87. | 2744233336462 | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm | kg | 4,5450 | 8,00 | 36,36 |



| | | | | | | |
|------|------------------|---|-----|----------|----------|-----------|
| 88. | 2811236305700 | Scari metalice gata confectionate | kg | 211,0000 | 14,50 | 3 059,50 |
| 89. | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 666,2000 | 14,50 | 9 659,90 |
| 90. | 2862306829940 | Perii circulare din sirma d 150 | buc | 0,0408 | 25,00 | 1,02 |
| 91. | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,6380 | 35,00 | 57,33 |
| 92. | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 589,0000 | 2,30 | 1 354,70 |
| 93. | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 169,6800 | 1,75 | 296,94 |
| 94. | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 169,6800 | 0,87 | 147,62 |
| 95. | 2874117300000-01 | Vana din fonta d100 mm | buc | 17,6800 | 1 800,00 | 31 824,00 |
| 96. | 2874117300000-02 | Vana din fonta d80 mm | buc | 55,1200 | 1 776,00 | 97 893,12 |
| 97. | 2874117300000-03 | Vana din fonta d65 mm | buc | 6,2400 | 1 475,00 | 9 204,00 |
| 98. | 2874117300000-04 | Vana din fonta d50 mm | buc | 6,2400 | 1 377,00 | 8 592,48 |
| 99. | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 4,0216 | 17,50 | 70,38 |
| 100. | 2875274108000 | Cot cu picior pentru hidrant | buc | 21,2100 | 560,20 | 11 881,84 |
| 101. | 2875274110100-01 | Flansa libera d200 mm | buc | 1,0000 | 340,00 | 340,00 |
| 102. | 2875274110100-02 | Flansa libera d100 mm | buc | 31,0000 | 193,80 | 6 007,80 |
| 103. | 2875274110100-03 | Flansa libera d80 mm | buc | 110,0000 | 149,96 | 16 495,60 |
| 104. | 2875274110100-04 | Flansa libera d65 mm | buc | 1,0000 | 142,00 | 142,00 |
| 105. | 2875274110100-05 | Flansa libera d50 mm | buc | 3,0000 | 97,80 | 293,40 |
| 106. | 2875274110150-01 | Teu egal din otel d100 mm | buc | 5,1000 | 212,50 | 1 083,75 |
| 107. | 2875274110150-02 | Teu egal din otel d80 mm | buc | 31,6200 | 170,00 | 5 375,40 |
| 108. | 2875274110150-03 | Teu redus din otel d200-100 mm | buc | 1,0200 | 1 039,60 | 1 060,39 |
| 109. | 2875274110150-04 | Teu redus din otel d100-80 mm | buc | 6,1200 | 307,70 | 1 883,12 |
| 110. | 2875274110150-05 | Teu redus din otel d100-50 mm | buc | 1,0200 | 299,20 | 305,18 |
| 111. | 2875274110150-06 | Teu redus din otel d80-65mm | buc | 1,0200 | 226,10 | 230,62 |
| 112. | 2875274110150-07 | Teu redus din otel d80-50mm | buc | 2,0400 | 246,50 | 502,86 |
| 113. | 2875274110150-11 | Cruce din otel d100 mm | buc | 1,0200 | 2 031,50 | 2 072,13 |
| 114. | 2875274110150-12 | Cruce din otel d80 mm | buc | 2,0400 | 2 592,50 | 5 288,70 |
| 115. | 2875274110150-13 | Cruce din otel d100x80 mm | buc | 1,0200 | 2 221,90 | 2 266,34 |
| 116. | 2875274110150-31 | Cot din otel d100 mm | buc | 1,0200 | 127,50 | 130,05 |
| 117. | 2875274110150-41 | Reductie din otel d100-80 mm | buc | 2,0400 | 95,20 | 194,21 |
| 118. | 2875274110150-42 | Reductie din otel d100-65 mm | buc | 3,0600 | 89,70 | 274,48 |
| 119. | 2875274110150-43 | Reductie din otel d100-50 mm | buc | 1,0200 | 86,70 | 88,43 |
| 120. | 2875274110150-44 | Reductie din otel d80-65 mm | buc | 4,0800 | 56,10 | 228,89 |



Depozit

| | | | | | | |
|------|------------------|--|-----|----------|--------|---------------------|
| 121. | 2875274110150-45 | Reductie din otel d80-50 mm | buc | 2,0400 | 76,50 | 156,06 |
| 122. | 2875274203739-01 | Capac si rama de fonta tip JI | buc | 32,0000 | 892,50 | 28 560,00 |
| 123. | 2875274400100-01 | Flansa din otel pentru sudura D100 | buc | 35,7000 | 232,75 | 8 309,18 |
| 124. | 2875274400100-02 | Flansa din otel pentru sudura D80 | buc | 111,3000 | 157,53 | 17 533,09 |
| 125. | 2875274400100-03 | Flansa din otel pentru sudura D65 | buc | 12,6000 | 120,00 | 1 512,00 |
| 126. | 2875274400100-04 | Flansa din otel pentru sudura D50 | buc | 12,6000 | 96,25 | 1 212,75 |
| 127. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 389,7106 | 10,20 | 3 975,05 |
| 128. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0722 | 10,20 | 0,74 |
| 129. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 624,2500 | 10,20 | 6 367,35 |
| 130. | 4100126202818 | Apa | m3 | 92,0250 | 10,20 | 938,66 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 1 943 402,63 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|----------|--------|-----------|
| 1. | 12340002506 | Compresor 5-6.m3/min | h-ut | 40,9200 | 247,30 | 10 119,52 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 386,5050 | 92,30 | 35 674,41 |
| 3. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 30,7280 | 237,50 | 7 297,90 |
| 4. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 193,2525 | 32,10 | 6 203,41 |
| 5. | 2922140006704 | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf | h-ut | 0,2326 | 223,30 | 51,93 |
| 6. | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 3,8290 | 45,30 | 173,45 |
| 7. | 2940420007690 | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp | h-ut | 0,8242 | 12,00 | 9,89 |
| 8. | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,1600 | 54,30 | 117,29 |
| 9. | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 527,0000 | 10,00 | 5 270,00 |
| 10. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,0085 | 274,30 | 276,63 |
| 11. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 15,9122 | 287,30 | 4 571,59 |
| 12. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 250,4928 | 227,30 | 56 937,01 |
| 13. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 69,0842 | 227,30 | 15 702,84 |
| 14. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 4,4412 | 298,70 | 1 326,59 |
| 15. | 2952270003017 | Aparat de zugravit electric 0,5 kw | h-ut | 0,1591 | 35,00 | 5,57 |
| 16. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0120 | 21,00 | 0,25 |
| 17. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 40,9200 | 32,50 | 1 329,90 |
| 18. | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,2324 | 21,30 | 4,95 |
| 19. | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0,90-1,5 KW | h-ut | 0,4290 | 18,70 | 8,02 |
| 20. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 597,6734 | 45,30 | 27 074,60 |
| 21. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 776,1600 | 56,30 | 43 697,81 |
| 22. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 10,0902 | 15,00 | 151,35 |
| 23. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 81,6500 | 35,00 | 2 857,75 |




Handwritten signature

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|----------|--------|-------------------|
| 24. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 2,1600 | 32,50 | 70,20 |
| 25. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,7200 | 32,00 | 23,04 |
| 26. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 527,0000 | 98,30 | 51 804,10 |
| 27. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 88,7192 | 224,30 | 19 899,71 |
| 28. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 218,9000 | 154,30 | 33 776,27 |
| 29. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 62,6432 | 193,20 | 12 102,67 |
| 30. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 196,1998 | 35,20 | 6 906,23 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 343 444,90 |

| | | |
|-------|------|------------------|
| Total | lei | 3 073 161,6 5 |
| TVA | 20 % | 614 632,33 |

Total deviz: **3 687 793,9
8**

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Alimentarea cu apa a sat. Albinetul
Vechi, r-nul Falesti. N01/11

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Retele exterioare de apa. | | | | |
| | | 1.1. Valoarea utilajului | | | | |
| 1 | Pret de piata | Hidrant D=80mm | buc | | | 4 131,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 10000010001000 | Hidrant D=80mm | buc | 1,0000 | 4 131,00 | 4 131,00 |
| | | Total | lei | | | 86 751,00 |
| 2 | Pret de piata | Apometru d65mm | buc | | | 6 930,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 10000010001002 | Apometru d65mm | buc | 1,0000 | 6 930,00 | 6 930,00 |
| | | Total | lei | | | 6 930,00 |
| | | 1.2. Lucrari de montare | | | | |
| 3 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm | buc | | | 700,69 |
| | | | | | | 99,14 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,7200 | 36,45 | 99,14 |
| | 2875274108000 | Cot cu picior pentru hidrant | buc | 1,0000 | 560,20 | 565,80 |
| | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,1360 | 21,00 | 2,88 |
| | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4.8 | buc | 8,0000 | 1,75 | 14,14 |
| | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 | 0,87 | 7,03 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0700 | 165,30 | 11,69 |
| | | Total | lei | | | 14 714,42 |
| 4 | AcB04D | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 65 mm | buc | | | 147,76 |
| | | | | | | 89,30 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,4500 | 36,45 | 89,30 |
| | 2744233336462 | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm | kg | 4,5000 | 8,00 | 36,36 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,2200 | 72,30 | 16,07 |
| | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,0600 | 12,00 | 0,73 |
| | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,0600 | 10,00 | 0,61 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,3500 | 13,30 | 4,70 |
| | | Total | lei | | | 147,76 |
| | | 1.3. Lucrari de constructii | | | | |
| | | 1.3.1. Lucrari terasamente | | | | |
| 5 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 465,97 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 227,30 | 465,97 |
| | | Total | lei | | | 46 340,22 |
| 6 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in | m3 | | | 75,09 |
| | | | | | | 75,09 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| | | teren mijlociu | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 36,45 | 75,09 |
| | | Total | lei | | | 23 126,80 |
| 7 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m, teren mijlociu | m3 | | | 96,59 |
| | | | | | | 96,59 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 | 36,45 | 87,84 |
| | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2400 | 36,45 | 8,75 |
| | | Total | lei | | | 1 622,75 |
| 8 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip /Песчаная подготовка / | m3 | | | 127,09 |
| | | | | | | 22,23 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 36,45 | 22,23 |
| | 1421102200525-01 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm /Песчаная подготовка / | m3 | 1,0250 | 102,30 | 104,86 |
| | | Total | lei | | | 97 632,07 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Выгесн. грунт) | 100 m3 | | | 511,43 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 227,30 | 511,43 |
| | | Total | lei | | | 5 651,25 |
| 10 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Modificat conform clarificarilor in loc de TsI50B) | t | | | 12,36 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 193,20 | 12,36 |
| | | Total | lei | | | 10 862,48 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 133,41 |
| | | | | | | 13,12 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 36,45 | 13,12 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 202,30 | 0,81 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 298,70 | 119,48 |
| | | Total | lei | | | 1 474,19 |
| 12 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 11,30 |
| | | | | | | 11,30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 36,45 | 11,30 |
| | | Total | lei | | | 31 943,69 |
| 13 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | | | 28,36 |
| | | | | | | 27,34 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 36,45 | 27,34 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 10,20 | 1,02 |
| | | Total | lei | | | 80 166,65 |
| 14 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | 247,76 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 227,30 | 247,76 |
| | | Total | lei | | | 15 702,84 |
| 15 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat | 100 m3 | | | 748,67 |
| | | | | | | 321,49 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|--------|--------|------------|
| | | in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 36,45 | 321,49 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 45,30 | 427,18 |
| | | Total | lei | | | 47 450,58 |
| | | 1.3.2. Conducte si armaturi | | | | |
| 16 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d110mm | m | | | 95,12 |
| | | | | | | 10,13 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 | 36,45 | 6,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 | 36,45 | 3,46 |
| | 25212167100011-01 | Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d110mm | m | 1,0050 | 68,40 | 68,74 |
| | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 0,75 | 0,81 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 | 154,30 | 15,43 |
| | | Total | lei | | | 208 206,96 |
| 17 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d90mm | m | | | 66,77 |
| | | | | | | 6,63 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1210 | 36,45 | 4,41 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0610 | 36,45 | 2,22 |
| | 25212167100011-02 | Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d90mm | m | 1,0050 | 54,72 | 54,99 |
| | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 0,75 | 0,81 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 | 98,30 | 3,93 |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | | Total | lei | | | 638 850,58 |
| 18 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm, PE100 PN6 SDR26 d75mm | m | | | 58,91 |
| | | | | | | 3,94 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 | 36,45 | 2,62 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 | 36,45 | 1,31 |
| | 25212167100011-03 | Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d75mm | m | 1,0030 | 49,68 | 49,83 |
| | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 0,75 | 0,81 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 | 98,30 | 3,93 |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | | Total | lei | | | 158 873,90 |
| 19 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d63mm | m | | | 38,89 |
| | | | | | | 1,97 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 | 36,45 | 1,31 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 | 36,45 | 0,66 |
| | 25212167100011-04 | Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d63mm | m | 1,0030 | 31,68 | 31,78 |
| | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 0,75 | 0,81 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 | 98,30 | 3,93 |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | | Total | lei | | | 35 385,66 |
| 20 | | Banda de avertizare (fara pret conform clarificarilor) | m | | | 0,00 |
| | | Total | lei | | | 0,00 |
| 21 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | | | 3,53 |
| | | | | | | 1,46 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 | 36,45 | 1,46 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 | 10,20 | 1,02 |
| | 3410540005603 | Autocesterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 | 35,20 | 1,06 |
| | | Total | lei | | | 12 747,14 |
| 22 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | | | 5,84 |
| | | | | | | 2,55 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 | 36,45 | 2,55 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 | 10,20 | 1,53 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 | 35,20 | 1,76 |
| | | Total | lei | | | 10 263,52 |
| 23 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | | | 0,62 0,15 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 | 36,45 | 0,15 |
| | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 | 237,50 | 0,48 |
| | | Total | lei | | | 9 593,97 |
| 24 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm | m | | | 142,20 18,22 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 | 36,45 | 18,22 |
| | 2521216701000-01 | Teava din otel D100 | m | 1,0100 | 103,50 | 109,76 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,0900 | 12,30 | 1,16 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,2000 | 15,50 | 3,26 |
| | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm | kg | 0,1300 | 35,00 | 4,78 |
| | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 | 10,20 | 0,75 |
| | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 | 6,00 | 0,13 |
| | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 | 12,00 | 0,25 |
| | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 | 13,30 | 1,96 |
| | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 | 32,00 | 1,92 |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 21,00 | 0,02 |
| | | Total | lei | | | 1 706,46 |
| 25 | IzL11A | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm | m2 | | | 77,15 29,52 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6600 | 36,45 | 24,06 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 | 36,45 | 4,01 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0400 | 36,45 | 1,46 |
| | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,2010 | 2,30 | 0,46 |
| | 2430116104195 | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65 | kg | 0,5000 | 10,20 | 5,10 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0370 | 20,70 | 0,77 |
| | 1111000100035 | Adeband de 50 mm latime nii 4065 | m2 | 2,2800 | 10,20 | 23,26 |
| | 1111000100017 | Desuri textile de matase | kg | 0,0300 | 6,00 | 0,18 |
| | 2112307324962 | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri | kg | 0,1830 | 6,00 | 1,10 |
| | 2862306829940 | Perii circulare din sirma d 150 | buc | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2952270003017 | Aparat de zugravit electric 0,5 kw | h-ut | 0,0390 | 35,00 | 1,36 |
| | 2922140006704 | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf | h-ut | 0,0570 | 223,30 | 12,73 |
| | 2940420007690 | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp | h-ut | 0,2020 | 12,00 | 2,42 |
| | | Total | lei | | | 314,79 |
| 26 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE-80 PN4 Футляр d160 mm | m | | | 195,25 6,05 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 | 36,45 | 6,05 |
| | 2521216701001-01 | Teava din polietilena PE-80 PN4 Футляр d160 mm | m | 1,0150 | 180,00 | 185,44 |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 750,00 | 2,74 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 | 45,30 | 0,57 |
| | | Total | lei | | | 11 129,14 |
| 27 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE80 PN4 Футляр d140 mm | m | | | 158,17 5,36 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 | 36,45 | 5,36 |
| | 2521216701001-02 | Teava din polietilena PE80 PN4 Футляр d140 mm | m | 1,0150 | 144,00 | 149,08 |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 750,00 | 2,75 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 | 45,30 | 0,52 |
| | | Total | lei | | | 32 582,26 |
| 28 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate | m | | | 108,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| | | alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE80 PN4 Футляp d125 mm | | | | 5,36 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 | 36,45 | 5,36 |
| | 2521216701001-03 | Teava din polietilena PE80 PN4 Футляp d125 mm | m | 1,0150 | 96,48 | 99,89 |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 750,00 | 2,75 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 | 45,30 | 0,52 |
| | | Total | lei | | | 7 082,97 |
| 29 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d100 mm | buc | | | 1 892,05 20,05 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 36,45 | 20,05 |
| | 2874117300000-01 | Vana din fonta d100 mm | buc | 1,0000 | 1 800,00 | 1 872,00 |
| | | Total | lei | | | 32 164,81 |
| 30 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d80 mm | buc | | | 1 867,09 20,05 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 36,45 | 20,05 |
| | 2874117300000-02 | Vana din fonta d80 mm | buc | 1,0000 | 1 776,00 | 1 847,04 |
| | | Total | lei | | | 98 955,64 |
| 31 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d65 mm | buc | | | 1 554,05 20,05 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 36,45 | 20,05 |
| | 2874117300000-03 | Vana din fonta d65 mm | buc | 1,0000 | 1 475,00 | 1 534,00 |
| | | Total | lei | | | 9 324,29 |
| 32 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d50 mm | buc | | | 1 452,13 20,05 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 36,45 | 20,05 |
| | 2874117300000-04 | Vana din fonta d50 mm | buc | 1,0000 | 1 377,00 | 1 432,08 |
| | | Total | lei | | | 8 712,77 |
| 33 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm | buc | | | 290,83 32,44 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 36,45 | 32,44 |
| | 2875274400100-01 | Flansa din otel pentru sudura D100 | buc | 1,0000 | 232,75 | 244,39 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | | Total | lei | | | 9 888,16 |
| 34 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm | buc | | | 211,85 32,44 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 36,45 | 32,44 |
| | 2875274400100-02 | Flansa din otel pentru sudura D80 | buc | 1,0000 | 157,53 | 165,41 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | | Total | lei | | | 22 455,78 |
| 35 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm | buc | | | 172,44 32,44 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 36,45 | 32,44 |
| | 2875274400100-03 | Flansa din otel pentru sudura D65 | buc | 1,0000 | 120,00 | 126,00 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | | Total | lei | | | 2 069,29 |
| 36 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul | buc | | | 147,50 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|--------|-----------|
| | | tevilor, avind diametrul de 50 mm | | | | 32,44 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 36,45 | 32,44 |
| | 2875274400100-04 | Flansa din otel pentru sudura D50 | buc | 1,0000 | 96,25 | 101,06 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | | Total | lei | | | 1 770,04 |
| 37 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Adaptor flansa d200x200 mm | buc | | | 476,84 |
| | | | | | | 43,74 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 | 36,45 | 43,74 |
| | 2523156713811-01 | Adaptor flansa d200x200 mm | buc | 1,0100 | 336,00 | 339,36 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 | 54,30 | 58,64 |
| | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 | 32,50 | 35,10 |
| | | Total | lei | | | 953,69 |
| 38 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Adaptor flansa d 110x100 mm | buc | | | 599,63 |
| | | | | | | 21,14 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 36,45 | 21,14 |
| | 2523156713811-02 | Adaptor flansa d 110x100 mm | buc | 1,0300 | 561,64 | 578,49 |
| | | Total | lei | | | 11 992,60 |
| 39 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Adaptor flansa d 90x80 mm | buc | | | 415,67 |
| | | | | | | 21,14 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 36,45 | 21,14 |
| | 2523156713811-03 | Adaptor flansa d 90x80 mm | buc | 1,0300 | 383,04 | 394,53 |
| | | Total | lei | | | 23 277,65 |
| 40 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Adaptor flansa d 75x65 mm | buc | | | 354,86 |
| | | | | | | 21,14 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 36,45 | 21,14 |
| | 2523156713811-04 | Adaptor flansa d 75x65 mm | buc | 1,0300 | 324,00 | 333,72 |
| | | Total | lei | | | 2 129,17 |
| 41 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Adaptor flansa d 63x50 mm | buc | | | 272,46 |
| | | | | | | 21,14 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 36,45 | 21,14 |
| | 2523156713811-05 | Adaptor flansa d 63x50 mm | buc | 1,0300 | 244,00 | 251,32 |
| | | Total | lei | | | 1 634,77 |
| 42 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie. Teu egal din otel d100 mm | buc | | | 263,42 |
| | | | | | | 38,27 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 36,45 | 38,27 |
| | 2875274110150-01 | Teu egal din otel d100 mm | buc | 1,0000 | 212,50 | 216,75 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | Total | lei | | | 1 317,11 |
| 43 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie. Teu egal din otel d80 mm | buc | | | 220,07 |
| | | | | | | 38,27 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 36,45 | 38,27 |
| | 2875274110150-02 | Teu egal din otel d80 mm | buc | 1,0000 | 170,00 | 173,40 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | Total | lei | | | 6 822,25 |
| 44 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie. Teu redus din otel d200-100 mm | buc | | | 1 212,13 |
| | | | | | | 119,19 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,2700 | 36,45 | 119,19 |
| | 2875274110150-03 | Teu redus din otel d200-100 mm | buc | 1,0000 | 1 039,60 | 1 060,39 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,9300 | 35,00 | 32,55 |
| | | Total | lei | | | 1 212,13 |
| 45 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu redus din otel d100-80 mm | buc | | | 360,53 |
| | | | | | | 38,27 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 36,45 | 38,27 |
| | 2875274110150-04 | Teu redus din otel d100-80 mm | buc | 1,0000 | 307,70 | 313,85 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | Total | lei | | | 2 163,16 |
| 46 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu redus din otel d100-50 mm | buc | | | 351,85 |
| | | | | | | 38,27 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 36,45 | 38,27 |
| | 2875274110150-05 | Teu redus din otel d100-50 mm | buc | 1,0000 | 299,20 | 305,18 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | Total | lei | | | 351,85 |
| 47 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu redus din otel d80-65 mm | buc | | | 277,29 |
| | | | | | | 38,27 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 36,45 | 38,27 |
| | 2875274110150-06 | Teu redus din otel d80-65mm | buc | 1,0000 | 226,10 | 230,62 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | Total | lei | | | 277,29 |
| 48 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu redus din otel d80-50 mm | buc | | | 298,11 |
| | | | | | | 38,28 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 36,45 | 38,27 |
| | 2875274110150-07 | Teu redus din otel d80-50mm | buc | 1,0000 | 246,50 | 251,43 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | Total | lei | | | 596,21 |
| 49 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cruce din otel d100 mm | buc | | | 2 118,80 |
| | | | | | | 38,27 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 36,45 | 38,27 |
| | 2875274110150-11 | Cruce din otel d100 mm | buc | 1,0000 | 2 031,50 | 2 072,13 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | Total | lei | | | 2 118,80 |
| 50 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cruce din otel d80 mm | buc | | | 2 691,02 |
| | | | | | | 38,28 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 36,45 | 38,27 |
| | 2875274110150-12 | Cruce din otel d80 mm | buc | 1,0000 | 2 592,50 | 2 644,35 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | Total | lei | | | 5 382,05 |
| 51 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cruce din otel d100x80 mm | buc | | | 2 313,01 |
| | | | | | | 38,27 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 36,45 | 38,27 |
| | 2875274110150-13 | Cruce din otel d100x80 mm | buc | 1,0000 | 2 221,90 | 2 266,34 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | Total | lei | | | 2 313,01 |
| 52 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel d100 mm | buc | | | 176,72 |
| | | | | | | 38,27 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 36,45 | 38,27 |
| | 2875274110150-31 | Cot din otel d100 mm | buc | 1,0000 | 127,50 | 130,05 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|--------|----------|
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | Total | lei | | | 176,72 |
| 53 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie. Reductie din otel d100-80 mm | buc | | | 143,78 |
| | | | | | | 38,28 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 36,45 | 38,27 |
| | 2875274110150-41 | Reductie din otel d100-80 mm | buc | 1,0000 | 95,20 | 97,10 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | Total | lei | | | 287,56 |
| 54 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie. Reductie din otel d100-65 mm | buc | | | 138,17 |
| | | | | | | 38,27 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 36,45 | 38,27 |
| | 2875274110150-42 | Reductie din otel d100-65 mm | buc | 1,0000 | 89,70 | 91,49 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | Total | lei | | | 414,50 |
| 55 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie. Reductie din otel d100-50 mm | buc | | | 135,10 |
| | | | | | | 38,27 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 36,45 | 38,27 |
| | 2875274110150-43 | Reductie din otel d100-50 mm | buc | 1,0000 | 86,70 | 88,43 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | Total | lei | | | 135,10 |
| 56 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie. Reductie din otel d80-65 mm | buc | | | 103,90 |
| | | | | | | 38,27 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 36,45 | 38,27 |
| | 2875274110150-44 | Reductie din otel d80-65 mm | buc | 1,0000 | 56,10 | 57,22 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | Total | lei | | | 415,58 |
| 57 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie. Reductie din otel d80-50 mm | buc | | | 124,70 |
| | | | | | | 38,28 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 36,45 | 38,27 |
| | 2875274110150-45 | Reductie din otel d80-50 mm | buc | 1,0000 | 76,50 | 78,03 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | Total | lei | | | 249,41 |
| 58 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor. Flansa libera d200 mm | buc | | | 434,19 |
| | | | | | | 67,43 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 | 36,45 | 67,43 |
| | 2875274110100-01 | Flansa libera d200 mm | buc | 1,0000 | 340,00 | 340,00 |
| | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 | 6,00 | 6,06 |
| | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,0000 | 2,30 | 20,70 |
| | | Total | lei | | | 434,19 |
| 59 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor. Flansa libera d100 mm | buc | | | 241,50 |
| | | | | | | 32,44 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 36,45 | 32,44 |
| | 2875274110100-02 | Flansa libera d100 mm | buc | 1,0000 | 193,80 | 193,80 |
| | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 | 6,00 | 6,06 |
| | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 | 2,30 | 9,20 |
| | | Total | lei | | | 7 486,52 |
| 60 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor. Flansa libera d80 mm | buc | | | 197,66 |
| | | | | | | 32,44 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 36,45 | 32,44 |
| | 2875274110100-03 | Flansa libera d80 mm | buc | 1,0000 | 149,96 | 149,96 |
| | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 | 6,00 | 6,06 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|--------|-----------|
| | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 | 2,30 | 9,20 |
| | | Total | lei | | | 21 742,66 |
| 61 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d65 mm | buc | | | 189,70 |
| | | | | | | 32,44 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 36,45 | 32,44 |
| | 2875274110100-04 | Flansa libera d65 mm | buc | 1,0000 | 142,00 | 142,00 |
| | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 | 6,00 | 6,06 |
| | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 | 2,30 | 9,20 |
| | | Total | lei | | | 189,70 |
| 62 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d50 mm | buc | | | 145,50 |
| | | | | | | 32,44 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 36,45 | 32,44 |
| | 2875274110100-05 | Flansa libera d50 mm | buc | 1,0000 | 97,80 | 97,80 |
| | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 | 6,00 | 6,06 |
| | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 | 2,30 | 9,20 |
| | | Total | lei | | | 436,50 |
| 63 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot d110 mm | buc | | | 663,86 |
| | | | | | | 21,14 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 36,45 | 21,14 |
| | 2523156713811-11 | Cot PE d110 mm | buc | 1,0300 | 624,00 | 642,72 |
| | | Total | lei | | | 1 327,72 |
| 64 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot d90 mm | buc | | | 350,74 |
| | | | | | | 21,14 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 36,45 | 21,14 |
| | 2523156713811-12 | Cot PE d90 mm | buc | 1,0300 | 320,00 | 329,60 |
| | | Total | lei | | | 3 507,41 |
| 65 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot d75 mm | buc | | | 243,62 |
| | | | | | | 21,14 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 36,45 | 21,14 |
| | 2523156713811-13 | Cot PE d75 mm | buc | 1,0300 | 216,00 | 222,48 |
| | | Total | lei | | | 974,48 |
| 66 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu d75 mm | buc | | | 324,37 |
| | | | | | | 21,14 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 36,45 | 21,14 |
| | 2523156713811-21 | Teu PE d75 mm | buc | 1,0300 | 294,40 | 303,23 |
| | | Total | lei | | | 324,37 |
| 67 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu d110x63 mm | buc | | | 797,94 |
| | | | | | | 21,14 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 36,45 | 21,14 |
| | 2523156713811-22 | Teu PE d110x63 mm | buc | 1,0300 | 754,17 | 776,80 |
| | | Total | lei | | | 1 595,87 |
| 68 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu d90x63 mm | buc | | | 387,64 |
| | | | | | | 21,14 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 36,45 | 21,14 |
| | 2523156713811-23 | Teu PE d90x63 mm | buc | 1,0300 | 355,83 | 366,50 |
| | | Total | lei | | | 387,64 |
| 69 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu d75 mm | buc | | | 185,94 |
| | | | | | | 21,14 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 36,45 | 21,14 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|--------|-----------|
| | 2523156713811-31 | Dop PE d75 mm | buc | 1,0300 | 160,00 | 164,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 301,59 |
| 70 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Dop d63 mm | buc | | | 82,12 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 36,45 | 21,14 |
| | 2523156713811-32 | Dop PE d63 mm | buc | 1,0300 | 59,20 | 60,98 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 492,71 |
| 71 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Mufa d110 mm | buc | | | 581,46 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 36,45 | 21,14 |
| | 2523156713811-41 | Mufa PE d110 mm | buc | 1,0300 | 544,00 | 560,32 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 792,14 |
| 72 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Mufa d90 mm | buc | | | 317,78 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 36,45 | 21,14 |
| | 2523156713811-42 | Mufa PE d90 mm | buc | 1,0300 | 288,00 | 296,64 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30 506,98 |
| 73 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Mufa d75 mm | buc | | | 218,90 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 36,45 | 21,14 |
| | 2523156713811-43 | Mufa PE d75 mm | buc | 1,0300 | 192,00 | 197,76 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 910,33 |
| 74 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Mufa d63 mm | buc | | | 120,02 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 36,45 | 21,14 |
| | 2523156713811-44 | Mufa PE d63 mm | buc | 1,0300 | 96,00 | 98,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 200,21 |
| 75 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Mufa d75x63 mm | buc | | | 218,90 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 36,45 | 21,14 |
| | 2523156713811-45 | Mufa PE d75x63 mm | buc | 1,0300 | 192,00 | 197,76 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 218,90 |
| 76 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Упор бетон. для труб В20 | m3 | | | 1 297,64 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5300 | 36,45 | 310,92 |
| | 2663102100000-05 | Beton B20 | m3 | 1,0300 | 925,00 | 962,28 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 10,20 | 1,03 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 | 15,00 | 5,25 |
| | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec forat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 | 21,30 | 6,92 |
| | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 | 18,70 | 11,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 927,81 |
| | | 1.3.3. Camin | | | | |
| 77 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentarea cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m in teren fara apa subterana (Beton la suport B7.5 - este exclus) | m3 | | | 916,84 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,2000 | 36,45 | 262,44 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,4000 | 36,45 | 123,93 |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 | 45,30 | 5,52 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|--------|----------|------------------|
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 | 725,00 | 7,36 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2260 | 202,30 | 46,41 |
| | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 | 2,30 | 0,26 |
| | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 | 17,50 | 1,42 |
| | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 | 3 160,00 | 12,83 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,0360 | 224,30 | 456,67 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 180,77 |
| 78 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. in teren fara apa subterana (Beton la suport B7,5 - 1,15m3) | m3 | | | 872,70 351,38 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 | 36,45 | 246,04 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 | 36,45 | 105,34 |
| | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7.5/5 (BC7.5/B100) | m3 | | 725,00 | 24,36 |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 | 45,30 | 5,52 |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 | 725,00 | 7,36 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 | 202,30 | 54,62 |
| | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 | 2,30 | 0,26 |
| | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 | 17,50 | 1,42 |
| | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 | 3 160,00 | 12,83 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 | 224,30 | 414,96 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 29 863,80 |
| 79 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m. in teren fara apa subterana (Beton la suport B15 - 0,5m3) | m3 | | | 884,81 322,22 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,0000 | 36,45 | 218,70 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8400 | 36,45 | 103,52 |
| | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | | 875,00 | 45,57 |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 | 45,30 | 9,61 |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0860 | 725,00 | 62,97 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2590 | 202,30 | 52,92 |
| | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0900 | 17,50 | 1,59 |
| | 2664102101126 | Var | kg | 0,1470 | 2,30 | 0,34 |
| | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 | 3 160,00 | 12,77 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,6800 | 224,30 | 376,82 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 494,22 |
| 80 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0-1,5m. KI11-10 | put | | | 400,00 0,00 |
| | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KI11-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 600,00 |
| 81 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0-1,5m. KI11-15 | put | | | 1 025,00 0,00 |
| | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine KI11-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 | 1 025,00 | 1 025,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23 575,00 |
| 82 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0m. KI11-20 | put | | | 1 655,00 0,00 |
| | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine KI11-20 (0,59 m3) | buc | 1,0000 | 1 655,00 | 1 655,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 275,00 |
| 83 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m. KI11-9 | put | | | 475,00 0,00 |
| | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KI11-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 | 475,00 | 475,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 700,00 |
| 84 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m. KI11-6 | put | | | 520,00 0,00 |
| | 26611264331522-01 | Inel prefabricat pt. camine KI11-6 | buc | 1,0000 | 520,00 | 520,00 |
| | | <i>Total</i> | | | | 11 960,00 |
| 85 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m. KI11-6 | put | | | 740,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|-----|--------|----------|-----------|
| | | diametrul 1,5m. KI15-9a | | | | 0,00 |
| | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine KI15-9a (0,31 m3) | buc | 1.0000 | 740,00 | 740,00 |
| | | Total | lei | | | 17 020,00 |
| 86 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0m. KI20-6a | put | | | 830,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 26611264332022-01 | Inel prefabricat pt. camine KI20-6a | buc | 1.0000 | 830,00 | 830,00 |
| | | Total | lei | | | 4 150,00 |
| 87 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0m. KI20-9a | put | | | 1 165,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 26611264332022 | Inel prefabricat pt. camine KI20-9a (0,45 m3) | buc | 1.0000 | 1 165,00 | 1 165,00 |
| | | Total | lei | | | 5 825,00 |
| 88 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0-1,5m. KI11-10-1 | put | | | 350,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KI11-10-1(0,10 m3) | buc | 1.0000 | 350,00 | 350,00 |
| | | Total | lei | | | 1 400,00 |
| 89 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m. KI11-15-1 | put | | | 850,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine KI11-15-1(0,27 m3) | buc | 1.0000 | 850,00 | 850,00 |
| | | Total | lei | | | 4 250,00 |
| 90 | AcD52A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m. KI12-15-1 | put | | | 935,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 26611264331523-01 | Placi prefabricate pt. camine KI12-15-1 | buc | 1.0000 | 935,00 | 935,00 |
| | | Total | lei | | | 16 830,00 |
| 91 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m. KI11-20-1 | put | | | 1 340,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine KI11-20-1(0,51 m3) | buc | 1.0000 | 1 340,00 | 1 340,00 |
| | | Total | lei | | | 4 020,00 |
| 92 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m. KI12-20-1 | put | | | 1 795,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 26611264332012-01 | Placi prefabricate pt. camine KI12-20-1 | buc | 1.0000 | 1 795,00 | 1 795,00 |
| | | Total | lei | | | 3 590,00 |
| 93 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5-2,0m. KI10-1 | put | | | 85,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 26611264330911 | Inel de reazem KI10-1(0,02 m3) | buc | 1.0000 | 85,00 | 85,00 |
| | | Total | lei | | | 2 720,00 |
| 94 | | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5-2,0m. KI17-3 | put | | | 170,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KI17-3 (0,05 m3) | buc | 1.0000 | 170,00 | 170,00 |
| | | Total | lei | | | 4 760,00 |
| 95 | | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor | kg | | | 14,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2811236309900 | Confecții metalice | kg | 1.0000 | 14,50 | 14,50 |
| | | Total | lei | | | 9 659,90 |
| 96 | | Scara cu vanguri din otel | kg | | | 14,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2811236305700 | Scari metalice gata confectiate | kg | 1.0000 | 14,50 | 14,50 |
| | | Total | | | | 3 059,50 |
| 97 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva a penstilor de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un | t | | | 665,91 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|---|------|--------|----------|-----------|
| | | strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorecauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | | | | 234,74 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 36,45 | 234,74 |
| | 2430116100000 | Email clorecauciuc | kg | 7,8000 | 32,50 | 253,50 |
| | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 30,70 | 119,73 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 21,30 | 11,72 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 20,70 | 40,36 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 6,00 | 5,85 |
| | | Total | lei | | | 584,00 |
| 98 | | Capacul cu rama din fonta JI | buc | | | 892,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2875274203739-01 | Capac si rama de fonta tip JI | buc | 1,0000 | 892,50 | 892,50 |
| | | Total | lei | | | 28 560,00 |
| 99 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Отмостка) | m3 | | | 354,27 |
| | | | | | | 41,92 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 | 36,45 | 41,92 |
| | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 | 202,30 | 265,22 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 10,20 | 2,37 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 287,30 | 43,96 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 35,20 | 0,81 |
| | | Total | lei | | | 2 153,94 |
| 100 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Отмостка) | m2 | | | 104,89 |
| | | | | | | 12,76 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2900 | 36,45 | 10,57 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0600 | 36,45 | 2,19 |
| | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,0720 | 1 275,00 | 91,80 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 165,30 | 0,33 |
| | | Total | lei | | | 6 377,20 |
| | | 1.3.4. Demolarea si reconditionarea | | | | |
| | | 1.3.4.1. Drumul din asfalt | | | | |
| 101 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | | | 29,11 |
| | | | | | | 10,57 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 36,45 | 10,57 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 450,00 | 1,58 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 10,20 | 0,41 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 56,30 | 16,55 |
| | | Total | lei | | | 76 839,05 |
| 102 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | | | 280,40 |
| | | | | | | 58,32 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 36,45 | 58,32 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 274,30 | 5,24 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 32,50 | 25,19 |
| | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 247,30 | 191,66 |
| | | Total | lei | | | 14 805,34 |
| 103 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in parint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren cald III | m3 | | | 534,16 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cutie de motor comut. | h-ut | 2,3500 | 227,30 | 534,15 |
| | | Total | lei | | | 1 410,17 |
| 104 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | | | 261,16 |



Handwritten signature

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|--------|--------|----------|------------|
| | | | | | | 32,81 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 36,45 | 32,80 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 165,30 | 181,83 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 10,20 | 1,02 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 32,10 | 6,74 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 92,30 | 38,77 |
| | | Total | lei | | | 25 855,04 |
| 105 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 315,26 |
| | | | | | | 36,09 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 36,45 | 36,09 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 202,30 | 232,64 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 10,20 | 1,02 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 32,10 | 6,74 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 92,30 | 38,77 |
| | | Total | lei | | | 52 017,50 |
| 106 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | | | 115,91 |
| | | | | | | 4,37 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 | 36,45 | 4,37 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,0940 | 1 125,00 | 105,75 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 800,00 | 2,40 |
| | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0110 | 12,50 | 0,14 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0113 | 287,30 | 3,25 |
| | | Total | lei | | | 76 499,27 |
| 107 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | | | 127,69 |
| | | | | | | 4,37 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 | 36,45 | 4,37 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 250,00 | 117,50 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 800,00 | 2,40 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 12,50 | 0,14 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 | 287,30 | 3,28 |
| | | Total | lei | | | 84 273,24 |
| | | 1.3.4.2. Drum din pietris | | | | |
| 108 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | | | 534,16 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 | 227,30 | 534,16 |
| | | Total | lei | | | 3 504,06 |
| 109 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | | | 261,16 |
| | | | | | | 32,81 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 36,45 | 32,80 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 165,30 | 181,83 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 10,20 | 1,02 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 32,10 | 6,74 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 92,30 | 38,77 |
| | | Total | lei | | | 48 967,88 |
| 110 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 315,26 |
| | | | | | | 36,09 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 36,45 | 36,09 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 202,30 | 232,65 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 10,20 | 1,02 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 32,10 | 6,74 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 92,30 | 38,77 |
| | | Total | lei | | | 147 776,96 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|--------|--------|--------|-----------------|
| | | 1.3.4.3. Transportarea gunoiului | | | | |
| 111 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala. descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | | | 590,94 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 | 227,30 | 590,98 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 31,32 |
| 112 | Ts150A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Modificat conform clarificarilor in loc de Ts150B) | t | | | 12,36 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 193,20 | 12,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 240,19 |
| 113 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 133,40 13,21 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 36,45 | 13,12 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 202,30 | 0,81 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 298,70 | 119,48 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7,07 |

APROBAT:

Nepa
Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.