

Obiectivul: Primăria oraşului Cimişlia

Obiectul: oraşul Cimişlia

Devizul: Lucrari de reparatie a acoperisului, planseului, coridorului, depozitului si bucatariei la Gradinita de Copii "Viorica" din or. Cimislia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 20.1.16

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Acoperis; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi si burlane (Всей крыши)	m	109,0000
2	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla	m2	76,8000
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	76,8000
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	76,8000
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	2,8000
6	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	2,8000
7	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	2,8000
		TOTAL Capitolul 1. Acoperis; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 1.2. Acoperis		
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Maurlat 150x100 mm = 0,22 m3; Sarpanta 150x50 mm = 0,72 m3; Piloni 100x100 = 0,29 m3; Total = 1,23 m3)	m3	1,2300
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Контр рейка 50x30 mm)	m3	0,1500
10	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0.60 m3	m2	74,0000
11	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,6000
12	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,9800
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondens	m2	70,0000
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	74,0000
15	CK26B modif	Opritori de zapada	m	8,0000
16	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m. -Streasina din tabla profilata ****NOTA: Se exclude - Scinduri geluite si faltuite si se include tabla profilata, (norma de consum 1,15 m2 de tabla la m2 de streasina)	m2	24,0000
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	74,1000
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	32,0000
		TOTAL Capitolul 1.2. Acoperis		
		Capitolul 2. Planseu (Coridor, grupa si bucataria) Capitolul 2.1. Lucrari de demolare		
19	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate.	m2	42,5000
20	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	13,1700
21	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	13,1700
22	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	13,1700
		TOTAL Capitolul 2. Planseu (Coridor, grupa si bucataria) Capitolul 2.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2.2. Planseu		
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Bare 150x100 mm)	m3	0,3000
24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Scheletul planseului 150x50 mm)	m3	0,6500

25	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Scindura de mers 100x30 mm = 1,56 m3)	m2	52,0000
26	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,5600
27	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,5100
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula antivapori	m2	80,0000
29	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat - Vata minerala 100 mm, cu densitate 135kg/m3 la planseu	m2	52,0000
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	52,0000
		TOTAL Capitolul 2.2. Planseu		
		Capitolul 3. Lucrari interioare - Coridor; Capitolul 3.1. Lucrari de demolare		
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	1,0000
32	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - 1 rind de gresie sub tavanul	m2	2,6500
33	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. - ghips-carton la tavan	m2	15,4500
		TOTAL Capitolul 3. Lucrari interioare - Coridor; Capitolul 3.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 3.1. Tavanul si pereti		
34	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea până la 4 m (Placi ghips carton hidrofug)	m2	5,2800
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	5,2800
36	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	5,2800
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	5,2800
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	5,2800
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	5,2800
40	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	9,8400
41	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm - 1 rind de gresie sub tavanul	m2	2,6500
		TOTAL Capitolul 3.1. Tavanul si pereti		
		Capitolul 4. Lucrari interioare - Bucataria; Capitolul 4.1. Lucrari de demolare		
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	1,0000
43	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - 1 rind de gresie sub tavanul	m2	5,1600
44	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. - ghips-carton la tavan	m2	17,2800
45	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000
46	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l (Демонтаж бойлера)	buc	1,0000
47	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,5000
		TOTAL Capitolul 4. Lucrari interioare - Bucataria; Capitolul 4.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 4.2. Tavanul si pereti		
48	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea până la 4 m (Placi ghips carton hidrofug)	m2	17,2800
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	17,2800
50	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	17,2800
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	17,2800
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	17,2800
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	17,2800
54	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	17,2000
55	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm - 1 rind de gresie sub tavanul	m2	5,1600
56	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Chiuveta cu 2	buc	1,0000

		vane din inox cu dulap) - *****Fara pret la Chiuveta		
57	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - fara pret	buc	1,0C00
58	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler existent)	buc	1,0C00
		TOTAL Capitolul 4.2. Tavanul si pereti		
		Capitolul 5. Lucrari interioare - Depozit; Capitolul 5.1. Lucrari de demolare		
59	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. - ghips-carton la tavan	m2	7,0C00
60	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	3,0C00
61	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	14,3400
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - la pardoseli	m2	12,3C00
63	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	12,3C00
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	33,5C00
65	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	4,0C00
66	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,5C00
67	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	2,7700
68	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	2,7700
69	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	2,7700
		TOTAL Capitolul 5. Lucrari interioare - Depozit; Capitolul 5.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 5.2. Pereti		
70	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Placi ghips carton hidrofug) - Заделка дверного проёма	m2	2,0000
71	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.	m2	31,2100
72	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	31,2100
73	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	9,1500
74	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm (H=1,6m)	m2	21,4400
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	12,0600
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,0600
77	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	12,0600
78	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	6,0000
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	12,0600
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	12,0600
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,0600
82	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,35)	m	1,4500
		TOTAL Capitolul 5.2. Pereti		
		Capitolul 5.3. Pardoseli		
83	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка BP)	kg	23,3700
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	12,3000
85	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	12,3000
86	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	12,3000
		TOTAL Capitolul 5.3. Pardoseli		
		Capitolul 5.4. Tavan		
87	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Placi ghips carton hidrofug)	m2	12,1400

88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	12,1400
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	12,1400
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	12,1400
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	12,1400
92	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	13,9400
TOTAL Capitolul 5.4. Tavan				
Capitolul 6. Electricitate				
93	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x1.5)	m	25,0000
94	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5)	m	15,0000
95	RpEA02B	Montarea tubului izolan din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA d=16 mm)	m	40,0000
96	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat (300x300) LED	buc	5,0000
97	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000
98	RpEE15A	Montarea intrerupator	buc	1,0000
99	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	1,0000
100	Pret de piata	Распред коробка	buc	1,0000
TOTAL Capitolul 6. Electricitate				
Capitolul 7. Incalzire				
101	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - existete, fara pret (1 buc in depozit si 1 buc in bucatarie)	buc	2,0000
TOTAL Capitolul 7. Incalzire				

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



[Handwritten signature in blue ink]