


DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 52 054,17 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Demolari						
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	8,00	30,73	245,82
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,	m3	3,50	379,72	1 329,01
3	cmt18g	Curatirea manuala cu piarta de polizor a betonului	m	1,00	33,70	33,70
4	CI20A2	Ceruirea cu masina de lustruit cu disc abraziv a betonului pe pereti sau stilpi de orice forma,	m2	16,00	116,06	1 857,04
5	TsA01A1	Incarcarea deseurilor (piatra si betonul)	m3	3,50	29,98	104,94
6	Ts150A1	Transportarea incarcaturilor cu autocamioanele la distanta mai mare de 1 km	t	5,60	6,01	33,68
Total			Lei		3 604,19	
Total Demolari					3 604,19	
Inclusiv salariu					2 703,09	
2. Lucrari de betonare a scarilor (inclusiv coama la gard)						
7	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m	m3	1,00	223,72	223,72
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,80	334,82	267,86
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,30	297,57	89,27
10	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 d 6 mm	kg	80,00	21,30	1 703,87
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	15,00	96,57	1 448,53
12	CL17A	Confectii metalice diverse, montate in beton (piese met. pentru gard)	kg	5,00	33,58	167,88
13	CL17A	Confectii metalice diverse, montate in beton (piese met. pentru poarta)	kg	3,00	33,47	100,41
14	CL17A	Confectii metalice diverse, montate in beton (piese met. pentru balustrada)	kg	7,00	33,56	234,95
15	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa b 15 (scari si coama)	m3	8,00	1 200,84	9 606,70
Total			Lei		13 843,19	
Total Lucrari de betonare a scarilor (inclusiv coama la gard)					13 843,19	
Inclusiv salariu					4 375,24	
3. Piatra de cosauti						
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 100*100*4 (montarea	kg	32,00	20,13	644,11

		plasei la gardul curatit)				
17	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	16,00	55,91	894,61
18	C108B3	Placaj din piatra de cosauti	m2	16,00	365,24	5 843,81
Total			Lei			7 382,53
Total Piatra de cosauti						7 382,53
Inclusiv salariu						4 289,91
	4. Pavaje pe scari					
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat de 3.5 cm asezate pe un strat din amestec uscat	m2	50,00	176,66	8 833,04
Total			Lei			8 833,04
Total Pavaje pe scari						8 833,04
Inclusiv salariu						1 718,27
Total			Lei			33 662,95
Asigurarea sociala si medicala			22,5 %			2 944,46
Transportarea materialelor			8 %			1 505,73
Total						38 113,14
Cheltueli de regie			10,5 %			4 001,88
Total						42 115,02
Beneficiu de deviz			3 %			1 263,45
Total						43 378,47
TVA			20 %			8 675,70
Total deviz:						52 054,17
Inclusiv salariu						13 086,51



Director SRL ,, BECAD ,,

[Signature]
(funcția, semnătura)

I. Platon

(funcția, semnătura)