

**Centrul National Anticoruptie -
Lucrari de reparatie curenta**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № ocds-b3wdp1-MD-1663132109416

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 333 347,95 lei

Intocmit in prețuri curente 28.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Izolator cabinet medical				
		1.1.1. Lucrari de desfaceri demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan (local)	m2	17,3000	15,36 13,50	265,81 233,55
2	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000	62,50 62,50	31,25 31,25
3	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000	55,50 55,50	27,75 27,75
4	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000	103,20 0,00	51,60 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demontari Inklusiv salariu				376,41 292,55
		1.1.2. Pereti				
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	14,3000	20,25 7,00	289,54 100,10
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a	m2	14,3000	85,61 61,00	1 224,24 872,30

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,3000	25,03 10,00	357,86 143,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,3000	5,42 1,50	77,57 21,45
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	14,3000	37,70 27,50	539,17 393,25
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,7000	5,43 1,50	258,78 71,55
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa (Vopsea ultralavabila), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	47,7000	85,53 27,50	4 079,90 1 311,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 827,06 2 913,40
		1.1.3. Tavan				
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,0000	25,02 10,00	75,07 30,00
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,0000	5,43 1,50	16,28 4,50
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,0000	37,70 27,50	113,11 82,50
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,4000	5,42 1,50	78,12 21,60
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa (Vopsea ultralavabila), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	14,4000	85,53 27,50	1 231,67 396,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 514,25 534,60
		1.1.4. Lucrari diverse				
17	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	47,72 39,50	104,98 86,90
18	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	6,55 5,50	14,41 12,10
19	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	113,40 48,00	249,48 105,60
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				368,87 204,60
		Total Izolator cabinet medical Inclusiv salariu				9 086,59 3 945,15
		1.2. Biroul D28				
		1.2.1. Lucrari de desfaceri demonitari				
20	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,0000	11,00 11,00	66,00 66,00
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	29,5000	15,37 13,50	453,27 398,25
22	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,0000	62,50 62,50	62,50 62,50
23	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	1,0000	55,50 55,50	55,50 55,50
24	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,0000	103,20 0,00	103,20 0,00
		Total Lucrari de desfaceri				740,47

1	2	3	4	5	6	7
		demontari				582,25
		Inclusiv salariu				
		1.2.2. Pereti				
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	29,5000	20,25 7,00	597,30 206,50
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	29,5000	85,61 61,00	2 525,52 1 799,50
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,5000	25,03 10,00	738,24 295,00
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,5000	5,42 1,50	160,03 44,25
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	29,5000	37,70 27,50	1 112,28 811,25
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,4000	5,42 1,50	533,82 147,60
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	98,4000	44,57 27,50	4 385,94 2 706,00
32	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	41,9000	68,29 30,00	2 861,48 1 257,00
		Total Pereti				12 914,61
		Inclusiv salariu				7 267,10
		1.2.3. Lucrari diverse				
33	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	4,4000	47,72 39,50	209,97 173,80
34	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei	m2	4,4000	6,55 5,50	28,82 24,20

1	2	3	4	5	6	7
		anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)				
35	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente)	m2	4,4000	113,40 48,00	498,96 211,20
36	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, in 2 straturi la usi si ferestre gata grunduite - usa	m2	1,6000	93,11 62,50	148,98 100,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				886,73 509,20
		Total Biroul D28 Inclusiv salariu				14 541,81 8 358,55
		1.3. Biroul 213				
		1.3.1. Lucrari de desfaceri demontari				
37	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	11,00 11,00	44,00 44,00
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	15,9000	15,36 13,50	244,30 214,65
39	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000	62,50 62,50	31,25 31,25
40	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000	55,50 55,50	27,75 27,75
41	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000	103,20 0,00	51,60 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demontari Inclusiv salariu				398,90 317,65
		1.3.2. Pereti				
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	15,9000	20,25 7,00	321,93 111,30

1	2	3	4	5	6	7
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	15,9000	85,61 61,00	1 361,21 969,90
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,9000	25,03 10,00	397,90 159,00
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,9000	5,42 1,50	86,25 23,85
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,9000	37,70 27,50	599,50 437,25
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,9000	5,43 1,50	286,99 79,35
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	52,9000	44,57 27,50	2 357,90 1 454,75
49	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	21,1000	68,29 30,00	1 440,98 633,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 852,66 3 868,40
		1.3.3. Lucrari diverse				
50	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	6,6000	47,72 39,50	314,95 260,70
51	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	6,6000	6,55 5,50	43,23 36,30
52	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente)	m2	6,6000	113,40 48,00	748,44 316,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 106,62 613,80
		Total Biroul 213 Inclusiv salariu				8 358,18 4 799,85
		1.4. Biroul 313				
		1.4.1. Lucrari de desfaceri demontari				
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	19,0000	15,36 13,50	291,93 256,50
54	IzG35A	Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat cu discuri abrazive	m	5,5000	64,01 28,00	352,06 154,00
55	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,6000	73,46 60,00	558,30 456,00
56	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,0000	62,50 62,50	62,50 62,50
57	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	1,0000	55,50 55,50	55,50 55,50
58	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,0000	103,20 0,00	103,20 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demontari Inclusiv salariu				1 423,49 984,50
		1.4.2. Pereti				
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betrohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	19,0000	20,25 7,00	384,70 133,00
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	19,0000	85,61 61,00	1 626,61 1 159,00
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	19,0000	25,03 10,00	475,48 190,00

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,0000	5,42 1,50	103,07 28,50
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	19,0000	37,70 27,50	716,38 522,50
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,2000	5,42 1,50	342,86 94,80
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	63,2000	44,57 27,50	2 816,99 1 738,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 466,09 3 865,80
		1.4.3. Pardosea				
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgput" intr-un strat, la pardosea	m2	7,6000	20,25 7,00	153,88 53,20
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,6000	163,95 70,00	1 245,99 532,00
68	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	7,6000	339,07 67,50	2 576,94 513,00
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 976,81 1 098,20
		Total Biroul 313 Inclusiv salariu				11 866,39 5 948,50
		1.5. Biroul 319b				
		1.5.1. Lucrari de desfaceri demontari				
69	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,0000	11,00 11,00	66,00 66,00
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	13,4000	15,36	205,89

1	2	3	4	5	6	7
		(local)			13,50	180,90
71	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000	62,50 62,50	31,25 31,25
72	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000	55,50 55,50	27,75 27,75
73	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000	103,20 0,00	51,60 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demontari Inklusiv salariu				382,49 305,90
		1.5.2. Pereti				
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	13,4000	20,25 7,00	271,32 93,80
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	13,4000	85,61 61,00	1 147,18 817,40
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,4000	25,03 10,00	335,34 134,00
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,4000	5,43 1,50	72,70 20,10
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	13,4000	37,70 27,50	505,24 368,50
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,8000	5,43 1,50	243,04 67,20
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	44,8000	44,57 27,50	1 996,86 1 232,00

1	2	3	4	5	6	7
81	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	19,1000	68,29 30,00	1 304,40 573,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 876,08 3 306,00
		Total Biroul 319b Inclusiv salariu				6 258,57 3 611,90
		1.6. Biroul 324b 1.6.1. Lucrari de desfaceri demontari				
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	11,00 11,00	33,00 33,00
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	16,3000	15,37 13,50	250,45 220,05
84	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000	62,50 62,50	31,25 31,25
85	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000	55,50 55,50	27,75 27,75
86	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000	103,20 0,00	51,60 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demontari Inclusiv salariu				394,05 312,05
		1.6.2. Pereti				
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	16,3000	20,25 7,00	330,03 114,10
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	16,3000	85,61 61,00	1 395,47 994,30
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	16,3000	25,02 10,00	407,90 163,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,3000	5,42 1,50	88,42 24,45
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,3000	37,70 27,50	614,57 448,25
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,3000	5,42 1,50	294,57 81,45
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	54,3000	44,57 27,50	2 420,28 1 493,25
94	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,8000	68,29 30,00	1 215,63 534,00
95	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (protectie la pereti din pal melaminat cu latimea 15cm)	m	2,0000	173,74 15,00	347,48 30,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 114,35 3 882,80
		Total Biroul 324b Inclusiv salariu				7 508,40 4 194,85
		1.7. Biroul 603				
		1.7.1. Lucrari de desfaceri demontari				
96	RpCO56B apl	Demontari: panouri prefabricate "Armstrong" la tavane	m2	30,5000	47,00 47,00	1 433,50 1 433,50
97	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	9,0000	11,00 11,00	99,00 99,00
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	29,2000	15,37 13,50	448,66 394,20
99	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,1000	21,00 21,00	44,10 44,10

1	2	3	4	5	6	7
100	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,8000	199,27 192,00	159,42 153,60
101	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,0000	62,50 62,50	62,50 62,50
102	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	1,0000	55,50 55,50	55,50 55,50
103	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,0000	103,20 0,00	103,20 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demontari Inclusiv salariu				2 405,88 2 242,40
		1.7.2. Pereti existenti				
104	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (acoperire gol de usa)	m2	2,1000	427,33 134,16	897,39 281,73
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	29,2000	20,25 7,00	591,23 204,40
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	29,2000	85,61 61,00	2 499,85 1 781,20
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,2000	25,03 10,00	730,74 292,00
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,2000	5,42 1,50	158,41 43,80
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	29,2000	37,70 27,50	1 100,97 803,00
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	97,3000	5,43	527,86

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,50	145,95
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	97,3000	44,57 27,50	4 336,92 2 675,75
		Total Pereti existenti Inclusiv salariu				10 843,37 6 227,83
		1.7.3. Pereti PGC				
112	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	27,1000	427,33 134,16	11 580,68 3 635,73
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,2000	5,42 1,50	294,03 81,30
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	54,2000	85,61 61,00	4 640,13 3 306,20
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,2000	25,03 10,00	1 356,37 542,00
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,2000	5,42 1,50	294,03 81,30
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	54,2000	37,70 27,50	2 043,58 1 490,50
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,2000	5,42 1,50	294,03 81,30
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	54,2000	44,57 27,50	2 415,84 1 490,50
120	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire	m	22,9000	68,29 30,00	1 563,91 687,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
121	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	12,4000	108,79 50,00	1 349,01 620,00
		Total Pereti PGC Inclusiv salariu				25 831,61 12 015,83
		1.7.4. Tavane				
122	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	2,0000	425,76 123,00	851,52 246,00
123	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm (placi local)	m2	32,0000	279,50 110,00	8 944,00 3 520,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				9 795,52 3 766,00
		1.7.5. Articole de timplarie				
124	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	5,0000	2 694,28 152,82	13 471,42 764,09
125	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (doar manopera)	m2	2,1000	194,28 152,82	407,99 320,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Articole de timplarie Inclusiv salariu				13 879,41 1 085,01
		1.7.6. Lucrari diverse				
126	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	6,6000	47,72 39,50	314,95 260,70
127	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	6,6000	6,55 5,50	43,23 36,30
128	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente)	m2	6,6000	113,40 48,00	748,44 316,80
129	VA10H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	0,7000	660,63 192,50	462,44 134,75
130	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	0,5000	646,78 183,50	323,39 91,75
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 892,45 840,30
		Total Biroul 603 Inclusiv salariu				64 648,24 26 177,37
		1.8. Depozit 603				
		1.8.1. Lucrari de desfaceri demonitari				
131	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	11,00 11,00	22,00 22,00
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan (local)	m2	23,7000	15,36 13,50	364,15 319,95
133	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe	t	0,5000	62,50 62,50	31,25 31,25

1	2	3	4	5	6	7
		verticala se considera 10 pe orizontala)				
134	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000	55,50 55,50	27,75 27,75
135	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000	103,20 0,00	51,60 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demontari Inclusiv salariu				496,75 400,95
		1.8.2. Pereti				
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	18,1000	20,25 7,00	366,48 126,70
137	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	9,0000	137,86 85,00	1 240,75 765,00
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	18,1000	85,61 61,00	1 549,58 1 104,10
139	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,1000	25,03 10,00	452,96 181,00
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,1000	5,43 1,50	98,20 27,15
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	18,1000	37,70 27,50	682,45 497,75
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,2000	5,43 1,50	326,59 90,30
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	60,2000	44,57 27,50	2 683,27 1 655,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 400,28 4 447,50
		1.8.3. Tavan				
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	5,7000	20,25 7,00	115,41 39,90
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	5,7000	85,61 61,00	487,98 347,70
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,7000	25,03 10,00	142,65 57,00
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,7000	5,43 1,50	30,93 8,55
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,7000	37,71 27,50	214,92 156,75
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,9000	5,43 1,50	102,54 28,35
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	18,9000	44,57 27,50	842,42 519,75
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 936,85 1 158,00
		1.8.4. Lucrari diverse				
151	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	47,72 39,50	104,98 86,90
152	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	6,55 5,50	14,41 12,10

1	2	3	4	5	6	7
153	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	113,40 48,00	249,48 105,60
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				368,87 204,60
		Total Depozit 603 Inclusiv salariu				10 202,75 6 211,05
		1.9. Biroul 604				
		1.9.1. Lucrari de desfaceri demontari				
154	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	11,00 11,00	33,00 33,00
155	RpCO56A	Demontari: timplarie din metaloplast	m2	8,9000	21,00 21,00	186,90 186,90
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	13,4000	15,36 13,50	205,89 180,90
157	RpIC17B	Demontarea tevilor din metaloplast de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 25-42 mm	m	20,0000	41,06 40,50	821,20 810,00
158	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000	62,50 62,50	31,25 31,25
159	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000	55,50 55,50	27,75 27,75
160	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000	103,20 0,00	51,60 0,00
		Total Lucrari de desfaceri demontari Inclusiv salariu				1 357,59 1 269,80
		1.9.2. Pereti				
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	13,4000	20,25 7,00	271,32 93,80

1	2	3	4	5	6	7
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	13,4000	85,61 61,00	1 147,18 817,40
163	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,4000	25,03 10,00	335,34 134,00
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,4000	5,43 1,50	72,70 20,10
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	13,4000	37,70 27,50	505,24 368,50
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,7000	5,42 1,50	242,49 67,05
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	44,7000	44,57 27,50	1 992,40 1 229,25
168	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,6000	68,29 30,00	1 133,67 498,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 700,34 3 228,10
		1.9.3. Tavan				
169	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", fara sistemul-grila, placi 600x600mm (placi Trento local)	m2	2,5000	240,65 110,00	601,63 275,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				601,63 275,00
		1.9.4. Pardosea				
170	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	15,7000	339,07 67,50	5 323,43 1 059,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 323,43 1 059,75
		1.9.5. Lucrari diverse				
171	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	20,0000	45,75 20,00	915,00 400,00
172	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	4,0000	82,52 42,50	330,06 170,00
173	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	47,72 39,50	104,98 86,90
174	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	6,55 5,50	14,41 12,10
175	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000	113,40 48,00	249,48 105,60
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 613,93 774,60
		Total Biroul 604 Inclusiv salariu				14 596,92 6 607,25
		<i>Total</i>	lei			147 067,85
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		16 765,07
		<i>Transport</i>		7,00 %		5 260,49
		<i>Total</i>		100,00 +		169 093,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,50 %		24 518,54
		<i>Total</i>		100,00 +		193 611,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			7 744,48
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				201 356,43 69 854,47
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Izolator cabinet medical				
176	RpEC01A	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit - pe pereti	buc	3,0000	405,17 156,00	1 215,52 468,00
177	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete	buc	3,0000	313,24 61,00	939,72 183,00
178	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	3,0000	382,00 76,00	1 146,00 228,00
179	RpEC05A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit	buc	3,0000	523,26 179,50	1 569,78 538,50
180	RpEE14F	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana cu IED- simbol 0145A	buc	2,0000	62,52 24,50	125,03 49,00
181	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	1,0000	92,69 24,50	92,69 24,50
182	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	3,0000	60,19 22,00	180,57 66,00
		Total Izolator cabinet medical Inclusiv salariu				5 269,31 1 557,00
		2.2. Biroul D28				
183	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	6,0000	382,00 76,00	2 292,00 456,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Biroul D28 Inclusiv salariu				2 292,00 456,00
		2.3. Biroul 213				
184	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	4,0000	382,00 76,00	1 528,00 304,00
		Total Biroul 213 Inclusiv salariu				1 528,00 304,00
		2.4. Biroul 319 b				
185	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	2,0000	382,00 76,00	764,00 152,00
		Total Biroul 319 b Inclusiv salariu				764,00 152,00
		2.5. Biroul 603				
		2.5.1. electricitate				
186	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	9,0000	382,00 76,00	3 438,00 684,00
187	RpEC05A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit	buc	12,0000	523,26 179,50	6 279,12 2 154,00
188	RpEE14F	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana cu IED- simbol 0145A	buc	5,0000	62,51 24,50	312,57 122,50
189	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	12,0000	92,69 24,50	1 112,28 294,00
190	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza pentru Internet RJ45	buc	12,0000	192,19 22,00	2 306,28 264,00
191	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru	m	12,0000	63,40 28,50	760,75 342,00

1	2	3	4	5	6	7
		mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x40cm				
		Total electricitate Inclusiv salariu				14 209,00 3 860,50
		2.5.2. ventilare				
192	VC18B	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 12.000 - 30.000 mc/h (Instalare sistem Multisplit cu 2 unitati interioare)	buc	1,0000	4 258,59 3 515,00	4 258,59 3 515,00
193	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (mutarea unitatii interioare existente in biroul alaturat)	buc	1,0000	2 871,37 2 488,50	2 871,37 2 488,50
194	pret	Traseu freon izolat	m	5,0000	230,00 0,00	1 150,00 0,00
		Total ventilare Inclusiv salariu				8 279,96 6 003,50
		Total Biroul 603 Inclusiv salariu				22 488,96 9 864,00
		2.6. Depozit 603				
195	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 2 tuburi, l=1.2m	buc	2,0000	392,20 76,00	784,40 152,00
		Total Depozit 603 Inclusiv salariu				784,40 152,00
		2.7. Birou 604				
196	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	3,0000	382,00 76,00	1 146,00 228,00

1	2	3	4	5	6	7
197	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	4,0000	92,69 24,50	370,76 98,00
198	RpEE14F	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana cu IED- simbol 0145A	buc	1,0000	62,51 24,50	62,51 24,50
		Total Birou 604 Inclusiv salariu				1 579,27 350,50
		<i>Total</i>	lei			34 705,94
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			3 080,52
		<i>Transport</i>	7,00 %			1 528,11
		<i>Total</i>	100,00 +			39 314,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			9 754,98
		<i>Total</i>	100,00 +			49 069,55
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			1 962,78
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				51 032,33 12 835,50
		3. Utilaj biroul 603				
199	pret	Multisplit unitate conditionare exterioara Gree GWHD(18)NK6LO Inverter	buc	1,0000	16 700,00 0,00	16 700,00 0,00
200	pret	Multisplit unitate conditionare interioara Gree GWHD09QB 9000 BTU	buc	2,0000	4 200,00 0,00	8 400,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			25 100,00
		<i>Cheltuieli de transport si depozitare</i>	1,20 %			301,20
		Total Utilaj biroul 603 Inclusiv salariu				25 401,20
		Total	lei			277 789,96
		TVA	20,00 %			55 557,99
		Total deviz: Inclusiv salariu				333 347,95 82 689,97

Intocmit

Ciocanu Dan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)