

**Lucrari de Reparatie a
grupurilor sanitare (WC) din
incinta caminului nr.17, din str.
N.Testemitanu, nr. 26**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 414 336 lei

Intocmit in prețuri curente


| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de reparatii | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: perete despartitor din masa plastica | m2 | 21,400 | 16,80 16,80 | 359,5 359,5 |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime, partial | m2 | 3,000 | 53,70 52,80 | 161,1 158,4 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti | m2 | 148,600 | 64,22 64,00 | 9 543,8 9 510,4 |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 62,600 | 31,95 31,20 | 2 000,1 1 953,1 |
| 5 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, la pardosea | m3 | 7,560 | 597,00 593,99 | 4 513,3 4 490,6 |
| 6 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 25,600 | 30,20 29,20 | 773,1 747,5 |
| 7 | CK17F1 | Lambriuri la tavane, executate pe santier , din mase plastice | m2 | 62,600 | 171,88 82,80 | 10 759,5 5 183,3 |
| 8 | CK11C | Vitralii gata confectionate din mase plastice infundate cu sandvici, montate in zidarie de | m2 | 59,640 | 1 060,47 28,00 | 63 246,3 1 669,9 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|---------|--------------------------|----------------------------|
| | | orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, pe toata inaltimea, (pereti cabine) | | | | |
| 9 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (700x1900, la cabine) | m2 | 16,800 | <u>1 398,46</u> 32,40 | <u>23 494,1</u> 544,3 |
| 10 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator din interior | buc | 12,000 | <u>196,80</u> 100,00 | <u>2 361,6</u> 1 200,0 |
| 11 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 148,600 | <u>63,90</u> 48,00 | <u>9 495,0</u> 7 132,8 |
| 12 | CI22B | Placaj din placi de ceramica calitate superioara (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv , marimea 250x500mm, mata | m2 | 148,600 | <u>217,81</u> 66,00 | <u>32 366,8</u> 9 807,6 |
| 13 | CK18B | Montarea cornierului din mase plastice | m | 64,800 | <u>30,88</u> 20,80 | <u>2 001,2</u> 1 347,8 |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 62,600 | <u>53,24</u> 28,00 | <u>3 332,8</u> 1 752,8 |
| 15 | IzF06A | Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi cu "Bipol" pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta) | m2 | 62,600 | <u>367,37</u> 15,60 | <u>22 997,4</u> 976,6 |
| 16 | CG22E | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 62,600 | <u>51,08</u> 34,00 | <u>3 197,7</u> 2 128,4 |
| 17 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), | m2 | 62,600 | <u>213,45</u> 47,20 | <u>13 361,8</u> 2 954,7 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|--------|----------------|--------------------|
| | | instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 20mm, Teu PPR 20x20x20mm | | | | |
| 27 | SA35A | Fitinguri din otel, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 25mm, Mufa PPR cu d.20mm | buc | 40,000 | 30,88 22,00 | 1 235,1 880,0 |
| 28 | SD09A | Robinet PPR, avind diametrul nominal de 20mm | buc | 8,000 | 90,15 66,00 | 721,2 528,0 |
| 29 | SB12B | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm | m | 76,000 | 44,02 13,20 | 3 345,4 1 003,2 |
| 30 | SB12A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm | m | 26,000 | 28,06 12,00 | 729,6 312,0 |
| 31 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot, avind diametrul de 110 mm la 90 gr. | buc | 12,000 | 38,38 18,40 | 460,6 220,8 |
| 32 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu, avind diametrul de 110 mm la 90 gr. | buc | 18,000 | 49,93 18,40 | 898,7 331,2 |
| 33 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Mufa, avind diametrul de 110 mm | buc | 20,000 | 37,33 18,40 | 746,6 368,0 |
| 34 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Trecere 110x50 mm | buc | 4,000 | 33,12 18,40 | 132,5 73,6 |
| 35 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Revizie canalizare 110 mm | buc | 4,000 | 48,35 18,40 | 193,4 73,6 |
| 36 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot avind diametrul de 50 mm la 90 gr. | buc | 10,000 | 24,94 17,60 | 249,4 176,0 |
| 37 | SB13A | Piesa de legatura din material | buc | 8,000 | 29,15 | 233,2 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|------|--------|-------------------|------------------|
| | | plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu 50x50x50 mm | | | 17,60 | 140,8 |
| 38 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Dop canalizare cu diam. 50mm | buc | 4,000 | 23,90 17,60 | 95,6 70,4 |
| 39 | SA38I | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 110mm | buc | 16,000 | 21,61 3,20 | 345,7 51,2 |
| 40 | SA38F | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 50mm | buc | 12,000 | 15,71 2,80 | 188,5 33,6 |
| 41 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 20mm | buc | 64,000 | 6,69 2,00 | 428,2 128,0 |
| 42 | SF02C | Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, având diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 29,400 | 4,40 4,40 | 129,4 129,4 |
| 43 | SF04A | Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv | 10 m | 29,400 | 3,20 3,20 | 94,1 94,1 |
| 44 | SC04A | Lavoar din porțelan sanitar etc. în complet, având teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a., pe picior din semiportelan, cu mărimea 550x 450x800cm | buc | 8,000 | 1 060,81 74,00 | 8 486,5 592,0 |
| 45 | SD04A | Baterie amestecătoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, cu greutatea >1,5kg indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având | buc | 8,000 | 500,00 66,00 | 4 000,0 528,0 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
| | | diametrul de 1/2" | | | | |
| 46 | SD09A | Robinet sub lavuar, avind diametrul nominal de 15 mm | buc | 34,000 | 107,48 66,00 | 3 654,2 2 244,0 |
| 47 | SD09A | Robinet cu bila, avind diametrul nominal de 15 mm mama/tata | buc | 4,000 | 107,47 66,00 | 429,9 264,0 |
| 48 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, cu functie de BIDE, din portelan sanitar etc. (cu functie dubla WC+ bide), asezat pe pardoseala, diam. 100mm | buc | 12,000 | 2 449,49 188,00 | 29 393,9 2 256,0 |
| 49 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar cu cartus diam.40mm, inclusiv pentru handicapati, montat pe perete | buc | 12,000 | 645,00 66,00 | 7 740,0 792,0 |
| 50 | RpSB15A | Montarea Furtunului gofrat pu WC | buc | 12,000 | 45,31 9,20 | 543,7 110,4 |
| 51 | RpSB15A | Montarea Furtunului mama/mama pu WC | buc | 14,000 | 55,31 9,20 | 774,3 128,8 |
| 52 | RpSB15A | Montarea Furtunului mama/tata pu WC | buc | 14,000 | 55,31 9,20 | 774,3 128,8 |
| 53 | RpSB15A | Montarea Furtunului Grif | buc | 16,000 | 77,01 9,20 | 1 232,2 147,2 |
| 54 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, PPR cu diametrul 20x1/2 mama | buc | 6,000 | 51,70 8,40 | 310,2 50,4 |
| 55 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Trap canalizare) | buc | 4,000 | 206,10 33,20 | 824,4 132,8 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 84 127,1 |
| | | Total Lucrari tehnico sanitare Inklusiv salariu | | | | 84 127,1 22 094,7 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 288 092,2 |
| | | Total Lucrari de reparatii Inklusiv salariu | | | | 288 092,2 74 012,4 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|--------|--|---------|
| | | Total | lei | | 288 093 |
| | | CASM | 22,5 % | | 16 653 |
| | | Transportarea materialelor | 4 % | | 8 546 |
| | | Total | | | 313 292 |
| | | Cheltuieli de regie | 7 % | | 21 931 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------|------|---|---|----------------|
| | | Total | | | | 335 223 |
| | | Beneficiu | 3 % | | | 10 057 |
| | | Total | | | | 345 280 |
| | | TVA | 20 % | | | 69 056 |
| | | Total deviz: | | | | 414 336 |
| | | Inclisiv salariu | | | | 74 013 |

Intocmit

S.R.L. OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP USMF "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



| | | | | | | |
|-----|----------------------|--|-----|---------|----------|------------|
| 16. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 431,940 | 19,20 | 8 293,248 |
| 17. | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 2,940 | 125,20 | 368,088 |
| 18. | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 7,157 | 19,20 | 137,414 |
| 19. | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 19,207 | 17,50 | 336,123 |
| 20. | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 2,271 | 27,50 | 62,452 |
| 21. | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,130 | 25,10 | 3,263 |
| 22. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,784 | 22,10 | 17,327 |
| 23. | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 92,000 | 0,30 | 27,600 |
| 24. | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,130 | 18,50 | 2,405 |
| 25. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 44,880 | 5,50 | 246,840 |
| 26. | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,194 | 121,00 | 23,474 |
| 27. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 12,600 | 35,10 | 442,260 |
| 28. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 40,000 | 42,00 | 1 680,000 |
| 29. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 12,600 | 0,50 | 6,300 |
| 30. | 2521106718390 | Profil (la lambriuri) din mase plastice | m2 | 65,861 | 72,50 | 4 774,923 |
| 31. | 2521106718391-c | Cornierului din mase plastice teracota | m | 68,040 | 8,40 | 571,536 |
| 32. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 4,896 | 13,20 | 64,627 |
| 33. | 2521216717050-110 | Teava din material plastic 110mm | m | 82,194 | 26,00 | 2 137,044 |
| 34. | 2521216717050-20 | Teava din material plastic 20 mm, teava PPR cu fibra | m | 195,840 | 9,10 | 1 782,144 |
| 35. | 2521216717050-50 | Teava din material plastic 50mm | m | 28,255 | 13,20 | 372,966 |
| 36. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 12,600 | 13,20 | 166,320 |
| 37. | 2523146720300-C | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate cu sandvici (pereti cabine) | m2 | 59,640 | 1 000,00 | 59 640,000 |
| 38. | 2523156719400-20 | Mufa din material plastic 20 mm, teava PPR cu fibra | buc | 17,280 | 1,10 | 19,008 |
| 39. | 2523156719430-20 | Cot din material plastic 20 mm, teava PPR cu fibra | buc | 11,520 | 1,60 | 18,432 |
| 40. | 2523156719450-20 | Teu din material plastic 20 mm, teava PPR cu fibra | buc | 28,800 | 1,90 | 54,720 |
| 41. | 2523156719460-20 | Reductie din material plastic 20 mm, teava PPR cu fibra | buc | 9,600 | 1,90 | 18,240 |
| 42. | 2523156719500-110 | Capac de capat, din material plastic 110mm | buc | 87,234 | 4,20 | 366,383 |
| 43. | 2523156719500-50 | Capac de capat, din material plastic 50mm | buc | 32,109 | 2,50 | 80,273 |
| 44. | 2523156721015-G | Montarea Furtunului Grif | buc | 16,000 | 66,70 | 1 067,200 |
| 45. | 2523156721015-WC | Montarea Furtunului gofrat pu WC | buc | 12,000 | 35,00 | 420,000 |
| 46. | 2523156721015-WCm/m | Montarea Furtunului mama/mama pu WC | buc | 28,000 | 45,00 | 1 260,000 |
| 47. | 2523156721037-C-50/9 | Cot avind diametrul de 50 mm la 90 gr. | buc | 10,500 | 3,50 | 36,750 |
| 48. | 2523156721037-C110/9 | Cot, avind diametrul de 110 mm la 90 gr. | buc | 12,600 | 13,00 | 163,800 |
| 49. | 2523156721037-D50 | Dop canalizare cu diam. 50mm | buc | 4,200 | 2,50 | 10,500 |
| 50. | 2523156721037-M110 | Mufa, avind diametrul de 110 mm | buc | 21,000 | 12,00 | 252,000 |
| 51. | 2523156721037-R110 | Revizie canalizare 110 mm | buc | 4,200 | 22,50 | 94,500 |
| 52. | 2523156721037-T110 | Teu, avind diametrul de 110 mm la 90 gr. | buc | 18,900 | 24,00 | 453,600 |
| 53. | 2523156721037-T50 | Teu 50x50x50 mm | buc | 8,400 | 7,50 | 63,000 |
| 54. | 2523156721037-Tr110 | Trecere 110x50 mm | buc | 4,200 | 8,00 | 33,600 |
| 55. | 2622102438000-55/45/ | Lavoar 550x 450x800cm | buc | 8,242 | 850,00 | 7 005,700 |
| 56. | 2622102442760-B | Vas pt. closet cu sifon interior (cu functie dubla WC+ bide) | buc | 12,726 | 1 050,00 | 13 362,300 |



| | | | | | | |
|-----|----------------------|--|-----|-----------|--------|------------|
| 57. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 12,600 | 450,00 | 5 670,000 |
| 58. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 5,508 | 4,00 | 22,032 |
| 59. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 552,760 | 1,33 | 3 395,171 |
| 60. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,462 | 1,33 | 0,614 |
| 61. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 89,160 | 1,60 | 142,656 |
| 62. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 28,226 | 1,60 | 45,162 |
| 63. | 2661112800700-40/40 | Placi sau piscoturi de gresie 400 x 400 mm, calitate superioara, antiderapanta | m2 | 65,123 | 145,00 | 9 442,835 |
| 64. | 2661112800700-500/20 | Placi sau piscoturi de gresie superioara (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv , marimea 250x500mm, mata | m2 | 153,088 | 135,00 | 20 666,880 |
| 65. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 852,480 | 1,85 | 1 577,088 |
| 66. | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,130 | 95,00 | 12,350 |
| 67. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 10,080 | 3,00 | 30,240 |
| 68. | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,596 | 18,00 | 10,728 |
| 69. | 2682132602070-b | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 (Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi cu "Bipol")) | m2 | 143,980 | 34,50 | 4 967,310 |
| 70. | 2721204117810-20 | Cot, reductie din fonta maleabila, zincate 20mm, Cot cu fixaj PPR | buc | 58,580 | 14,00 | 820,120 |
| 71. | 2721204117810-20/45 | Cot, reductie din fonta maleabila, zincate 20mm, Cot PPR cu d.20x45gr | buc | 64,640 | 1,70 | 109,888 |
| 72. | 2721204117810-20/90 | Cot, reductie din fonta maleabila, zincate 20mm, Cot PPR cu d.20x90gr | buc | 137,360 | 1,70 | 233,512 |
| 73. | 2721204117810-M20 | Mufa PPR cu d.20mm | buc | 40,400 | 2,00 | 80,800 |
| 74. | 2721204117810-T20 | Teu PPR 20x20x20mm | buc | 62,620 | 2,80 | 175,336 |
| 75. | 2721204122300-PPR20 | Racord olandez si cot cu racord olandez, PPR cu diametrul 20x1/2 mama | buc | 6,060 | 39,00 | 236,340 |
| 76. | 2863146310237-i | Broasca Yalle, Lacati cu fixator din interior | buc | 12,000 | 95,00 | 1 140,000 |
| 77. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 139,200 | 0,30 | 41,760 |
| 78. | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 92,000 | 0,30 | 27,600 |
| 79. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 12,600 | 150,00 | 1 890,000 |
| 80. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 92,000 | 1,00 | 92,000 |
| 81. | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 12,600 | 50,00 | 630,000 |
| 82. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 8,160 | 50,00 | 408,000 |
| 83. | 2875114202905-T | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata (Trap canalizare) | buc | 4,200 | 157,00 | 659,400 |
| 84. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 8,160 | 32,00 | 261,120 |
| 85. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 16,320 | 9,50 | 155,040 |
| 86. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 12,600 | 105,00 | 1 323,000 |
| 87. | 2875274204040-110 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 110mm | buc | 16,000 | 16,70 | 267,200 |
| 88. | 2875274204040-20 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 20mm | buc | 64,000 | 3,00 | 192,000 |
| 89. | 2875274204040-50 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 50mm | buc | 12,000 | 11,20 | 134,400 |
| 90. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 8,000 | 350,00 | 2 800,000 |
| 91. | 2913124201370-B | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar cu cartus diam.40mm (Bide) | buc | 12,000 | 495,00 | 5 940,000 |
| 92. | 2913124503000- | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de | buc | 35,700 | 39,50 | 1 410,150 |



| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|-----|--------|--------|----------------|
| | 15 | colt 15mm | | | | |
| 93. | 2913124503000-R20 | Robinet PPR, avind diametrul nominal de 20mm | buc | 8,400 | 23,00 | 193,200 |
| 94. | 291312450300015 | Robinet cu bila, avind diametrul nominal de 15 mm mama/tata | buc | 4,200 | 39,50 | 165,900 |
| 95. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 12,600 | 250,00 | 3 150,000 |
| 96. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 12,600 | 39,50 | 497,700 |
| 97. | 3220137315778 | Decapant | kg | 4,391 | 28,00 | 122,948 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 213 638 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|-------|--------|------------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,298 | 250,00 | 74,500 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 1,692 | 15,00 | 25,380 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5,985 | 15,00 | 89,775 |
| 4. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 6,407 | 10,00 | 64,070 |
| 5. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,886 | 5,00 | 34,430 |
| 6. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 3,944 | 15,00 | 59,160 |
| 7. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,376 | 20,00 | 7,520 |
| 8. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,995 | 20,00 | 39,900 |
| 9. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 2,269 | 10,00 | 22,690 |
| 10. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 5,120 | 5,00 | 25,600 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 442 |

| | | |
|----------------------------|--------|---------|
| Total | lei | 288 093 |
| CASM | 22,5 % | 16 653 |
| Transportarea materialelor | 4 % | 8 546 |
| Total | | 313 292 |
| Cheltuieli de regie | 7 % | 21 931 |
| Total | | 335 223 |
| Beneficiu | 3 % | 10 057 |
| Total | | 345 280 |
| TVA | 20 % | 69 056 |

Total deviz:

414 336

Intocmit

S.R.L. OLBI COM

(funcția, semnătura, nume, prenume)

Verificat

IP USMF "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, nume, prenume)




**Obiect Lucrari de Reparatie a grupurilor
sanitare (WC) din incinta caminului nr.17, din
str. N.Testemitanu, nr. 26**

Investitor IP USMF "Nicolae Testemitanu"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de reparatii | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: perete despartitor din masa plastica | m2 | | | 16,80 |
| | | | | | | 16,80 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 40,00 | 8,40 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 40,00 | 8,40 |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime, partial | m2 | | | 53,70 |
| | | | | | | 52,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 40,00 | 52,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0600 | 15,00 | 0,90 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti | m2 | | | 64,22 |
| | | | | | | 64,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 40,00 | 32,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 40,00 | 32,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,23 |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 31,95 |
| | | | | | | 31,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 40,00 | 15,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 40,00 | 15,60 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| 5 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, la pardosea | m3 | | | 597,00 |
| | | | | | | 593,99 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,3000 | 40,00 | 412,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 | 40,00 | 182,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 | 15,00 | 3,00 |
| 6 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | | | 30,20 |
| | | | | | | 29,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 | 40,00 | 6,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5800 | 40,00 | 23,20 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| 7 | CK17F1 | Lambriuri la tavane, executate pe santier, din mase plastice | m2 | | | 171,88 |
| | | | | | | 82,80 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 40,00 | 58,80 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 40,00 | 8,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4500 | 1,60 | 0,72 |
| | 2521106718390 | Profil (la lambriuri) din mase plastice | m2 | 1,0500 | 72,50 | 76,28 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,3000 | 17,50 | 5,26 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,2000 | 10,40 | 2,08 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0300 | 27,50 | 0,83 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,7000 | 5,50 | 3,86 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| 8 | CK11C | Vitralii gata confectionate din mase plastice infundate cu sandvici, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, pe toata inaltimea, (pereti cabine) | m2 | | | 1 060,47 |
| | | | | | | 28,00 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6500 | 40,00 | 26,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 40,00 | 2,00 |
| | 2523146720300-C | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate cu sandvici (pereti cabine) | m2 | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|------|---------|----------|-------------------|
| | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,0100 | 18,00 | 0,18 |
| | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,1200 | 19,20 | 2,30 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,3500 | 82,10 | 28,73 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 250,00 | 1,25 |
| 9 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (700x1900, la cabine) | m2 | | | 1 398,46 32,40 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 40,00 | 29,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 40,00 | 3,20 |
| | 2030112939150-C | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare (700x1900, la cabine) | m2 | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 82,10 | 41,05 |
| | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 0,1750 | 125,20 | 21,91 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| 10 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator din interior | buc | | | 196,80 100,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 40,00 | 3,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 | 40,00 | 96,80 |
| | 2863146310237-i | Broasca Yalle, Lacati cu fixator din interior | buc | 1,0000 | 95,00 | 95,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,80 |
| 11 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 63,90 48,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 40,00 | 8,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 1,33 | 10,51 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 1,60 | 0,96 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 180,00 | 4,32 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 5,00 | 0,01 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| 12 | CI22B | Placaj din placi de ceramica calitate superioara (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv , marimea 250x500mm, mata | m2 | | | 217,81 66,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 40,00 | 66,00 |
| | 2661112800700-500/20 | Placi sau piscoturi de gresie superioara (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv , marimea 250x500mm, mata | m2 | 1,0200 | 135,00 | 139,08 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 1,85 | 6,91 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 11,50 | 5,46 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,01 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 5,00 | 0,06 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 13 | CK18B | Montarea cornierului din mase plastice | m | | | 30,88 20,80 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 40,00 | 20,80 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 95,00 | 0,19 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 4,00 | 0,34 |
| | 2521106718391-c | Cornierului din mase plastice teracota | m | 1,0500 | 8,40 | 8,82 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,33 | 0,03 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 180,00 | 0,18 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 18,50 | 0,04 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 5,50 | 0,08 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 27,50 | 0,17 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 10,40 | 0,04 |
| | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 | 25,10 | 0,05 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 18,50 | 0,04 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 17,50 | 0,11 |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 53,24 28,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 40,00 | 24,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 40,00 | 4,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,33 | 17,29 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 180,00 | 7,56 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 20,00 | 0,24 |
| 15 | IzF06A | Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi cu | m2 | | | 367,37 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| | | "Bipol" pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta) | | | | 15,60 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 | 40,00 | 10,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1300 | 40,00 | 5,20 |
| | 2682132602070-b | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 (Hidroizolatie executate la rece cu 2 straturi cu "Bipol") | m2 | 2,3000 | 34,50 | 79,35 |
| | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 180,00 | 0,36 |
| | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 7,3000 | 19,10 | 139,43 |
| | 2430226101466 | Chit mastice SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 6,9000 | 19,20 | 132,48 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| 16 | CG22E | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | | | 51,08 34,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7500 | 40,00 | 30,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 40,00 | 4,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,0000 | 1,33 | 11,97 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 180,00 | 4,68 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 20,00 | 0,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| 17 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 400 x 400 mm, calitate superioara, antiderapanta | m2 | | | 213,45 47,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 40,00 | 47,20 |
| | 2661112800700-4 0/40 | Placi sau piscoturi de gresie 400 x 400 mm, calitate superioara, antiderapanta | m2 | 1,0300 | 145,00 | 150,84 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 1,85 | 8,78 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 11,50 | 5,34 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,01 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 5,00 | 0,01 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 10,00 | 0,13 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 15,00 | 0,95 |
| | | 1.2. Lucrari tehnico sanitare | | | | |
| 18 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 25mm | m | | | 12,00 12,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 40,00 | 12,00 |
| 19 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 75-100mm, 159 mm | m | | | 21,60 21,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5400 | 40,00 | 21,60 |
| 20 | RpSC06A | Demontarea unei ciase ghenuia din faianta, complet echipat | buc | | | 44,00 44,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 40,00 | 44,00 |
| 21 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | | | 38,00 38,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 40,00 | 38,00 |
| 22 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm, teava PPR cu fibra | m | | | 16,52 5,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 | 40,00 | 5,60 |
| | 2521216717050-2 0 | Teava din material plastic 20 mm, teava PPR cu fibra | m | 1,0200 | 9,10 | 9,28 |
| | 2523156719430-2 0 | Cot din material plastic 20 mm, teava PPR cu fibra | buc | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2523156719450-2 0 | Teu din material plastic 20 mm, teava PPR cu fibra | buc | 0,1500 | 1,90 | 0,28 |
| | 2523156719460-2 0 | Reductie din material plastic 20 mm, teava PPR cu fibra | buc | 0,0500 | 1,90 | 0,10 |
| | 2523156719400-2 0 | Mufa din material plastic 20 mm, teava PPR cu fibra | buc | 0,0900 | 1,10 | 0,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 40,00 | 0,80 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 28,00 | 0,17 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 | 10,00 | 0,09 |
| 23 | SA35A | Fitinguri din otel, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 20mm, Cot cu fixaj PPR | buc | | | 43,00 22,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 40,00 | 22,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|------|--------|--------|----------------|
| | 2721204117810-20 | Cot, reductie din fonta maleabila, zincate 20mm, Cot cu fixaj PPR | buc | 1,0000 | 14,00 | 14,14 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 | 125,00 | 4,80 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 | 25,50 | 2,06 |
| 24 | SA35A | Fitinguri din otel, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 20mm, Cot PPR cu d.20x90gr | buc | | | 30,57 22,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 40,00 | 22,00 |
| | 2721204117810-20/90 | Cot, reductie din fonta maleabila, zincate 20mm, Cot PPR cu d.20x90gr | buc | 1,0000 | 1,70 | 1,72 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 | 125,00 | 4,80 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 | 25,50 | 2,06 |
| 25 | SA35A | Fitinguri din otel, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 20mm, Cot PPR cu d.20x45gr | buc | | | 30,57 22,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 40,00 | 22,00 |
| | 2721204117810-20/45 | Cot, reductie din fonta maleabila, zincate 20mm, Cot PPR cu d.20x45gr | buc | 1,0000 | 1,70 | 1,72 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 | 125,00 | 4,80 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 | 25,50 | 2,06 |
| 26 | SA35A | Fitinguri din otel, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 20mm, Teu PPR 20x20x20mm | buc | | | 31,69 22,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 40,00 | 22,00 |
| | 2721204117810-T20 | Teu PPR 20x20x20mm | buc | 1,0000 | 2,80 | 2,83 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 | 125,00 | 4,80 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 | 25,50 | 2,06 |
| 27 | SA35A | Fitinguri din otel, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 25mm, Mufa PPR cu d.20mm | buc | | | 30,88 22,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 40,00 | 22,00 |
| | 2721204117810-M20 | Mufa PPR cu d.20mm | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,02 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 | 125,00 | 4,80 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 | 25,50 | 2,06 |
| 28 | SD09A | Robinet PPR, avind diametrul nominal de 20mm | buc | | | 90,15 66,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 40,00 | 66,00 |
| | 2913124503000-R20 | Robinet PPR, avind diametrul nominal de 20mm | buc | 1,0000 | 23,00 | 24,15 |
| 29 | SB12B | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm | m | | | 44,02 13,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 40,00 | 13,20 |
| | 2521216717050-110 | Teava din material plastic 110mm | m | 1,0300 | 26,00 | 28,12 |
| | 2523156719500-110 | Capac de capat, din material plastic 110mm | buc | 0,3300 | 4,20 | 1,46 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0120 | 28,00 | 0,35 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0160 | 40,00 | 0,67 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 10,00 | 0,22 |
| 30 | SB12A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm | m | | | 28,06 12,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 40,00 | 12,00 |
| | 2521216717050-50 | Teava din material plastic 50mm | m | 1,0350 | 13,20 | 14,34 |
| | 2523156719500-50 | Capac de capat, din material plastic 50mm | buc | 0,3300 | 2,50 | 0,87 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0050 | 28,00 | 0,15 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 40,00 | 0,50 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0199 | 10,00 | 0,20 |
| 31 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot, avind diametrul de 110 mm la 90 gr. | buc | | | 38,38 18,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 | 40,00 | 18,40 |
| | 2523156721037-C110/9 | Cot, avind diametrul de 110 mm la 90 gr. | buc | 1,0000 | 13,00 | 13,65 |
| | 2523156719500-110 | Capac de capat, din material plastic 110mm | buc | 1,0000 | 4,20 | 4,41 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0320 | 28,00 | 0,94 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0160 | 40,00 | 0,67 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|------|--------|-------|-------|
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0306 | 10,00 | 0,31 |
| 32 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu, avind diametrul de 110 mm la 90 gr. | buc | | | 49,93 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 | 40,00 | 18,40 |
| | 2523156721037-T110 | Teu, avind diametrul de 110 mm la 90 gr. | buc | 1,0000 | 24,00 | 25,20 |
| | 2523156719500-110 | Capac de capat, din material plastic 110mm | buc | 1,0000 | 4,20 | 4,41 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0320 | 28,00 | 0,94 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0160 | 40,00 | 0,67 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0306 | 10,00 | 0,31 |
| 33 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Mufa, avind diametrul de 110 mm | buc | | | 37,33 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 | 40,00 | 18,40 |
| | 2523156721037-M110 | Mufa, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,60 |
| | 2523156719500-110 | Capac de capat, din material plastic 110mm | buc | 1,0000 | 4,20 | 4,41 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0320 | 28,00 | 0,94 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0160 | 40,00 | 0,67 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0306 | 10,00 | 0,31 |
| 34 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Trecere 110x50 mm | buc | | | 33,12 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 | 40,00 | 18,40 |
| | 2523156721037-Tr110 | Trecere 110x50 mm | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,40 |
| | 2523156719500-110 | Capac de capat, din material plastic 110mm | buc | 1,0000 | 4,20 | 4,41 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0320 | 28,00 | 0,94 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0160 | 40,00 | 0,67 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0306 | 10,00 | 0,30 |
| 35 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Revizie canalizare 110 mm | buc | | | 48,35 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 | 40,00 | 18,40 |
| | 2523156721037-R110 | Revizie canalizare 110 mm | buc | 1,0000 | 22,50 | 23,62 |
| | 2523156719500-110 | Capac de capat, din material plastic 110mm | buc | 1,0000 | 4,20 | 4,41 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0320 | 28,00 | 0,94 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0160 | 40,00 | 0,67 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0306 | 10,00 | 0,30 |
| 36 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot avind diametrul de 50 mm la 90 gr. | buc | | | 24,94 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 | 40,00 | 17,60 |
| | 2523156721037-C-50/9 | Cot avind diametrul de 50 mm la 90 gr. | buc | 1,0000 | 3,50 | 3,67 |
| | 2523156719500-50 | Capac de capat, din material plastic 50mm | buc | 1,0000 | 2,50 | 2,62 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0085 | 28,00 | 0,25 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 40,00 | 0,50 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0294 | 10,00 | 0,29 |
| 37 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu 50x50x50 mm | buc | | | 29,15 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 | 40,00 | 17,60 |
| | 2523156721037-T50 | Teu 50x50x50 mm | buc | 1,0000 | 7,50 | 7,88 |
| | 2523156719500-50 | Capac de capat, din material plastic 50mm | buc | 1,0000 | 2,50 | 2,62 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0085 | 28,00 | 0,25 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 40,00 | 0,51 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0294 | 10,00 | 0,29 |
| 38 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Dop canalizare cu diam. 50mm | buc | | | 23,90 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 | 40,00 | 17,60 |
| | 2523156721037-D50 | Dop canalizare cu diam. 50mm | buc | 1,0000 | 2,50 | 2,62 |
| | 2523156719500-50 | Capac de capat, din material plastic 50mm | buc | 1,0000 | 2,50 | 2,62 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0085 | 28,00 | 0,25 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 40,00 | 0,50 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0294 | 10,00 | 0,29 |
| 39 | SA38I | Bratară pentru fixarea conductelor de | buc | | | 21,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|------|--------|--------|-------------------|
| | | alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 110mm | | | | 3,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 40,00 | 3,20 |
| | 2875274204040-10 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 110mm | buc | 1,0000 | 16,70 | 16,70 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 18,00 | 0,11 |
| | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
| 40 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 50mm | buc | | | 15,71 2,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 | 40,00 | 2,80 |
| | 2875274204040-50 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 50mm | buc | 1,0000 | 11,20 | 11,20 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 18,00 | 0,11 |
| | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
| 41 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20mm | buc | | | 6,69 2,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 | 40,00 | 2,00 |
| | 2875274204040-20 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 20mm | buc | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 18,00 | 0,09 |
| | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
| 42 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | | | 4,40 4,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 | 40,00 | 4,40 |
| 43 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | | | 3,20 3,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 40,00 | 3,20 |
| 44 | SC04A | Lavoar din portelan sanitar etc. in complet, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., pe picior din semiportelan , cu marimea 550x 450x800cm | buc | | | 1 060,81 74,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 40,00 | 74,00 |
| | 2622102438000-55/45/ | Lavoar 550x 450x800cm | buc | 1,0100 | 850,00 | 875,71 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 50,00 | 51,00 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 32,00 | 32,64 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 13,20 | 8,08 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 9,50 | 19,38 |
| 45 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator,cu greutatea >1,5kg indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 500,00 66,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 40,00 | 66,00 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 42,00 | 84,00 |
| 46 | SD09A | Robinet sub lavuar, avind diametrul nominal de 15 mm | buc | | | 107,48 66,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 40,00 | 66,00 |
| | 2913124503000-15 | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt 15mm | buc | 1,0000 | 39,50 | 41,48 |
| 47 | SD09A | Robinet cu bila, avind diametrul nominal de 15 mm mama/tata | buc | | | 107,47 66,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 40,00 | 66,00 |
| | 291312450300015 | Robinet cu bila, avind diametrul nominal de 15 mm mama/tata | buc | 1,0000 | 39,50 | 41,48 |
| 48 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, cu functie de BIDE, din portelan sanitar etc. (cu functie | buc | | | 2 449,49 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | dubla WC+ bide), asezat pe pardoseala, diam. 100mm | | | | 188,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 | 40,00 | 188,00 |
| | 2622102442760-B | Vas pt. closet cu sifon interior (cu functie dubla WC+ bide) | buc | 1,0100 | 1 050,00 | 1 113,53 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriiile sale | buc | 1,0000 | 450,00 | 472,50 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 250,00 | 262,50 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 39,50 | 41,48 |
| | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 150,00 | 157,50 |
| | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 | 13,20 | 13,86 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 35,10 | 36,85 |
| | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 | 50,00 | 52,50 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 105,00 | 110,25 |
| | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 0,50 | 0,53 |
| 49 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar cu cartus diam.40mm, inclusiv pentru handicapati, montat pe perete | buc | | | 645,00 |
| | | | | | | 66,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 40,00 | 66,00 |
| | 2913124201370-B | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar cu cartus diam.40mm (Bide) | buc | 1,0000 | 495,00 | 495,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 42,00 | 84,00 |
| 50 | RpSB15A | Montarea Furtunului gofrat pu WC | buc | | | 45,31 |
| | | | | | | 9,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 40,00 | 9,20 |
| | 2523156721015W C | Montarea Furtunului gofrat pu WC | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 | 22,10 | 0,31 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 40,00 | 0,80 |
| 51 | RpSB15A | Montarea Furtunului mama/mama pu WC | buc | | | 55,31 |
| | | | | | | 9,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 40,00 | 9,20 |
| | 2523156721015W Cm/m | Montarea Furtunului mama/mama pu WC | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 | 22,10 | 0,31 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 40,00 | 0,80 |
| 52 | RpSB15A | Montarea Furtunului mama/tata pu WC | buc | | | 55,31 |
| | | | | | | 9,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 40,00 | 9,20 |
| | 2523156721015W Cm/m | Montarea Furtunului mama/mama pu WC | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 | 22,10 | 0,31 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 40,00 | 0,80 |
| 53 | RpSB15A | Montarea Furtunului Grif | buc | | | 77,01 |
| | | | | | | 9,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 40,00 | 9,20 |
| | 2523156721015G | Montarea Furtunului Grif | buc | 1,0000 | 66,70 | 66,70 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 | 22,10 | 0,31 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 40,00 | 0,80 |
| 54 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, PPR cu diametrul 20x1/2 mama | buc | | | 51,70 |
| | | | | | | 8,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2100 | 40,00 | 8,40 |
| | 2721204122300-P PR20 | Racord olandez si cot cu racord olandez, PPR cu diametrul 20x1/2 mama | buc | 1,0000 | 39,00 | 39,39 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 | 121,00 | 3,91 |
| 55 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Trap canalizare) | buc | | | 206,10 |
| | | | | | | 33,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8300 | 40,00 | 33,20 |
| | 2875114202905-T | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata (Trap canalizare) | buc | 1,0000 | 157,00 | 164,85 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 | 1,33 | 0,15 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0400 | 188,00 | 7,90 |

APROBAT:



Intocmit
S.R.L. OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IP USMF "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

SRL „OLBI COM”
Societatea cu Răspundere Limitată
„OLBI COM”
C/F- 1016600011659
C-TVA – 3800484
Adresa juridică: R. Moldova,
r-ul. Călărași, s.Răciula.
Adresa postal: or.Călărași, str.
Mihai Eminescu 32 A.
Tel. fix +373 244 2-14-91
Tel. mob. +373 69 888 441
E-mail: srlolbicom@gmail.com



OLBI COM

ООО „OLBI COM”
Общество с Ограниченной
Ответственностью
„OLBI COM”
Ф / К – 1016600011659
К / НДС - 3800484
Р. Молдова р. Кэлэрашь,
с.Рэчула.
Tel. Fix +373 244 2-14-91
Tel. mob. +373 69 888 441
E-mail: srlolbicom@gmail.com

IBAN code: MD09VI022242800000139MDL; bic: VICBMD2X492 BC Victoriabank S.A. filiala nr.28 Călărași

Lichiditatea generală

Lichiditate generală (active circulante/datorii curente x 100)

Lichiditate generală (702761/140086 x100)

Lichiditate generală 5.016x100

Lichiditate generală – 501.66 % (Anul 2017)

Data completării: 13.02.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM





UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees
Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați

UNHCR

Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați
Reprezentanța în Republica Moldova

Str. Mateevici 68
MD-2009 Chisinau

Tel.: 373-22-27-18-53, 27-08-65

Fax: 373-22-27-19-53

Email: mdach@unhcr.org

16 decembrie 2016

Votre/Your code: MDACH/HCR/2016/0215

Scrisoare de recomandare


Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în Republica Moldova confirmă faptul că **OLBI COM SRL** a fost furnizorul contractat pentru a oferi servicii de renovare a spațiilor pentru cazarea temporară a solicitanților de azil, sectorul Poliției de Frontieră Basarabeasca, conform necesităților de program.

UNHCR a evaluat lucrările executate de antreprenorul în conformitate cu caietul de sarcini, la un nivel de calitate corespunzător cerințelor normativelor în vigoare în termenii stabiliți.

Pe parcursul derulării contractului nu au avut loc cazuri de accidente tehnice și neconformități care ar fi dus la refacerea lucrărilor.

Specialiștii întreprinderii care au executat lucrările, au dat dovadă de experiență relevantă în organizarea și executarea lucrărilor contractate și constatăm faptul că potențialul SRL „OLBI COM” permite de a executa tot spectrul de lucrări la volume și mai mari.

Luând în considerație cele menționate, recomandăm SRL „OLBI COM” în calitate de antreprenor la executarea lucrărilor de construcții și montaj preconizate spre realizare în cadrul Proiectului Dumneavoastră.


Marin Dolinta
Administrator / Coordonator Programe
UNHCR Moldova



MINISTERUL EDUCAȚIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN
TIRASPOL
DECORATĂ CU ORDINUL
"CREDINȚĂ PATRIEI" CLASA I



MINISTRY OF EDUCATION
REPUBLIC OF MOLDOVA

TIRASPOL STATE UNIVERSITY
AWARDED THE ORDER
"CREDINȚĂ PATRIEI" 1ST CLASS

2069, Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5
Tel/Fax +373 (22) 75-49-24
e-mail: contact@ust.md

5, Gh. Iablocikin Street, Postal Code 2069,
Chișinău, Republic of Moldova,
Tel/Fax +373 (22) 75-49-24
e-mail: contact@ust.md

Pentru a fi prezentat în cadrul
licitațiilor

23 08 17 330

RECOMANDARE

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în mun. Chișinău), str. Gh. Iablocikin 5, reprezentată prin Coropceanu Eduard, rector, în calitate de Beneficiar al obiectului "Lucrări de reparație generală și renovare a holului de la intrare a blocului de studii al universității din str. Gh. Iablocikin 5", a încheiat un contract de achiziționare a lucrărilor de reparație cu SRL „OLBI COM” (IDNO 1016600011659) la 15.05.2017.

Responsabilul tehnic al Universității de Stat din Tiraspol consideră că lucrările contractate cu antreprenorul menționat au fost executate în conformitate cu caietul de sarcini, cu un nivel de calitate corespunzător cerințelor normativelor în vigoare în termenii stabiliți.

Pe parcursul derulării contractului nu au avut loc cazuri de accidente tehnice și neconformități ce au dus la refacerea lucrărilor.

Specialiștii întreprinderii, care au lucrat la obiect, au dat dovadă de experiență bogată în organizarea și executarea lucrărilor contractate.

Potențialul SRL „OLBI COM” permite de a executa tot spectrul de lucrări la volume și mai mari.

Colaborarea dintre Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și SRL „OLBI COM” poate fi caracterizată drept una deschisă și profesională. O companie de construcție dă dovadă de încredere prin modul în care execută lucrările, prin calitatea lor, cât și prin stilul în care comunică cu beneficiarii. Am fost impresionați pozitiv de calitatea lucrărilor prestate și, evident, de modul în care funcționează întreaga echipă „OLBI COM”, de punctualitatea și flexibilitatea de care au dat dovadă.

Luând în considerație cele menționate mai sus, recomandăm SRL „OLBI COM” în calitate de antreprenor pentru executarea lucrărilor de construcții, montaj preconizate spre realizare în cadrul Proiectului Dumneavoastră.



Rector
Universitatea de Stat din Tiraspol
dr. prof. univ. int.

Protektor
dr. conf. univ. int.

Eduard Coropceanu



Angela Globa



**Ministerul Afacerilor Interne
al Republicii Moldova
Departamentul Poliției de Frontieră
Centrul de aprovizionare tehnico-materială
și întreținerea imobilelor**

MD - 2059, or. Chișinău, str. Petricani 19 Tel (+373 22) 25-96-66; 25-97-91
mail: secretariat_dga@border.gov.md fax (+373 22) 26-45-05

**Domnului Director Ion OLARI
Compania de construcție
SRL „OLBI COM”**


SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta scrisoare, Centrul de Aprovizionare Tehnico-Materială și Întreținere a Imobilelor a Departamentului Poliției de Frontieră cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani, 19, confirmă că Compania de construcție SRL „OLBI COM”, care a îndeplinit lucrările de renovare a edificiului stomatologie din cadrul secției medicale, a executat lucrările calitativ, în termenii stabiliți și conform tuturor Normelor și cerințelor tehnice prevăzute de legislația republicii Moldova. Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate cazuri de neconformități, cazuri de accidente tehnice, cazuri de recepție amânate sau respinse.

Ca urmare, exprimăm aprecierea față de colaborarea cu agentul economic SRL „OLBI COM”, în calitate de antreprenor general și îl recomandăm viitorilor Beneficiari ca pe un antreprenor punctual și disciplinat cu capacități tehnice necesare și forță de muncă calificată pentru executarea lucrărilor de construcții de orice complexitate, calitativ și în termen.

Șef Centru

ex. Marius BALEA
tel. 022-259-695



Grigore CASIAN



MINISTERUL MEDIULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA



MINISTRY OF ENVIRONMENT
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

AGENȚIA „MOLDSILVA”

AGENCY „MOLDSILVA”

INSTITUTUL DE CERCETĂRI
ȘI AMENAJĂRI SILVICE

FOREST RESEARCH AND
MANAGEMENT INSTITUTE

MD 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 69
tel./fax: (373-22) 59-33-51
e-mail: icas@moldsilva.gov.md

MD-2069, Chisinau, 69, Calea Iesilor str.
Phone/fax: (373-22) 59-33-51
e-mail: icas@moldsilva.gov.md

21.11.2016 Nr. 01-07/193

Pentru a fi prezentat în cadrul
licitațiilor

RECOMANDARE

ÎS „Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice” (ICAS) în calitate de Beneficiar al obiectului Reconstrucția „Centrului de Amenajări și Cercetări Silvice”, AS „Moldsilva”, str. Calea Ieșilor nr. 69 a încheiat un contract de achiziționare a lucrărilor de reparație capitală a etajului II situat în mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor nr. 69 cu SRL „OLBI COM” (IDNO 1016600011659) la 11.09.2016.

Responsabilul tehnic al ICAS găsește că lucrările contractate cu antreprenorul dat au fost executate în conformitate cu caietul de sarcini, cu un nivel de calitate corespunzător cerințelor normativelor în vigoare în termenii stabiliți.

Pe parcursul derulării contractului nu au avut loc cazuri de accidente tehnice și neconformități ce au dus la refacerea lucrărilor.

Specialiștii întreprinderii, care au lucrat la obiect, au dat dovadă de experiență bogată în organizarea și executarea lucrărilor contractate.

Potențialul SRL „OLBI COM” permite de a executa tot spectrul de lucrări la volume și mai mari.

Luând în considerație cele menționate mai sus, recomandăm SRL „OLBI COM” în calitate de antreprenor la executarea lucrărilor de construcții, montaj preconizate spre realizare în cadrul Proiectului Dumneavoastră.

Director



Dumitru Galupa



**Către SRL „OLBI COM”
D-lui director Olari Ion**

Noi colaboratori Catedrei de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică, IP “Nicolae Testemițanu” vă adresam dumneavoastră și echipei sincerele mulțumiri pentru reparația efectuată nu numai calitativ, dar și destul de rapid.

În speranța unei colaborări viitoare la fel de avantajoasă, vă mulțumim și vă dorim mult succes în tot ceea ce faceți.

Cu cele mai bune gânduri

Șef catedră de chirurgie, ortopedie și
anesteziologie pediatrică, dr. hab., șt. med., prof. univ.,

Boian Gavril



FORMULARUL F3.7

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 13.02.2019

Numărul procedurii: Licitație publică ID ocds-b3wdp1-MD-1549354197253

Către: IP USMF "Nicolae Testemițanu"

Subsemnatul, Olari Ion reprezentant împuternicit al
SRL OLBI COM (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 13.02.2018


Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM





La nr _____ din _____

Nr 13/A din 04.07.2018

A V I Z

Pentru participare la licitații publice

(formularul F.3.16, anexa nr. 4 la ordinal nr. 102A din 26.03.2018)


Eliberat SRL „OLBI COM” cu sediul în s. Reciula, raionul Călărași, conform cererii nr. 08 din 02.07.2018 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic din 02.07.2018, privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz (formularul F.3.16, anexa nr. 4 la ordinal nr. 102 A din 26.03.2018) este valabil **12 (doisprezece) luni calendaristice** de la data eliberării.

În urma verificării actelor prezentate potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018 Direcția pentru Supraveghere Tehnică “Centru” constată următoarele:

| Nr. crt. | Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similare executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului | DA | NU |
|----------|--|----|----|
| 1 | Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor | | Nu |
| 2 | Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență. | | Nu |
| 3 | Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor. | | Nu |
| 4 | Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare. | | Nu |
| 5 | Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect. | | Nu |
| 6 | Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor cu aplicarea sancțiunilor conform Codului contravențional. | | Nu |
| 7 | Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producer, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv; La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor. | Da | Nu |

Șef adjunct DST “Centru”



Constantin Mitrea



REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 051539

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea cu Răspundere Limitată
"OLBI COM"**

r-l Călărași, s.Răciula

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

08.04.2016

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1016600011659

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Construcțiile de clădiri, instalații și rețele
tehnico-edilitare, reconstrucții *(se permit
lucrările conform listei indicate în anexă)**

Data eliberării licenței

03 MAY 2016

03 MAY 2016

Valabilă pînă la

05. MAI. 2021

**Semnătura conducătorului
autorității de licențiere**

Director interimar al Camerei de Licențiere

Octavian BODISEANU

L.

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autentică de autorizare de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.



ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 051539

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "OLBI COM"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții * ***

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeelelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiar, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|---|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 5. Instalații și rețele interioare |
| 1.1. Lucrări de terasiere. | 5.1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 1.2. Consolidarea și compactarea terenurilor. | 5.2. Instalații și rețele de încălzire. |
| 1.3. Lucrări de drenaj. | 5.4. Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 1.5. Terasamente. | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2. Executarea construcțiilor | 6.1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.1. Fundații din piloți. | 6.2. Instalații și rețele de încălzire. |
| 2.2. Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două niveluri. | 6.7. Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2.9. Lucrări de amenajare a teritoriului. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 2.25. Construcții din lemn. | 7.1. Contoare de apă. |
| 2.27. Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | 7.2. Contoare de energie termică. |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | 7.5. Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115°C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa. |
| 3.1. Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge. | 7.16. Utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei. |
| 3.2. Izolații termice. | 7.17. Utilaje și instalații termoenergetice. |
| 3.3. Izolații anticorozive. | 7.18. Utilaje și instalații electrotehnice. |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor | |
| 4.1. Tencuieli, placaje exterioare și interioare. | |
| 4.2. Pardoseli. | |
| 4.3. Produse de tîmplărie. | |
| 4.4. Profile și ornamente decorative. | |

Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu autograful originală a autorității emițitoare.



FORMULARUL F 3.9

DECLARAȚIE privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligațiilor contractuale | Suma obligațiilor contractuale |
|-----|---|---|--------------------------------|
| 1. | AO LUMOS | Efectuarea lucrarilor de reparatie a Centrului de Sport pentru copii si tineret, situat pe str.Tudor Vladimirescu 1/1, mun.Chisinau | 299 100,00 Cota zero |
| 3. | <u>IMSP Institutul Mamei si Copilului</u> | Reparatia laboratorului clinic-diagnostic, galeria si intrarea in blocul chirurgie, acoperis si interior (Clinica Emilian Cotaga) | 282 032,00 |
| 4. | | | |

Data completării: 13.02.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

