

Lucrari de reparatie a drumului strada Tneretii, varianta alba (etapa 1) din s. Leuseni, r-ul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 685 887 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare L=720x4.5mx.015m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Executarea casetei)	100 m3	4,86	1 984,98 0,00	9 647,00 0,00
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	4,86	1 665,74 0,00	8 095,50 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	729,00	12,13 0,00	8 840,10 0,00
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,86	177,72 28,42	863,72 138,12
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	4,86	4 395,36 479,62	21 361,44 2 330,94
Total Lucrari pregatitoare					48 807,76	

1	2	3	4	5	6	7
L=720x4.5mx.015m						
Incluziv salariu						2 469,06
2. Imbracaminte rutiera						
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,40	14 691,37 467,34	476 000,28 15 141,68
Total Imbracaminte rutiera						476 000,28
Incluziv salariu						15 141,68
3. Rigola deschisa						
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	18,00	28,60 2,84	514,75 51,08
8	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C20/25	m2	18,00	496,93 58,65	8 944,71 1 055,74
Total Rigola deschisa						9 459,46
Incluziv salariu						1 106,82
Cheltuieli directe			lei		534 269	
Asigurarea sociala			24,00 %		4 492	
Cheltuieli de regie			3,00 %		16 163	
Beneficiu			3,00 %		16 648	
Total			100,00 +		571 572	
TVA			20,00 %		114 315	

Total deviz: **685 887**
Incluziv salariu **18 718**

Intocmit (SRL " Visom Cons ")
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria com. Leuseni)
(funcția, semnătura)