

Sistem de supraveghere video pe "Alea Scolarilor"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Sistem de supraveghere video pe "Alea Scolarilor"

Valoarea de deviz 191 092,42 lei

Intocmit 11.12.2024 in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,5000	2 634,50 1 666,00	3 951,75 2 499,00
2		Teava gofrata D20mm	m	150,0000	5,00 0,00	750,00 0,00
3		Connector RJ45	buc	32,0000	5,80 0,00	185,60 0,00
4		Fast-connector	buc	4,0000	15,00 0,00	60,00 0,00
5	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	1,0000	2 225,00 791,00	2 225,00 791,00
6		Armatura D10	m	3,2000	12,90 0,00	41,28 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 213,63
		<i>CAS</i>	24 %			789,60
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			210,27
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 190,96
		<i>Beneficiu</i>	6 %			564,28
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				9 968,74 3 290,00
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
7	10-04-067-23	Dispozitiv de videocontrol camera video - IP camera Uniview IPC2124LB-AF28K-DL, 4MP, 2.8mm, IR30m, White Light 30m, Mic,mSD, PoE, IP67	buc	16,0000	221,60 152,60	3 545,60 2 441,60
8	10-04-064-01	Aparataj de masa: MicroSD Card 64GB Uniview TF-64G-T-IN	buc	16,0000	273,74 210,00	4 379,84 3 360,00
9	10-02-016-07	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: amplificator duplex sau de abonat - Comutator PoE Ruijie Reyee	buc	2,0000	1 044,34 945,00	2 088,69 1 890,00
10	10-06-015-04	Lucrari diverse: box termoplast IP 66	buc	16,0000	169,00 140,00	2 704,00 2 240,00
11	10-04-064-01	Aparataj de masa: Modul de administrare a camerei video - Dulap exterior 500 x 400 x 200 mm IP66	buc	2,0000	273,74 210,00	547,48 420,00
12	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - Intrerupator automatic 6 A 220 - 240 B	buc	2,0000	180,50 50,40	361,00 100,80
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,2000	533,80 471,80	106,76 94,36
14		Cablu BBГHГ-LS 3x1	m	20,0000	12,00 0,00	240,00 0,00
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	16,3000	533,80 471,80	8 700,94 7 690,34
16		Cable outdoor 4X2X0,51 F/UTP cat.5	m	1 630,0000	12,00 0,00	19 560,00 0,00
17	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	8,9000	533,80 471,80	4 750,82 4 199,02
18		Optical cable DROP	m	890,0000	3,00 0,00	2 670,00 0,00
19	10-08-019-01	Cutie de conectare a camerilor video	buc	2,0000	35,00 35,00	70,00 70,00

1	2	3	4	5	6	7
20		Cutie de distributie	buc	2,0000	90,00 0,00	180,00 0,00
21	10-06-068-14	Reglarea sistemelor digitale sincrone de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Instalarea sistemului de operare, asigurarii de program - Software pentru reglarea locala/distanta si administrare a sistemului	buc	1,0000	14 560,00 14 560,00	14 560,00 14 560,00
		<i>Total</i>	lei			64 465,13
		<i>CAS</i>	24 %			8 895,87
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			1 850,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			28 170,25
		<i>Beneficiu</i>	6 %			6 202,88
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				109 584,30 37 066,12
		3. Utilaj				
22		IP камера Uniview IPC2124LB-AF28K-DL, 4MP, 2.8mm, IR30m, White Light 30m, Mic,mSD, PoE, IP67	buc	16,0000	1 250,00 0,00	20 000,00 0,00
23		MicroSD Card 64GB Uniview TF-64G-T-IN	buc	16,0000	350,00 0,00	5 600,00 0,00
24		Comutator PoE Ruijie Reyee RG-ES210GS-P, 8xPoE, 2xUpLink, 1xSFP (combo), max. 120W, Cloud Managed	buc	2,0000	2 200,00 0,00	4 400,00 0,00
25		box termoplast IP 66	buc	16,0000	120,00 0,00	1 920,00 0,00
26		Dulap exterior 500 x 400 x 200 мм IP66	buc	2,0000	2 000,00 0,00	4 000,00 0,00
27		Резиновая розетка IEK 3 РБ33-1-0М 16 А 3 * 1.0 мм?	buc	2,0000	150,00 0,00	300,00 0,00
28		St?lp metalic de profil 100x100x7000	buc	1,0000	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			39 220,00
		<i>Cmd</i>	1,2 %			470,64
		Total Utilaj				39 690,64

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total	lei			159 243,68
		TVA	20 %			31 848,74
		Total deviz: Inclusiv salariu				191 092,42 <hr/> 40 356,12

Intocmit Airnet Stream SRL Administrator Andrei Cîvîrjic
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Pretor Pretura sectorului Ciocana Sinilga Școlnic
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sistem de supraveghere video pe "Alea Scolarilor"

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Sistem de supraveghere video pe "Alea Scolarilor"

Valoarea de deviz 191 092,42 lei

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	563,7760	70,00	39 464,32
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,7400	70,00	891,80
Total manopera						40 356,12

Materiale:

1.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,4000	100,00	40,00
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,4400	55,00	79,20
3.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200	100,00	2,00
4.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,1600	30,00	4,80
5.	1012073	Ate aspre	kg	0,2880	20,00	5,76
6.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,8000	10,00	8,00
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,1000	10,00	201,00
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,1000	10,00	201,00
9.	1019852	Vopsea	kg	0,5080	80,00	40,64
10.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0600	30,00	1,80
11.	111100010002012	Intreupator automatic 6 A 220 - 240 B	buc	2,0000	120,00	240,00
12.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0048	10,00	0,05
13.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,3000	10,00	3,00
14.	1324	MicroSD Card 64GB Uniview TF-64G-T-IN	buc	16,0000	350,00	5 600,00
15.	14221022055051	Beton clasa Bc 10 (B150)	m3	0,8000	1 680,00	1 344,00
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
17.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,0000	1,00	4,00
18.	22221	IP camera Uniview IPC2124LB-AF28K-DL, 4MP, 2.8mm, IR30m, White Light 30m, Mic,mSD, PoE, IP67	buc	16,0000	1 250,00	20 000,00
19.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	4,0000	4,00	16,00
20.	5	Masa utilajului	t	1,4460	1 500,00	2 169,00
21.	5009030	Flanse	10 buc	1,5000	5,00	7,50
22.	5009031	Scoabe	10 buc	10,0500	5,00	50,25
23.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	7,8740	50,00	393,70
24.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	20,3200	5,00	101,60
25.	5009061	Fisa de izolatie	buc	336,8800	2,00	673,76
26.	5009070	Racordari	10 buc	2,7000	10,00	27,00
27.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,2700	10,00	12,70
28.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0200	60,00	1,20
29.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,5080	20,00	10,16
30.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca	kg	0,0200	122,00	2,44

		"ПОО40"				
31.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,1800	122,00	21,96
32.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	4,2640	20,00	85,28
33.	564646	Cablu ВВГнг-LS 3x1	m	20,0000	12,00	240,00
34.	56546	Connector RJ45	buc	32,0000	5,80	185,60
35.	565461	Fast-connector	buc	4,0000	15,00	60,00
36.	6156564622122	box termoplast IP 66	buc	16,0000	120,00	1 920,00
37.	6157	Dulap exterior 500 x 400 x 200 мм IP66	buc	2,0000	2 000,00	4 000,00
38.	61576	Резиновая розетка ИЕК 3 РБ33-1-0М 16 А 3 * 1.0 мм?	buc	2,0000	150,00	300,00
39.	6165	Cutie de distributie	buc	2,0000	90,00	180,00
40.	6556	Comutator PoE Ruijie Rejee RG-ES210GS-P, 8xPoE, 2xUpLink, 1xSFP (combo), max. 120W, Cloud Managed	buc	2,0000	2 200,00	4 400,00
41.	65665133	Cable outdoor 4X2X0,51 F/UTP cat.5	m	1 630,0000	12,00	19 560,00
42.	65665133345	Optical cable DROP	m	890,0000	3,00	2 670,00
43.	6665	Teava gofrata D20mm	m	150,0000	5,00	750,00
44.	66651	Armatura D10	m	3,2000	12,90	41,28
45.	984986	Stalp metalic de profil 100x100x7000	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		Total materiale de construcții				68 654,88

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,6730	220,00	148,06
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,2600	150,00	189,00
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,7000	0,00	0,00
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,0500	90,00	364,50
5.	170900	Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut	4,6400	100,00	464,00
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,2600	50,00	363,00
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	400,00	90,00
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,6730	400,00	269,20
		Total utilaje de construcții				1 887,76

Total	lei	159 243,68
TVA	20 %	31 848,74

Total deviz:

191 092,4
2

Intocmit

Airnet Stream SRL Administrator Andrei Cîvîrjic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Pretor Pretura sectorului Ciocana Sinilga Școlnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor: Pretura sectorului Ciocana Sinilga

Obiect:
Sistem de supraveghere video pe "Alea Scolarilor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 634,50 1 666,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	70,00	1 666,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	55,00	52,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	10,00	2,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	220,00	24,20
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	90,00	243,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	400,00	44,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 951,75
2		Teava gofrata D20mm	m			5,00 0,00
	6665	Teava gofrata D20mm	m	1,0000	5,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			750,00
3		Connector RJ45	buc			5,80 0,00
	56546	Connector RJ45	buc	1,0000	5,80	5,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			185,60
4		Fast-connector	buc			15,00 0,00
	565461	Fast-connector	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60,00
5	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc			2 225,00 791,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,3000	70,00	791,00
	14221022055051	Beton clasa Bc 10 (B150)	m3	0,8000	1 680,00	1 344,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	400,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 225,00
6		Armatura D10	m			12,90 0,00
	66651	Armatura D10	m	1,0000	12,90	12,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41,28
		2. Lucrari de montare				
7	10-04-067-23	Dispozitiv de videocontrol camera video - IP kamepa Uniview IPC2124LB-AF28K-DL, 4MP, 2.8mm, IR30m, White Light 30m, Mic,mSD, PoE, IP67	buc			221,60 152,60

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,1800	70,00	152,60
	5	Masa utilajului	t	0,0450	1 500,00	67,50
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 545,60
8	10-04-064-01	Aparataj de masa: MicroSD Card 64GB Uniview TF-64G-T-IN	buc			273,74
						210,00
	1	Muncitor	h-om	3,0000	70,00	210,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0200	100,00	2,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0160	20,00	0,32
	5	Masa utilajului	t	0,0400	1 500,00	60,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,0100	122,00	1,22
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 379,84
9	10-02-016-07	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalata separat: amplificator duplex sau de abonat - Comutator PoE Ruijie Rejee	buc			1 044,34
						945,00
	1	Muncitor	h-om	13,5000	70,00	945,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0200	100,00	2,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	100,00	1,00
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0800	30,00	2,40
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	10,00	4,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0300	30,00	0,90
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0024	10,00	0,02
	5	Masa utilajului	t	0,0030	1 500,00	4,50
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0100	60,00	0,60
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,0100	122,00	1,22
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0100	20,00	0,20
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,5500	150,00	82,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 088,69
10	10-06-015-04	Lucrari diverse: box termoplast IP 66	buc			169,00
						140,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	70,00	140,00
	170900	Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut	0,2900	100,00	29,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 704,00
11	10-04-064-01	Aparataj de masa: Modul de administrare a camerei video - Dulap exterior 500 x 400 x 200 mm IP66	buc			273,74
						210,00
	1	Muncitor	h-om	3,0000	70,00	210,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0200	100,00	2,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0160	20,00	0,32
	5	Masa utilajului	t	0,0400	1 500,00	60,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,0100	122,00	1,22
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			547,48
12	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - Intreruptor automatic 6 A 220 - 240 B	buc			180,50
						50,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	70,00	50,40
	111100010002012	Intreruptor automatic 6 A 220 - 240 B	buc	1,0000	120,00	120,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecrat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	4,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			361,00
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			533,80
						471,80
	1	Muncitor	h-om	6,7400	70,00	471,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	20,00	3,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	220,00	4,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			106,76
14		Cablu BBΓHF-LS 3x1	m			12,00
						0,00
	564646	Cablu BBΓHF-LS 3x1	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			240,00
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			533,80
						471,80
	1	Muncitor	h-om	6,7400	70,00	471,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	20,00	3,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	220,00	4,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 700,94
16		Cable outdoor 4X2X0,51 F/UTP cat.5	m			12,00
						0,00
	65665133	Cable outdoor 4X2X0,51 F/UTP cat.5	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 560,00
17	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			533,80
						471,80
	1	Muncitor	h-om	6,7400	70,00	471,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	20,00	3,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	220,00	4,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 750,82
18		Optical cable DROP	m			3,00
						0,00
	65665133345	Optical cable DROP	m	1,0000	3,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 670,00
19	10-08-019-01	Cutie de conectare a camerilor video	buc			35,00
						35,00
	1	Muncitor	h-om	0,5000	70,00	35,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,00
20		Cutie de distributie	buc			90,00
						0,00
	6165	Cutie de distributie	buc	1,0000	90,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			180,00

1	2	3	4	5	6	7
21	10-06-068-14	Reglarea sistemelor digitale sincrone de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Instalarea sistemului de operare, asigurarii de program - Software pentru reglarea locala/distanta si administrare a sistemului	buc			14 560,00 14 560,00
	1	Muncitor	h-om	208,0000	70,00	14 560,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 560,00
		3. Utilaj				
22		IP камера Uniview IPC2124LB-AF28K-DL, 4MP, 2.8mm, IR30m, White Light 30m, Mic,mSD, PoE, IP67	buc			1 250,00 0,00
	22221	IP камера Uniview IPC2124LB-AF28K-DL, 4MP, 2.8mm, IR30m, White Light 30m, Mic,mSD, PoE, IP67	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 000,00
23		MicroSD Card 64GB Uniview TF-64G-T-IN	buc			350,00 0,00
	1324	MicroSD Card 64GB Uniview TF-64G-T-IN	buc	1,0000	350,00	350,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 600,00
24		Comutator PoE Ruijie Reyee RG-ES210GS-P, 8xPoE, 2xUpLink, 1xSFP (combo), max. 120W, Cloud Managed	buc			2 200,00 0,00
	6556	Comutator PoE Ruijie Reyee RG-ES210GS-P, 8xPoE, 2xUpLink, 1xSFP (combo), max. 120W, Cloud Managed	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 400,00
25		box termoplast IP 66	buc			120,00 0,00
	6156564622122	box termoplast IP 66	buc	1,0000	120,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 920,00
26		Dulap exterior 500 x 400 x 200 mm IP66	buc			2 000,00 0,00
	6157	Dulap exterior 500 x 400 x 200 mm IP66	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 000,00
27		Резиновая розетка IEK 3 РБ33-1-0М 16 А 3 * 1.0 мм?	buc			150,00 0,00
	61576	Резиновая розетка IEK 3 РБ33-1-0М 16 А 3 * 1.0 мм?	buc	1,0000	150,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			300,00
28		St?lp metalic de profil 100x100x7000	buc			3 000,00 0,00
	984986	Stalp metalic de profil 100x100x7000	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Airnet Stream SRL
Administrator Andrei Cîvîrjic

Pretura sectorului Ciocana
Pretor Sinilga Şcolnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.