

Renovarea unui sector de drum din s. Ciniseuti r-l Rezina

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Terasamente		
1	TsC03F1	Excavarea pamintului din cseta sistemului rutier cu exe. 0,4 m.c., pamint g.III, V=1,90 t/m3	100 m3	2,000
2	13-01-91	Transportarea pamintului la 3 km (V=1,90 t/m3)	t	260,000
3	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	2,000
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,000
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	84,000
		Capitolul 2. Sistemul rutier. L211 R20 - Ciniseuti - Buciusca		
6	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	5 040,000
7	DA12C	Amenajarea stratului din piatra sparta calcaroasa h=12 cm	m3	595,000
8	DI107	Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0,6 l/mp	t	2,592
9	DB12B	Strat de legatura de piatra anrobata M600, h=6 cm, executat la cald, cu asternere mecanica	t	609,120
10	DI107	Amorsarea suprafetelor cu bitum 0,3 l/mp	t	1,296
11	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate fine SMBg -II/2,0, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 320,000

Întocmit: Șef SCGCD Rusu Marcel

