

**Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-
Dramatic "B. P. Hasdeu" din
municipiul Cahul REPETAT**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Instalatie de iluminat, iluminat electric (lucrari nefinalizate)

Valoarea de deviz 576,984.42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. . Lucrari de montare				
1		Foaier (cotele 0.000, +3.750)	m2	0.00	0.000 0.000	0.000 0.000
2	08-03-594-13	Corp de iluminat in tavane suspendate,montat pe sectiune (corp de iluminatliniar incastrat L=2,16m, profil aluminiu64*32, banda LED COB 14W, 4000K,IP20, 24V)	100 buc	0.01	74,165.000 20,907.000	741.650 209.070
3		Corp de iluminat liniar incastratL=2,16m, profil aluminiu 64*32, bandaLED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	1.00	3,300.000 0.000	3,300.000 0.000
4	08-03-594-13	Corp de iluminat in tavane suspendate,montat pe sectiune (corp de iluminatliniar incastrat L=1,5m, profil aluminiu64*32, banda LED COB 14W, 4000K,IP20, 24V)	100 buc	0.32	74,164.594 20,906.594	23,732.670 6,690.110
5		Corp de iluminat liniar incastrat L=1,5m,profil aluminiu 64*32, banda LED COB14W, 4000K, IP20, 24V	buc	32.00	970.000 0.000	31,040.000 0.000
6	08-03-594-13	Corp de iluminat in tavane suspendate,montat pe sectiune (corp de iluminatliniar incastrat L=1,44m, profil aluminiu64*32, banda LED COB 14W, 4000K,IP20, 24V)	100 buc	0.04	74,164.500 20,906.500	2,966.580 836.260

1	2	3	4	5	6	7
7		Corp de iluminat liniar incastratL=1,44m, profil aluminiu 64*32, bandaLED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	4.00	970.000 0.000	3,880.000 0.000
8	08-02-403- 3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC24V, inclusiv conectori, profil aluminiu de colt 16x16	100 m	0.60	40,076.200 3,500.200	24,045.720 2,100.120
9	08-02-403- 3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC24V, inclusiv conectori, profil aluminiu U24x10	100 m	0.50	75,076.200 3,500.200	37,538.100 1,750.100
10	08-02-403- 3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC24V, inclusiv conectori, platbandaaluminiu 20x2	100 m	0.16	124,676.188 3,500.188	19,948.190 560.030
11	08-02-403- 3	Banda LED COB 10W, IP20, 4000K, DC24V, inclusiv conectori, platbandaaluminiu 20x2	100 m	0.08	64,076.250 3,500.250	5,126.100 280.020
12	10-08-003- 03	Transformator banda LED 200W, 24V	buc	1.00	1,253.000 473.000	1,253.000 473.000
13	10-08-003- 03	Transformator banda LED 250W, 24V	buc	5.00	1,443.000 473.000	7,215.000 2,365.000
14	10-08-003- 03	Transformator banda LED 300W, 24V	buc	2.00	1,473.000 473.000	2,946.000 946.000
15	10-08-003- 03	Transformator banda LED 350W, 24V	buc	2.00	1,773.000 473.000	3,546.000 946.000
16	08-03-593- 13	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la30 (lustra suspendata clasica 30x40W)	buc	1.00	3,441.400 463.540	3,441.400 463.540
17	08-03-593- 12	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la12 (plafoniera clasica 8x40W)	buc	1.00	1,637.280 220.420	1,637.280 220.420
18	08-03-593- 9	Corp de iluminat pentru lampiincascescente de lumina locala(plafoniera clasica 3x60W)	100 buc	0.03	19,333.333 8,069.333	580.000 242.080
19	08-03-593- 19	Corp de iluminat in tavane suspendate(spot LED incastrate 7W, 92x92 mm)	100 buc	0.29	33,562.793 11,162.793	9,733.210 3,237.210
20		Spot LED incastrate 7W, 92x92 mm	buc	29.00	380.000 0.000	11,020.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
21	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate(spot LED incastrate 6W)	100 buc	0.11	33,562.818 11,162.818	3,691.910 1,227.910
22		Spot LED incastrate 6W	buc	11.00	420.000 0.000	4,620.000 0.000
23	08-03-593-9	Corp de iluminat de lumina locala(aplica p-u oglinda/tablou LED, culoarebronz)	100 buc	0.07	19,333.429 8,069.429	1,353.340 564.860
24	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi sifurtunuri metalice pozate: primulconductor monofir sau multifir inimpletire comuna, sectiune sumara pinala 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS2x1,5 mm2)	100 m	1.70	773.506 530.706	1,314.960 902.200
25	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi sifurtunuri metalice pozate: primulconductor monofir sau multifir inimpletire comuna, sectiune sumara pinala 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS2x2,5 mm2)	100 m	2.10	773.505 530.705	1,624.360 1,114.480
26	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi sifurtunuri metalice pozate: primulconductor monofir sau multifir inimpletire comuna, sectiune sumara pinala 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS3x1,5 mm2)	100 m	0.15	773.533 530.733	116.030 79.610
27		Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2	m	170.00	35.000 0.000	5,950.000 0.000
28		Cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2	m	210.00	69.000 0.000	14,490.000 0.000
29		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	15.00	69.000 0.000	1,035.000 0.000
30	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatieinchisa (розетка штепсельная дляскрытой проводки 10 А, 250 В, IP20)	100 buc	0.03	24,502.333 3,604.333	735.070 108.130
31		Incapere administrator sala si casa de bilete (cota 0.000)	m2	0.00	0.000 0.000	0.000 0.000
32	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate(spot LED rotund	100 buc	0.04	33,562.750 11,162.750	1,342.510 446.510

1	2	3	4	5	6	7
		incorporabil YVZ alb18W, 4000K)				
33		Spot LED rotund incorporabil YVZ alb18W, 4000K	buc	4.00	440.000 0.000	1,760.000 0.000
34	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatieinchisa (розетка двухполюсная длякрытой проводки 10 A, 250 В, IP20)	100 buc	0.02	24,502.500 3,604.500	490.050 72.090
35	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка двухполюсная длякрытой проводки 16 A, 250 В, IP20)	100 buc	0.03	14,602.333 3,604.333	438.070 108.130
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, lainstalatie inchisa (выключательодноклавишный IP20)	100 buc	0.02	13,309.000 3,046.000	266.180 60.920
37		WC pentru persoane cu dizabilitati (cota 0.000)	buc	0.00	0.000 0.000	0.000 0.000
38	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, lainstalatie inchisa (выключательодноклавишный IP54)	100 buc	0.02	16,009.000 3,046.000	320.180 60.920
39	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi sifurtunuri metalice pozate: primulconductor monofir sau multifir inimpletire comuna, sectiune sumara pinala 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS3x1,5 mm2)	100 m	0.20	773.500 530.700	154.700 106.140
40		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	20.00	69.000 0.000	1,380.000 0.000
41	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate(spot LED rotund incorporabil YVZ 9W,4000K)	100 buc	0.03	33,562.667 11,162.667	1,006.880 334.880
42		Spot LED rotund incorporabil YVZ 9W,4000K	buc	3.00	440.000 0.000	1,320.000 0.000
43		Sala de spectacole	m2	0.00	0.000 0.000	0.000 0.000
44	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampiincasdescente de luminaire locala(plafoniera clasica 2x40W)	100 buc	0.25	19,333.400 8,069.400	4,833.350 2,017.350
45	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru	100 buc	0.22	19,333.364	4,253.340

1	2	3	4	5	6	7
		lampiincascescente de luminaire locala (aplicap-u oglinda/tablou LED, culoare bronz)			8,069.364	1,775.260
46	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate(panou rotund incorporabil LED WS-58-18R, 16W, 4000K)	100 buc	0.20	33,562.800 11,162.800	6,712.560 2,232.560
47		Panou rotund incorporabil LED WS-58-18R, 16W, 4000K	buc	20.00	660.000 0.000	13,200.000 0.000
48	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate(panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K)	100 buc	0.38	33,562.789 11,162.789	12,753.860 4,241.860
49		Panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K	buc	38.00	660.000 0.000	25,080.000 0.000
50	08-02-403-3	Banda LED COB 14W, IP20, 3000K, DC24V, (L=30 m) inclusiv conectori, profilaluminiu 64-32 (L=15m)	100 m	0.30	32,076.200 3,500.200	9,622.860 1,050.060
51	08-02-403-3	Banda LED SMD3528 4.8W, IP20,2700K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu 20x2	100 m	0.35	31,076.200 3,500.200	10,876.670 1,225.070
52	10-08-003-03	Transformator banda LED 500W, 24V	buc	2.00	2,873.000 473.000	5,746.000 946.000
53	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi sifurtunuri metalice pozate: primulconductor monofir sau multifir inimpletire comuna, sectiune sumara pinala 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS2x1,5 mm2)	100 m	0.90	773.511 530.711	696.160 477.640
54	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi sifurtunuri metalice pozate: primulconductor monofir sau multifir inimpletire comuna, sectiune sumara pinala 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS2x2,5 mm2)	100 m	0.30	773.500 530.700	232.050 159.210
55	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi sifurtunuri metalice pozate: primulconductor monofir sau multifir inimpletire comuna, sectiune sumara pinala 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS3x1,5	100 m	0.80	773.500 530.700	618.800 424.560

1	2	3	4	5	6	7
		mm2)				
56		Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2	m	90.00	35.000 0.000	3,150.000 0.000
57		Cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2	m	30.00	69.000 0.000	2,070.000 0.000
58		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	80.00	69.000 0.000	5,520.000 0.000
59		Exterior-la intrarile principale (axele 1 si G)	m2	0.00	0.000 0.000	0.000 0.000
60	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampiincasdescente de tavan sau de perete,etansat cu fixare cu suruburi sau buloanepentru incaperi cu conditii de mediu grele(exterior Hamburg Rabalux, antracit,LED 12W, lumina neutra, 680lm, IP 44,RB 8848, 280x70 mm)	100 buc	0.12	36,835.667 8,835.667	4,420.280 1,060.280
61		Plafoniera exterior Hamburg Rabalux,antracit, LED 12W, lumina neutra,680lm, IP 44, RB 8848, 280x70 mm	buc	12.00	2,000.000 0.000	24,000.000 0.000
62		Exterior la intrarile de serviciu si iesire de evacuare secundare(axele A, 11 si 12)	m2	0.00	0.000 0.000	0.000 0.000
63	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de lumina locala (aplicaLED 12W, IP54)	100 buc	0.06	19,333.333 8,069.333	1,160.000 484.160
64		Aplica de perete rotund SUGA-12/RC12W, 4200K	buc	6.00	1,900.000 0.000	11,400.000 0.000
		Total . Lucrari de montare Inklusiv salariu				383,446.070 42,599.750

	Total	lei	383,446.07
	CAS	24.00 %	10,223.94
	Cheltuieli de transport	10.00 %	27,558.28
	Total	100.00 +	421,228.29
	Cheltuieli de regie	76.00 %	32,375.81
	Total	100.00 +	453,604.10
	Beneficiu de deviz	6.00 %	27,216.25
	Total	100.00 +	480,820.35
	TVA	20.00 %	96,164.07

1	2	3	4	5	6	7	
							576,984.42
		Total deviz:					
		Inclusiv salariu					42,599.75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-
Dramatic "B. P. Hasdeu" din
municipiul Cahul REPETAT**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Instalatie de iluminat, iluminat electric (lucrari nefinalizate)**

Valoarea de deviz 576,984.42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	450.3145	94.60	42,599.75
		Total manopera				42,599.75

Materiale:

1.	003	Corp de iluminat liniar incastat L=2,16m, profilaluminiiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K,IP20, 24V	buc	1.000	3,300.00	3,300.00
2.	008	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC24V, inclusiv conectori, profil aluminiiu de colt 16x16	m	60.000	320.00	19,200.00
3.	01222223325	Transformator banda LED 300W, 24V	buc	2.000	1,000.00	2,000.00
4.	013222223325	Transformator banda LED 350W, 24V	buc	2.000	1,300.00	2,600.00
5.	02222223325	Transformator banda LED 250W, 24V	buc	5.000	970.00	4,850.00
6.	05	Corp de iluminat liniar incastat L=1,5m, profilaluminiiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K,IP20, 24V	buc	32.000	970.00	31,040.00
7.	07	Corp de iluminat liniar incastat L=1,44m, profilaluminiiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K,IP20, 24V	buc	4.000	970.00	3,880.00
8.	10	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC24V, inclusiv conectori, platbandaaluminiiu 20x2	m	16.000	1,166.00	18,656.00
9.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.020026	5,000.00	100.50
10.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.801	88.00	70.50
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.120	80.00	9.60
12.	1019852	Vopsea	kg	0.720	130.00	93.60
13.	11	Banda LED COB 10W, IP20, 4000K, DC24V, inclusiv conectori, platbandaaluminiiu 20x2	m	8.000	560.00	4,480.00
14.	20	Spot LED incastate 7W, 92x92 mm	buc	29.000	380.00	11,020.00
15.	22	Spot LED incastate 6W	buc	11.000	420.00	4,620.00
16.	2222223325	Transformator banda LED 200W, 24V	buc	1.000	780.00	780.00
17.	27	Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2	m	260.000	35.00	9,100.00
18.	28	Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	355.000	69.00	24,495.00
19.	33	Spot LED rotund incorporabil YVZ alb18W, 4000K	buc	4.000	440.00	1,760.00
20.	3666666	Выключательодноклавишный IP20	buc	2.000	83.00	166.00
21.	377777	Выключательодноклавишный IP54	buc	2.000	110.00	220.00
22.	42	Spot LED rotund incorporabil YVZ 9W,4000K	buc	3.000	440.00	1,320.00

23.	47	Panou rotund incorporabil LED WS-58-18R, 16W, 4000K	buc	20.000	660.00	13,200.00
24.	49	Panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K	buc	38.000	660.00	25,080.00
25.	5009031	Scoabe	10 buc	55.720	30.00	1,671.60
26.	5009061	Fisa de izolare	buc	87.270	19.00	1,658.13
27.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.3075	120.00	36.90
28.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.123	120.00	14.76
29.	5050	Banda LEDCOB 14W,IP20, 3000K,DC 24V,(L=30 m)inclusivconectori,profilaluminiiu 64-32 (L=15m)	m	30.000	240.00	7,200.00
30.	5151	Banda LEDSMD35284.8W, IP20,2700K, DC24V, inclusivconectori,profilaluminiiu20x2	m	35.000	230.00	8,050.00
31.	52222	Transformator banda LED 500W, 24V	buc	2.000	2,400.00	4,800.00
32.	52544654	Розеткадвухполюсная дляскрытойпроводки 16А, 250 В,IP20	buc	3.000	89.00	267.00
33.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0336	95.00	3.20
34.	5454	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC24V, inclusiv conectori, profil aluminiu U24x10	m	50.000	670.00	33,500.00
35.	5544654	Розеткаштепсельная дляскрытойпроводки 10А, 250 В,IP20	buc	5.000	188.00	940.00
36.	61	Plafoniera exterior Hamburg Rabalux,antracit, LED 12W, lumina neutra,680lm, IP 44, RB 8848, 280x70 mm	buc	12.000	2,000.00	24,000.00
37.	64	Aplica de perete rotund SUGA-12/RC12W, 4200K	buc	6.000	1,900.00	11,400.00
Total materiale de construcții						275,582.79

Utilaje de construcții:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	82.6569	700.00	57,859.83
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	16.8266	440.00	7,403.70
Total utilaje de construcții						65,263.53

Total	lei	383,446.07
CAS	24.00 %	10,223.94
Cheltuieli de transport	10.00 %	27,558.28
Total	100.00 +	421,228.29
Cheltuieli de regie	76.00 %	32,375.81
Total	100.00 +	453,604.10
Beneficiu de deviz	6.00 %	27,216.25
Total	100.00 +	480,820.35
TVA	20.00 %	96,164.07

Total deviz:

576,984.42

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Finisarea constructiei edificiului
**Teatrului Republican Muzical-Dramatic "B. P.
Hasdeu" din municipiul Cahul REPETAT**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. . Lucrari de montare				
1		Foaier (cotele 0.000, +3.750)	m2			0.000 0.000
2	08-03-594-13	Corp de iluminat in tavane suspendate,montat pe sectiune (corp de iluminatliniar incastat L=2,16m, profil aluminiu64*32, banda LED COB 14W, 4000K,IP20, 24V)	100 buc			74,165.000 20,907.000
	1	Muncitor	h-om	221.0000	94.60	20,907.00
	1011924	Electrozi ǂ42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	88.00	185.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.7000	700.00	52,290.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	440.00	783.00
3		Corp de iluminat liniar incastatL=2,16m, profil aluminiu 64*32, bandaLED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc			3,300.000 0.000
	003	Corp de iluminat liniar incastat L=2,16m, profilaluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K,IP20, 24V	buc	1.0000	3,300.00	3,300.00
4	08-03-594-13	Corp de iluminat in tavane suspendate,montat pe sectiune (corp de iluminatliniar incastat L=1,5m, profil aluminiu64*32, banda LED COB 14W, 4000K,IP20, 24V)	100 buc			74,164.594 20,906.594
	1	Muncitor	h-om	221.0000	94.60	20,906.59
	1011924	Electrozi ǂ42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	88.00	184.81
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.7000	700.00	52,290.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	440.00	783.19
5		Corp de iluminat liniar incastat L=1,5m,profil aluminiu 64*32, banda LED COB14W, 4000K, IP20, 24V	buc			970.000 0.000
	05	Corp de iluminat liniar incastat L=1,5m, profilaluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K,IP20, 24V	buc	1.0000	970.00	970.00
6	08-03-594-13	Corp de iluminat in tavane suspendate,montat pe sectiune (corp de iluminatliniar incastat L=1,44m, profil aluminiu64*32, banda LED COB 14W, 4000K,IP20, 24V)	100 buc			74,164.500 20,906.500
	1	Muncitor	h-om	221.0000	94.60	20,906.50
	1011924	Electrozi ǂ42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	88.00	184.75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.7000	700.00	52,290.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	440.00	783.25
7		Corp de iluminat liniar incastatL=1,44m, profil aluminiu 64*32, bandaLED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc			970.000 0.000
	07	Corp de iluminat liniar incastat L=1,44m, profilaluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K,IP20, 24V	buc	1.0000	970.00	970.00
8	08-02-403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K,	100 m			40,076.200

1	2	3	4	5	6	7
		DC24V, inclusiv conectori, profil aluminiu de colt 16x16				3,500.200
	1	Muncitor	h-om	37.0000	94.60	3,500.20
	008	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC24V, inclusiv conectori, profil aluminiu de colt 16x16	m	100.0000	320.00	32,000.00
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0.0100	5,000.00	50.00
	1019852	Vopsea	kg	0.3000	130.00	39.00
	5009031	Scoabe	10 buc	28.0000	30.00	840.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5.2100	700.00	3,647.00
9	08-02-403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC24V, inclusiv conectori, profil aluminiu U24x10	100 m			75,076.200
						3,500.200
	1	Muncitor	h-om	37.0000	94.60	3,500.20
	5454	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC24V, inclusiv conectori, profil aluminiu U24x10	m	100.0000	670.00	67,000.00
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0.0100	5,000.00	50.00
	1019852	Vopsea	kg	0.3000	130.00	39.00
	5009031	Scoabe	10 buc	28.0000	30.00	840.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5.2100	700.00	3,647.00
10	08-02-403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC24V, inclusiv conectori, platbandaaluminiu 20x2	100 m			124,676.188
						3,500.188
	1	Muncitor	h-om	37.0000	94.60	3,500.19
	10	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC24V, inclusiv conectori, platbandaaluminiu 20x2	m	100.0000	1,166.00	116,600.00
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0.0100	5,000.00	50.00
	1019852	Vopsea	kg	0.3000	130.00	39.00
	5009031	Scoabe	10 buc	28.0000	30.00	840.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5.2100	700.00	3,647.00
11	08-02-403-3	Banda LED COB 10W, IP20, 4000K, DC24V, inclusiv conectori, platbandaaluminiu 20x2	100 m			64,076.250
						3,500.250
	1	Muncitor	h-om	37.0000	94.60	3,500.25
	11	Banda LED COB 10W, IP20, 4000K, DC24V, inclusiv conectori, platbandaaluminiu 20x2	m	100.0000	560.00	56,000.00
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0.0100	5,000.00	50.00
	1019852	Vopsea	kg	0.3000	130.00	39.00
	5009031	Scoabe	10 buc	28.0000	30.00	840.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5.2100	700.00	3,647.00
12	10-08-003-03	Transformator banda LED 200W, 24V	buc			1,253.000
						473.000
	1	Muncitor	h-om	5.0000	94.60	473.00
	2222223325	Transformator banda LED 200W, 24V	buc	1.0000	780.00	780.00
13	10-08-003-03	Transformator banda LED 250W, 24V	buc			1,443.000
						473.000
	1	Muncitor	h-om	5.0000	94.60	473.00
	0222223325	Transformator banda LED 250W, 24V	buc	1.0000	970.00	970.00
14	10-08-003-03	Transformator banda LED 300W, 24V	buc			1,473.000
						473.000
	1	Muncitor	h-om	5.0000	94.60	473.00
	01222223325	Transformator banda LED 300W, 24V	buc	1.0000	1,000.00	1,000.00
15	10-08-003-03	Transformator banda LED 350W, 24V	buc			1,773.000
						473.000
	1	Muncitor	h-om	5.0000	94.60	473.00
	01322223325	Transformator banda LED 350W, 24V	buc	1.0000	1,300.00	1,300.00
16	08-03-593-13	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la30 (lustra suspendata clasica 30x40W)	buc			3,441.400
						463.540
	1	Muncitor	h-om	4.9000	94.60	463.54
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0.0120	88.00	1.06
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4.2400	700.00	2,968.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.0200	440.00	8.80
17	08-03-593-12	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la12 (plafoniera clasica 8x40W)	buc			1,637.280
						220.420
	1	Muncitor	h-om	2.3300	94.60	220.42
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0.0120	88.00	1.06

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2.0100	700.00	1,407.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.0200	440.00	8.80
18	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala(plafoniera clasica 3x60W)	100 buc			19,333.333
						8,069.333
	1	Muncitor	h-om	85.3000	94.60	8,069.33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25.6000	440.00	11,264.00
19	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate(spot LED incastrate 7W, 92x92 mm)	100 buc			33,562.793
						11,162.793
	1	Muncitor	h-om	118.0000	94.60	11,162.79
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	32.0000	700.00	22,400.00
20		Spot LED incastrate 7W, 92x92 mm	buc			380.000
						0.000
	20	Spot LED incastrate 7W, 92x92 mm	buc	1.0000	380.00	380.00
21	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate(spot LED incastrate 6W)	100 buc			33,562.818
						11,162.818
	1	Muncitor	h-om	118.0000	94.60	11,162.82
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	32.0000	700.00	22,400.00
22		Spot LED incastrate 6W	buc			420.000
						0.000
	22	Spot LED incastrate 6W	buc	1.0000	420.00	420.00
23	08-03-593-9	Corp de iluminat de lumina locala(aplica p- u oglinda/tablou LED, culoarebronz)	100 buc			19,333.429
						8,069.429
	1	Muncitor	h-om	85.3000	94.60	8,069.43
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25.6000	440.00	11,264.00
24	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi sifurtunuri metalice pozate: primulconductor monofir sau multifir inimpletirea comuna, sectiune sumara pinala 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS2x1,5 mm2)	100 m			773.506
						530.706
	1	Muncitor	h-om	5.6100	94.60	530.71
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	130.00	2.60
	5009061	Fisa de izolatia	buc	12.2000	19.00	231.80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	120.00	6.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	120.00	2.40
25	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi sifurtunuri metalice pozate: primulconductor monofir sau multifir inimpletirea comuna, sectiune sumara pinala 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS2x2,5 mm2)	100 m			773.505
						530.705
	1	Muncitor	h-om	5.6100	94.60	530.70
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	130.00	2.60
	5009061	Fisa de izolatia	buc	12.2000	19.00	231.80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	120.00	6.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	120.00	2.40
26	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi sifurtunuri metalice pozate: primulconductor monofir sau multifir inimpletirea comuna, sectiune sumara pinala 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS3x1,5 mm2)	100 m			773.533
						530.733
	1	Muncitor	h-om	5.6100	94.60	530.73
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	130.00	2.60
	5009061	Fisa de izolatia	buc	12.2000	19.00	231.80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	120.00	6.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	120.00	2.40
27		Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2	m			35.000
						0.000
	27	Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2	m	1.0000	35.00	35.00
28		Cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2	m			69.000
						0.000
	28	Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	1.0000	69.00	69.00

1	2	3	4	5	6	7
29		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m			69.000 0.000
	28	Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	1.0000	69.00	69.00
30	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки 10 A, 250 B, IP20)	100 buc			24,502.333 3,604.333
	1	Muncitor	h-om	38.1000	94.60	3,604.33
	5544654	Розетка штепсельная для скрытой проводки 10A, 250 B, IP20	buc	100.0000	188.00	18,800.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	80.00	120.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	19.00	1,938.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	95.00	40.00
31		Incapere administrator sala si casa de bilete (cota 0.000)	m2			0.000 0.000
32	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (spot LED rotund incorporabil YVZ alb 18W, 4000K)	100 buc			33,562.750 11,162.750
	1	Muncitor	h-om	118.0000	94.60	11,162.75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	32.0000	700.00	22,400.00
33		Spot LED rotund incorporabil YVZ alb 18W, 4000K	buc			440.000 0.000
	33	Spot LED rotund incorporabil YVZ alb 18W, 4000K	buc	1.0000	440.00	440.00
34	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка двухполюсная для скрытой проводки 10 A, 250 B, IP20)	100 buc			24,502.500 3,604.500
	1	Muncitor	h-om	38.1000	94.60	3,604.50
	5544654	Розетка штепсельная для скрытой проводки 10A, 250 B, IP20	buc	100.0000	188.00	18,800.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	80.00	120.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	19.00	1,938.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	95.00	40.00
35	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка двухполюсная для скрытой проводки 16 A, 250 B, IP20)	100 buc			14,602.333 3,604.333
	1	Muncitor	h-om	38.1000	94.60	3,604.33
	52544654	Розетка двухполюсная для скрытой проводки 16A, 250 B, IP20	buc	100.0000	89.00	8,900.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	80.00	120.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	19.00	1,938.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	95.00	40.00
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP20)	100 buc			13,309.000 3,046.000
	1	Muncitor	h-om	32.2000	94.60	3,046.00
	3666666	Выключатель одноклавишный IP20	buc	100.0000	83.00	8,300.00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.00315	5,000.00	25.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	19.00	1,938.00
37		WC pentru persoane cu dizabilitati (cota 0.000)	buc			0.000 0.000
38	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP54)	100 buc			16,009.000 3,046.000
	1	Muncitor	h-om	32.2000	94.60	3,046.00
	377777	Выключатель одноклавишный IP54	buc	100.0000	110.00	11,000.00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.00315	5,000.00	25.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	19.00	1,938.00
39	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi sifurtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS3x1,5 mm2)	100 m			773.500 530.700

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	5.6100	94.60	530.70
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	130.00	2.60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	19.00	231.80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	120.00	6.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	120.00	2.40
40		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m			69.000
						0.000
	28	Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	1.0000	69.00	69.00
41	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate(spot LED rotund incorporabil YVZ 9W,4000K)	100 buc			33,562.667
						11,162.667
	1	Muncitor	h-om	118.0000	94.60	11,162.67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	32.0000	700.00	22,400.00
42		Spot LED rotund incorporabil YVZ 9W,4000K	buc			440.000
						0.000
	42	Spot LED rotund incorporabil YVZ 9W,4000K	buc	1.0000	440.00	440.00
43		Sala de spectacole	m2			0.000
						0.000
44	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampiincasdescende de luminaare locala(plafoniera clasica 2x40W)	100 buc			19,333.400
						8,069.400
	1	Muncitor	h-om	85.3000	94.60	8,069.40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25.6000	440.00	11,264.00
45	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampiincasdescende de luminaare locala (aplicap-u oglinda/tablou LED, culoare bronz)	100 buc			19,333.364
						8,069.364
	1	Muncitor	h-om	85.3000	94.60	8,069.36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25.6000	440.00	11,264.00
46	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate(panou rotund incorporabil LED WS-58-18R, 16W, 4000K)	100 buc			33,562.800
						11,162.800
	1	Muncitor	h-om	118.0000	94.60	11,162.80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	32.0000	700.00	22,400.00
47		Panou rotund incorporabil LED WS-58-18R, 16W, 4000K	buc			660.000
						0.000
	47	Panou rotund incorporabil LED WS-58-18R, 16W, 4000K	buc	1.0000	660.00	660.00
48	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate(panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K)	100 buc			33,562.789
						11,162.789
	1	Muncitor	h-om	118.0000	94.60	11,162.79
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	32.0000	700.00	22,400.00
49		Panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K	buc			660.000
						0.000
	49	Panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K	buc	1.0000	660.00	660.00
50	08-02-403-3	Banda LED COB 14W, IP20, 3000K, DC24V, (L=30 m) inclusiv conectori, profilaluminiiu 64-32 (L=15m)	100 m			32,076.200
						3,500.200
	1	Muncitor	h-om	37.0000	94.60	3,500.20
	5050	Banda LEDCOB 14W,IP20, 3000K,DC 24V,(L=30 m)inclusivconectori,profilaluminiiu 64-32 (L=15m)	m	100.0000	240.00	24,000.00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0.0100	5,000.00	50.00
	1019852	Vopsea	kg	0.3000	130.00	39.00
	5009031	Scoabe	10 buc	28.0000	30.00	840.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5.2100	700.00	3,647.00
51	08-02-403-3	Banda LED SMD3528 4.8W, IP20,2700K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiiu 20x2	100 m			31,076.200
						3,500.200
	1	Muncitor	h-om	37.0000	94.60	3,500.20
	5151	Banda LED SMD35284.8W, IP20,2700K, DC24V, inclusivconectori,profilaluminiiu20x2	m	100.0000	230.00	23,000.00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0.0100	5,000.00	50.00
	1019852	Vopsea	kg	0.3000	130.00	39.00

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	28.0000	30.00	840.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5.2100	700.00	3,647.00
52	10-08-003-03	Transformator banda LED 500W, 24V	buc			2,873.000 ----- 473.000
	1	Muncitor	h-om	5.0000	94.60	473.00
	52222	Transformator banda LED 500W, 24V	buc	1.0000	2,400.00	2,400.00
53	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi sifurtunuri metalice pozate: primulconductor monofir sau multifir inimpletirea comuna, sectiune sumara pinala 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS2x1,5 mm2)	100 m			773.511 ----- 530.711
	1	Muncitor	h-om	5.6100	94.60	530.71
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	130.00	2.60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	19.00	231.80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	120.00	6.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	120.00	2.40
54	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi sifurtunuri metalice pozate: primulconductor monofir sau multifir inimpletirea comuna, sectiune sumara pinala 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS2x2,5 mm2)	100 m			773.500 ----- 530.700
	1	Muncitor	h-om	5.6100	94.60	530.70
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	130.00	2.60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	19.00	231.80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	120.00	6.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	120.00	2.40
55	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi sifurtunuri metalice pozate: primulconductor monofir sau multifir inimpletirea comuna, sectiune sumara pinala 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS3x1,5 mm2)	100 m			773.500 ----- 530.700
	1	Muncitor	h-om	5.6100	94.60	530.70
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	130.00	2.60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	19.00	231.80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	120.00	6.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	120.00	2.40
56		Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2	m			35.000 ----- 0.000
	27	Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2	m	1.0000	35.00	35.00
57		Cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2	m			69.000 ----- 0.000
	28	Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	1.0000	69.00	69.00
58		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m			69.000 ----- 0.000
	28	Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	1.0000	69.00	69.00
59		Exterior-la intrarile principale (axele 1 si G)	m2			0.000 ----- 0.000
60	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampiincasdescende de tavan sau de perete,etansat cu fixare cu suruburi sau buloanepentru incaperi cu conditii de mediu grele(exterior Hamburg Rabalux, antracit,LED 12W, lumina neutra, 680lm, IP 44,RB 8848, 280x70 mm)	100 buc			36,835.667 ----- 8,835.667
	1	Muncitor	h-om	93.4000	94.60	8,835.67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40.0000	700.00	28,000.00
61		Plafoniera exterior Hamburg Rabalux,antracit, LED 12W, lumina neutra,680lm, IP 44, RB 8848, 280x70 mm	buc			2,000.000 ----- 0.000
	61	Plafoniera exterior Hamburg Rabalux,antracit, LED 12W, lumina neutra,680lm, IP 44, RB 8848, 280x70 mm	buc	1.0000	2,000.00	2,000.00
62		Exterior la intrarile de serviciu si iesire de evacuare secundare(axele A, 11 si 12)	m2			0.000 ----- 0.000
63	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incasdescende de lumina locala (aplicaLED 12W, IP54)	100 buc			19,333.333

1	2	3	4	5	6	7
						8,069.333
	1	Muncitor	h-om	85.3000	94.60	8,069.33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25.6000	440.00	11,264.00
64		Aplica de perete rotund SUGA-12/RC12W, 4200K	buc			1,900.000
						0.000
64		Aplica de perete rotund SUGA-12/RC12W, 4200K	buc	1.0000	1,900.00	1,900.00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.