

Drum de acces spre cimitirul nou Gara Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 583 789,27 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de baza L=300m, B=4.0m				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	12,70	31,30 13,62	397,48 172,94
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,70	29,17 0,00	370,48 0,00
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=10cm	m3	127,00	282,96 16,34	35 935,84 2 075,31
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=12cm	m3	153,00	336,79 32,68	51 529,36 5 000,35
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6l/m2	t	0,76	5 757,23 0,00	4 375,50 0,00
6	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1 270,00	99,17 2,72	125 944,03 3 458,84

1	2	3	4	5	6	7
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3l/m2	t	0,38	5 757,23 0,00	2 187,75 0,00
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 270,00	110,45 2,72	140 269,63 3 458,84
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pamint pentru ridicarea acostamentelor b=1,5 m)	100 m3	2,58	385,36 0,00	994,23 0,00
10	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	413,00	6,75 0,00	2 787,75 0,00
11	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	1,98	158,35 0,00	313,53 0,00
12	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcurhuri	100 m3	1,98	587,87 50,11	1 163,99 99,22
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	60,00	16,89 16,89	1 013,14 1 013,14
14	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul	100 m3	0,60	330,80 11,44	198,48 6,86

1	2	3	4	5	6	7
		Vario-Control: prin 2 parcurhuri				
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec fr. 0-40)	m2	300,00	26,06 1,73	7 817,34 518,01
Total Drum de baza L=300m, B=4.0m						375 298,53
Incluziv salariu						15 803,52
		2. Drumuri laterale, acces la platforma de gunoi				
16	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (platforma de gunoi)	100m2	0,40	31,30 13,62	12,52 5,45
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	0,40	29,17 0,00	11,67 0,00
18	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (200 m2 drumuri laterale)	100 m3	0,20	797,81 0,00	159,56 0,00
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=10cm	m3	24,00	282,96 16,34	6 791,03 392,18
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=12cm	m3	29,00	336,79 32,68	9 767,00 947,78
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6l/m2	t	0,144	5 756,47 0,00	828,93 0,00
22	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (40 m2	m2	140,00	99,17 2,72	13 883,59 381,29

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
gunoi						
Incluziv salariu						2 687,06
Прямые затраты			Lei		424 718,10	
Asigurarea sociala (ПЗ) * 24 %			24,00 %		4 437,74	
Total ПЗ+CNAS			100,00 +		429 155,84	
Cheltuieli de regie (ПЗ+CNAS) * 9 %			9,00 %		38 624,03	
Total ПЗ+CNAS+CR			100,00 +		467 779,86	
Beneficiu (ПЗ+CNAS+CR) * 4 %			4,00 %		18 711,19	
Total ПЗ+CNAS+CR+B			100,00 +		486 491,06	
TVA (ПЗ+CNAS+CR+B) * 20 %			20,00 %		97 298,21	

Total deviz: **583 789,27**
Incluziv salariu **18 490,58**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)