

Aprobat:
Președintele raionului
Nicolae Draganel



CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie capitala a sistemului de electricitate din cadrul proiectului "Prin efecienta energetica spre educatie de calitate" (etapa I) la IP LT "M. Sadoveanu", or. Calarasi

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Demontaj		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile CU RECUPERAREA MATERIALULUI	buc	230,000
2	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	75,000
		1.2. Montaj		
3	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	4 000,000
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4 000,000
5	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	2 300,000
6	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	1 700,000

1	2	3	4	5
		2. Instalatii electrotehnice		
		2.1. Lucrari de montare a utilajului DIII		
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	7,000
8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	8,000
		2.2. Lucrari de montare a utilajului DIII@1-1,DIII@1-2,DIII@1-3,DIII@2-1,DIII@2-2,DIII@2-3		
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	87,000
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent UZO 16 A	buc	39,000
11	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	7,000
		2.3. Instalatii electrice		
12	08-03-604-1	Sonerie electrica cu buton	100 seturi	0,030
13		Sonerie electromecanica pentru scoli	buc	3,000
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	40,000
15	5901031	Cablu VVGng 5x6	buc	140,000
16	5901031	Cablu VVGng 3x2.5	m	1 700,000
17		Cablu VVGng 3x1.5	m	2 160,000
18	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120
19	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,420
20	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,980

1	2	3	4	5
21	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor	buc	8,000
22	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	2,890
23	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,200
		3. Utilaj		
24	Pretul firmei	Panou de distributie (Principal)	buc	1,000
25	P.f.	Panou de distributie ИПН 24 mod	buc	6,000
26		Corp de iluminat exterior	buc	8,000
27		Corp de iluminat cu tuburi LED complet ecipat	buc	289,000
28		Corp de iluminat pe perete pentru sala de sport cu armare	buc	20,000
29		Automat tripolar 150A	buc	1,000
30		Automat BA47-100/3/C40	buc	7,000
31		Automat diferential	buc	39,000
32		Automat tripolar pina la 25A	buc	87,000
33		Intreruptor cu o clapa	buc	12,000
34		Intreruptor cu doua clape	buc	42,000
35		Priza	buc	198,000

Marian A. Jiu