

**Lucrari de reparatii curente la
Centrul National de Transfuzie a
Singelui din str. Academiei 11,
mun. Chisinau etajul 3 si etajul 1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatii curente la Centrul National de Transfuzie a Singelui din str.
Academiei 11, mun. Chisinau etajul 3 si etajul 1**

Valoarea de deviz 1.089.190,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Et 3(Birou 20,21,22,23,25,26,27,28,29,)				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCM33D	Demontarea tapete textile	m2	361,62	5,81 5,66	2.101,01 2.046,77
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti,	m2	102,62	10,18 10,08	1.045,01 1.034,75
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,50	61,45 61,30	92,18 91,96
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn dulap,rafturi,PAL	m2	68,50	16,09 16,09	1.102,32 1.102,32
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi,	m2	2,70	16,09 16,09	43,45 43,45
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din mocheta,	m2	175,40	19,27 17,62	3.380,82 3.091,41
		Total Demontari Inclusiv salariu				7.764,79 7.410,65
		1.1.2. Pereti				
7	CD51C	Zidarie din caramida , format 250	100m2	0,03	35.182,94	1.055,49

1	2	3	4	5	6	7
		x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m			7.722,44	231,67
8	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	8,00	79,41 52,96	635,30 423,66
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor betogrund	m2	342,62	7,29 1,41	2.496,23 483,51
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	342,62	78,32 57,39	26.834,75 19.662,55
11	CF51Bk=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	75,00	77,41 56,45	5.806,09 4.233,60
12	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	342,62	64,96 30,58	22.255,23 10.475,95
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton.	m2	462,62	4,61 1,41	2.133,23 652,85
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	462,62	35,27 27,06	16.318,28 12.516,88
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton.	m2	462,62	4,61 1,41	2.133,23 652,85
16	CN33B	Tapete lavabile cu structura densa pe baza de poliesteri aplicati pe suport de hartie, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti din elemente prefabricate din beton celular autoclavizat, pe glet de netezire existent, lipite cu adeziv	m2	462,62	70,35 32,46	32.546,98 15.015,53

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de aracet(se va coordona cu beneficiarul marca ,tipul,culoarea,factura)				
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,40	326,93 111,76	784,64 268,22
18	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	35,80	76,95 36,77	2.754,98 1.316,53
		Total Pereti Inclusiv salariu				115.754,27 65.933,81
		1.1.3. Glafuri				
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,80	105,11 55,40	609,65 321,31
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,30	35,27 27,06	1.033,52 792,76
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton.	m2	29,30	4,61 1,41	135,11 41,35
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,30	41,86 25,87	1.226,44 758,05
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3.004,72 1.913,46
		1.1.4. Pardoseli				
23	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	195,40	164,68 11,01	32.177,56 2.150,84

1	2	3	4	5	6	7
24	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 8 mm clasa 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (fara plinte)(se va coordona cu beneficiarul marca ,tipul,culoarea,factura)	m2	195,40	331,38 58,53	64.752,24 11.437,64
25	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, , la pereti, executate din PVC	m	165,00	39,88 18,35	6.580,31 3.027,02
26	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,20	336,06 113,24	6.452,27 2.174,16
27	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	20,00	55,23 17,07	1.104,55 341,42
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				111.066,93 19.131,08
		1.1.5. Tavan				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor betogrund	m2	64,30	7,29 1,41	468,47 90,74
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	64,30	92,92 71,97	5.974,89 4.627,75
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,30	35,27 27,06	2.268,09 1.739,73
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton.	m2	64,30	4,61 1,41	296,50 90,74
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,30	41,86 25,87	2.691,47 1.663,57
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(complectarea existent)	m2	10,20	268,12 100,87	2.734,83 1.028,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				14.434,25 9.241,41
		Total Et 3(Birou 20,21,22,23,25,26,27,28,29,) Inclusiv salariu				252.024,96 103.630,42
		1.2. Lucrari de reparatie WC barbati				
		1.2.1. Tavane				
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,70	10,18 10,08	88,59 87,72
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	8,70	17,80 6,59	154,90 57,29
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,70	22,36 9,41	194,53 81,85
37	CF52Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,70	185,84 143,94	1.616,84 1.252,30
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,70	35,27 27,06	306,88 235,39
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,70	4,61 1,41	40,12 12,28
40	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene sau analogic)	m2	8,70	62,82 25,87	546,52 225,09
		Total Tavane Inclusiv salariu				2.948,39 1.951,92
		1.2.2. Pereti (volumele finale se stabilesc in procesul executarii lucrarilor)				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	10,70	10,18	108,96

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti			10,08	107,89
42	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,50	7,53 7,53	11,30 11,30
43	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie(In pozitia 43 Lot 1 materialele se exclud, se calculeaza numai manopera.)	buc	1,00	10,45 10,35	10,45 10,35
44	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,20	117,92 88,84	966,90 728,53
45	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime(interioare)	m	5,00	34,45 27,21	172,25 136,04
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	40,00	17,81 6,59	712,20 263,42
47	CF50Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,00	156,64 114,78	6.265,78 4.591,10
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	40,00	35,27 27,06	1.410,94 1.082,26
49	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	40,00	64,96 30,58	2.598,24 1.223,04
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,00	4,61 1,41	184,45 56,45
51	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene sau	m2	40,00	62,82 25,87	2.512,72 1.034,88

1	2	3	4	5	6	7
		analogic)				
52	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,(din explicari-La pozitiile 52, 71, 101 grilele de ventilare vor fi de dimensiunile 150x200 mm)	buc	1,00	97,90 10,35	97,90 10,35
53	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara cost calorifer)	m2	1,50	25,80 21,42	38,69 32,13
54	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,50	59,54 40,92	89,32 61,39
		Total Pereti (volumele finale se stabilesc in procesul executarii lucrarilor) Inclusiv salariu				15.180,10 9.349,12
		Total Lucrari de reparatie WC barbati Inclusiv salariu				18.128,49 11.301,05
		1.3. 1.3. Lucrari de reparatie WC femei 1.3.1. Tavane				
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	12,00	17,81 6,59	213,66 79,03
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,00	22,36 9,41	268,32 112,90
57	CF52Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,00	185,84 143,94	2.230,13 1.727,31
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,00	35,27 27,06	423,28 324,68
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,00	4,61 1,41	55,33 16,93

1	2	3	4	5	6	7
60	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene sau analogic)	m2	12,00	62,82 25,87	753,82 310,46
		Total Tavane Inclusiv salariu				3.944,54 2.571,31
		1.3.2. Pereti (volumele finale se stabilesc in procesul executarii lucrarilor)				
61	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie(In pozitia 61 Lot 1 materialele se exclud, se calculeaza numai manopera.)	buc	1,00	10,45 10,35	10,45 10,35
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	25,00	10,18 10,08	254,58 252,08
63	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,00	117,92 88,84	2.947,88 2.221,13
64	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	16,00	18,82 12,23	301,09 195,69
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	55,00	17,80 6,59	979,28 362,21
66	CF50Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,00	156,64 114,78	8.615,44 6.312,77
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	55,00	35,27 27,06	1.940,05 1.488,11
68	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	55,00	64,96 30,58	3.572,58 1.681,68
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,00	4,61 1,41	253,62 77,62

1	2	3	4	5	6	7
70	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene sau analogic)	m2	55,00	62,82 25,87	3.454,99 1.422,96
71	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,(din explicari-La pozitiile 52, 71, 101 grilele de ventilare vor fi de dimensiunile 150x200 mm)	buc	1,00	97,90 10,35	97,90 10,35
72	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,31	59,54 40,92	137,55 94,54
		Total Pereti (volumele finale se stabilesc in procesul executarii lucrarilor) Inclusiv salariu				22.565,39 14.129,47
		Total 1.3. Lucrari de reparatie WC femei Inclusiv salariu				26.509,94 16.700,78
		1.4. Lucrari de reparatie coridor 1.4.1. Tavan				
73	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	14,00	10,35 10,35	144,88 144,88
74	RpCO56C	Demontari: tavane din sifer ploschii	m2	90,00	9,67 9,67	869,94 869,94
75	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	90,00	42,94 42,34	3.864,69 3.810,24
76	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob)	m2	4,00	308,09 170,57	1.232,35 682,29
77	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din	m3	0,25	1.505,25 372,79	376,31 93,20

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)				
78	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate la scări, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile	kg	10,00	35,31 3,65	353,15 36,55
79	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolație din PVC, VVGng. 3x1,5 mmp	m	36,00	30,09 15,99	1.083,25 575,77
80	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m ²	23,00	17,80 6,59	409,52 151,47
81	CF17C	Diverse lucrări - strat de împaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	23,00	22,36 9,41	514,28 216,38
82	CF52Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m ²	23,00	185,84 143,94	4.274,42 3.310,68
83	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m ²	23,00	35,27 27,06	811,29 622,30
84	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m ²	23,00	4,61 1,41	106,06 32,46
85	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietăți antimicrobiene folosite în spații cu standarde ridicate de igienă aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene sau analogic)	m ²	23,00	62,82 25,87	1.444,81 595,06
86	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	14,00	472,24 57,39	6.611,32 803,44
87	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	84,00	62,94 32,37	5.286,96 2.719,08

1	2	3	4	5	6	7
88	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	140,00	268,12 100,87	37.536,87 14.121,87
89	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	26,00	44,45 27,37	1.155,58 711,57
		Total Tavan Inclusiv salariu				66.075,68 29.497,17
		1.4.2. Pereti				
90	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie(In pozitia 90 Lot 1 materialele se exclud, se calculeaza numai manopera.)	buc	12,00	10,45 10,35	125,39 124,19
91	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	6,00	10,12 9,47	60,71 56,81
92	CG06A	Demontarea lambriului din lemn	m	52,00	31,18 31,18	1.621,52 1.621,52
93	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	13,90	7,53 7,53	104,68 104,68
94	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	204,00	18,82 12,23	3.838,85 2.495,00
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	302,00	17,81 6,59	5.377,13 1.988,85
96	CF50Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	302,00	156,64 114,78	47.306,61 34.662,84
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	302,00	35,27 27,06	10.652,63 8.171,06
98	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	302,00	64,96 30,58	19.616,71 9.233,95
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	302,00	4,61 1,41	1.392,58 426,18
100	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet	m2	302,00	62,82 25,87	18.971,04 7.813,34

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene sau analogic)				
101	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,(din explicari-La pozitiile 52, 71, 101 grilele de ventilare vor fi de dimensiunile 150x200 mm)	buc	12,00	97,90 10,35	1.174,79 124,19
102	CG06A	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti 20 cm	m	58,40	324,56 31,18	18.954,54 1.821,09
103	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica-fara pret	m2	13,90	25,80 21,42	358,56 297,74
104	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	13,90	59,54 40,92	827,67 568,85
		Total Pereti Inclusiv salariu				130.383,41 69.510,29
		1.4.3. Pardoseli				
105	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	105,00	9,64 9,49	1.012,36 996,61
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	140,60	17,81 6,59	2.503,39 925,94
107	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	140,60	164,68 11,01	23.153,35 1.547,63
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	140,60	4,61 1,41	648,33 198,41
109	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic, sau analogic), la pardoseli	m2	157,60	765,59 129,35	120.657,25 20.385,89

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				147.974,69 24.054,48
		Total Lucrari de reparatie coridor Inclusiv salariu				344.433,77 123.061,95
		1.5. Etaj I Nr. 52				
		1.5.1. Tavane				
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	9,70	17,81 6,59	172,71 63,88
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,70	22,36 9,41	216,89 91,26
112	CF52Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,70	185,84 143,94	1.802,69 1.396,24
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,70	35,27 27,06	342,15 262,45
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,70	4,61 1,41	44,73 13,69
115	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,70	45,87 25,87	444,90 250,96
116	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	12,50	44,45 27,37	555,57 342,10
		Total Tavane Inclusiv salariu				3.579,64 2.420,57
		1.5.2. Pereti				
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	36,62	17,81 6,59	652,02 241,16
118	CF50Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	36,62	156,64	5.736,32

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			114,78	4.203,16
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	36,62	35,27 27,06	1.291,72 990,81
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,62	4,61 1,41	168,86 51,68
121	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,62	45,87 25,87	1.679,61 947,43
122	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,48	59,54 40,92	147,67 101,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				9.676,20 6.535,73
		1.5.3. Pardoseli				
123	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,70	19,27 17,62	186,97 170,96
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,70	11,89 11,49	115,38 111,50
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,70	68,90 31,18	668,36 302,48
126	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	9,70	336,06 113,24	3.259,74 1.098,40
127	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,60	74,96 38,24	869,52 443,57
		Total Pardoseli				5.099,96

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2.126,91
		Total Etaj I Nr. 52 Inclusiv salariu				18.355,81 11.083,22
		1.6. Etaj I Nr. 53 1.6.1. Tavane				
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	9,70	17,81 6,59	172,71 63,88
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,70	22,36 9,41	216,89 91,26
130	CF52Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,70	185,84 143,94	1.802,69 1.396,24
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,70	35,27 27,06	342,15 262,45
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,70	4,61 1,41	44,73 13,69
133	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,70	45,87 25,87	444,90 250,96
134	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	12,50	44,45 27,37	555,57 342,10
		Total Tavane Inclusiv salariu				3.579,64 2.420,57
		1.6.2. Pereti				
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	36,62	17,81 6,59	652,02 241,16
136	CF50Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	36,62	156,64 114,78	5.736,32 4.203,16

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	36,62	35,27 27,06	1.291,72 990,81
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,62	4,61 1,41	168,86 51,68
139	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,62	45,87 25,87	1.679,61 947,43
140	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,48	59,54 40,92	147,67 101,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				9.676,20 6.535,73
		1.6.3. Pardoseli				
141	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,70	19,27 17,62	186,97 170,96
142	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,70	11,89 11,49	115,38 111,50
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,70	68,90 31,18	668,36 302,48
144	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	9,70	336,06 113,24	3.259,74 1.098,40
145	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,60	74,96 38,24	869,52 443,57
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5.099,96 2.126,91
		Total Etaj I Nr. 53				18.355,81

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				11.083,22
		1.7. Etaj I Nr. 54				
		1.7.1. Tavane				
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	8,90	17,80 6,59	158,46 58,61
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,90	35,27 27,06	313,94 240,80
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,90	4,61 1,41	41,04 12,56
149	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,90	45,87 25,87	408,21 230,26
150	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	14,22	44,44 27,37	632,00 389,17
		Total Tavane Inclusiv salariu				1.553,66 931,41
		1.7.2. Pereti				
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,02	4,61 1,41	119,98 36,72
152	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,02	45,87 25,87	1.193,43 673,19
153	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,86	59,54 40,92	110,75 76,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				1.424,17 786,03
		Total Etaj I Nr. 54 Inclusiv salariu				2.977,83 1.717,44
		1.8. Etaj I Nr. 55				
		1.8.1. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	41,50	4,61 1,41	191,36 58,56
155	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,50	45,87 25,87	1.903,44 1.073,69
156	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	25,94	44,45 27,37	1.152,92 709,93
		Total Tavane Inclusiv salariu				3.247,72 1.842,18
		1.8.2. Pereti				
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,00	10,18 10,08	142,57 141,17
158	RpCJ05A1	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	14,00	54,76 37,38	766,69 523,34
159	CF50Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,00	156,64 114,78	2.193,02 1.606,89
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	14,00	35,27 27,06	493,83 378,79
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	77,82	4,61 1,41	358,84 109,82
162	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,82	45,87 25,87	3.569,29 2.013,36
163	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu	m2	11,60	59,54 40,92	690,72 474,73

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer				
		Total Pereti Inclusiv salariu				8.214,97 5.248,09
		1.8.3. Pardoseli				
164	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	26,00	9,64 9,49	250,68 246,78
165	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	41,70	19,27 17,62	803,76 734,96
166	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	41,50	11,89 11,49	493,62 477,02
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,50	68,90 31,18	2.859,47 1.294,09
168	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	41,50	164,68 11,01	6.834,03 456,81
169	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic, sau analogic), la pardoseli	m2	43,01	765,59 129,35	32.928,11 5.563,43
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				44.169,66 8.773,09
		Total Etaj I Nr. 55 Inclusiv salariu				55.632,35 15.863,37
		1.9. Etaj I Nr. 56				
		1.9.1. Tavane				
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	11,60	17,81 6,59	206,54 76,39
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	11,60	22,36 9,41	259,38 109,13

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
172	CF52Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,60	185,84 143,94	2.155,79 1.669,73
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,60	35,27 27,06	409,17 313,86
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,60	4,61 1,41	53,49 16,37
175	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,60	45,87 25,87	532,05 300,12
		Total Tavane Inclusiv salariu				3.616,42 2.485,60
		1.9.2. Pereti				
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,54	17,80 6,59	614,99 227,47
177	CF50Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,54	156,64 114,78	5.410,50 3.964,42
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	34,54	35,27 27,06	1.218,35 934,53
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,54	4,61 1,41	159,27 48,74
180	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,54	45,87 25,87	1.584,21 893,62
181	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu	m2	11,60	59,54 40,92	690,72 474,73

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer				
		Total Pereti Inclusiv salariu				9.678,04 6.543,51
		1.9.3. Pardoseli				
182	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	15,70	9,64 9,49	151,37 149,02
183	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,60	19,27 17,62	223,59 204,45
184	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,60	11,89 11,49	137,98 133,34
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,60	68,90 31,18	799,27 361,72
186	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,60	164,68 11,01	1.910,23 127,69
187	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic, sau analogic), la pardoseli	m2	13,30	765,59 129,35	10.182,36 1.720,38
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13.404,82 2.696,59
		Total Etaj I Nr. 56 Inclusiv salariu				26.699,27 11.725,70
		1.10. Diverse				
188	TrI1AA01 D1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1(gunoitul)	t	10,00	16,27 16,27	162,75 162,75
189	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	10,00	54,60 0,00	546,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Diverse Inclusiv salariu				708,75 162,75
		<i>Total</i>	lei			763.826,98
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			73.519,17
		<i>Transportarea</i>	3,00 %			13.563,66
		<i>Total</i>	100,00 +			850.909,81
		<i>Cheltueli de regie</i>	3,00 %			25.527,29
		<i>Total</i>	100,00 +			876.437,10
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			17.528,74
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				893.965,84 306.329,87
		2. Lucrari electrice in incaperi (volumele finale se stabilesc in procesul executarii lucrarilor)				
190	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	18,00	10,35 10,35	186,28 186,28
191	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	6,00	43,28 43,28	259,66 259,66
192	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5- 3x10 mmp	m	35,00	66,81 15,99	2.338,48 559,78
193	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	11,00	59,25 14,58	651,73 160,41
194	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158	buc	5,00	62,47 14,11	312,34 70,56
195	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub tip 2x36	buc	6,00	354,09 51,74	2.124,55 310,46

1	2	3	4	5	6	7
196	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub tip 1x36	buc	6,00	338,09 51,74	2.028,55 310,46
197	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente led	buc	18,00	109,96 7,06	1.979,21 127,01
198	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub tip (material beneficiar)	buc	6,00	53,09 51,74	318,55 310,46
199	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	10,00	53,97 14,11	539,67 141,12
		<i>Total</i>	lei			10.739,01
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			584,69
		<i>Transportarea</i>	3,00 %			249,08
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			1.851,51
		<i>Total</i>	100,00 +			13.424,30
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			268,49
		Total Lucrari electrice in incaperi (volumele finale se stabilesc in procesul executarii lucrarilor) Inklusiv salariu				13.692,79 2.436,20

		Total	lei			907.658,77
		Tva	20,00 %			181.531,75
		Total deviz: Inklusiv salariu				1.089.190,53 308.766,07

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)