

# CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 09-23

10 noiembrie 2023

mun. Chișinău

## Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat, între S.R.L. „Dromas -Cons” cu sediul în R. Moldova, mun. Chișinău, Vatra, str. Calea Ghidighici, 15/1, MD 2069, reprezentată de directorul dl. Piotr Dacin, în calitate de Antreprenor General pe de o parte, și S.A. „Autocaravana”, cu sediul în mun. Chișinău or. Duflești str. Dimo 118, reprezentată de Directorul general d-nl Serghei Caraman în calitate de Subantreprenor, pe de altă parte.

## 1. Obiectul contractului

1.1 Subantreprenorul se obligă să execute „Lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice R-2 Chișinău-Bender-Tiraspol M5, km 39.706- 41.206, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## 2. Perioada de executare

- 2.1 Durata de executare a lucrărilor contractate este: **pînă la 15.05.2023**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Antreprenorul general;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Subantreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Subantreprenorului;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Subantreprenor ;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- 2.3 Conform dispoziției scrise a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Antreprenorului general consideră necesar. Pe timpul suspendării, Subantreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Antreprenorul general.
- 2.4 La terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Antreprenorul va convoca comisia de recepție.
- 2.5 În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Antreprenorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Subantreprenorului, și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Antreprenorul va aproba sau va respinge recepția.

### 3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 3.1. Valoarea lucrărilor reprezintă obiectul prezentului contract este 10684576,19 MDL.
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, eșalonat în termen de 10 zile bancare de la data achităților lucrărilor de către Beneficiar.
- 3.3. Antreprenorul general va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice la primirea acestora de la Subantreprenor.
- 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Antreprenorul general. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.
- 3.5. Lucrările nu va fi considerate terminate până la semnarea ultimului proces-verbal de recepție a lucrărilor executate.

### 4. Ajustarea valorii contractului

- 4.1. Antreprenorul general nu va accepta actualizarea valorii contractului.

### 5. Drepturile și obligațiile Subantreprenorului și ale Antreprenorului

- 5.1. Subantreprenorul este obligat să fie titularul Licențelor necesare executării Lucrărilor în conformitate cu legislația în vigoare.
- 5.2. Subantreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de execuție a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.3. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Antreprenorul general la dispoziția Subantreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 5.4. Subantreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe propria răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 5.5. Documentația de execuție va fi repartizată astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Subantreprenorului, iar cealaltă va fi prezentă Antreprenorului. Două exemplare rămân la dispoziția Subantreprenorului dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
- 5.6. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Antreprenorul general sau Subantreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 5.7. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 5.8. Dacă Antreprenorul general nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 5.9. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor va fi pusă la dispoziția Subantreprenorului de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din contracte (contracte de antrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

- 5.10. Subantreprenorul vă executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 5.11. Subantreprenorul, prin încheierea prezentului contract, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Antreprenor.
- 5.12. În cazul modificării sumei contractului garanția de bună execuție se va completa /actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Subantreprenorului.
- 5.13. Garanția de bună execuție se va restitui Subantreprenorului după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform punctului 8.1 a prezentului contract și înlăturarea tuturor neconformităților depistate de comisia de recepție a lucrărilor executate.
- 5.14. Subantreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Antreprenorul va reține garanția pentru oferta depusă.
- 5.15. Antreprenorul trebuie să restituie Subantreprenorului garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat până la acea data pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Antreprenorul poate reține a parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 5.16. Subantreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.
- 5.17. La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 5.18. Antreprenorul general are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activitățile legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Subantreprenorului.
- 5.19. Antreprenorul general este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Subantreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Antreprenorul general trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.
- 5.20. Dacă Subantreprenorul consideră că dispozițiile Antreprenorului general sânt nejustificate sau neoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în alara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Antreprenorului general se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Antreprenorul general.
- 5.21. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Subantreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sânt obligațiuni ale Subantreprenorului.
- 5.22. Pentru verificarea trasării de către Antreprenorul general sau proiectant, Subantreprenorului este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea terenului.

- 5.23. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Subantreprenorului de către Antreprenorul general pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Subantreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Antreprenorul general cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 5.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general are dreptul să dispună în scris: îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 5.25. În cazul neexecutării de către Subantreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1, Antreprenorul poate opri lucrările, angaja și plăti alți subantreprenori pentru executarea acestor lucrări, până la întârziere în acest sens Subantreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul general în legătură cu faptul neexecutării.
- 5.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice artistice sau științifice, Subantreprenorul este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Antreprenorul general, organelor de poliție sau organelor competente din acel fapt.
- 5.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Subantreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va evacua de pe șantier utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

## 6. Forța de muncă

- 6.1 Subantreprenorul va îndeplini toate formalitățile necesare angajării înregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 7. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 7.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Antreprenorul general. Subantreprenorul va asigura cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 7.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportate de Subantreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Antreprenorul general.
- 7.3. Probele neprevăzute și comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Subantreprenor, dacă se dovedește că materialele sunt necorespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Antreprenorul general va suporta aceste cheltuieli.
- 7.4. Antreprenorul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces în orice timp și în orice locuri pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale și în toate celelalte locuri necesare pentru a efectua măsurările și testările.
- 7.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să măsoare orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Subantreprenorul va aduce la cunoștință responsabilului tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt ascunse pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 7.6. Subantreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Antreprenorului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost realizate cu calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, reținutarea și/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, iar în caz contrar, de Subantreprenor.

- 7.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Subantreprenor. În cazul mai multor Subantreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 7.8. Lucrările executate de Subantreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Antreprenorului general, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Antreprenorului general, nu vor fi plătite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Antreprenorul general. De asemenea, el răspunde în față Antreprenorului general de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Subantreprenorului numai dacă se dovedește a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Antreprenorului general, în care caz vor fi notificate imediat.
- 7.9. Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

### **8. Perioada de garanție și remedieri până la recepția finală și în perioada de garanție**

- 8.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 1.1 al prezentului contract este de 1 (unu) ani.
- 8.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 8.1 din prezentul articol.
- 8.3. Subantreprenorul are obligația ca pînă la recepția finală și în perioada de garanție să înlăture toate neconformitățile și defectiunile ce țin de nerespectarea prevederilor proiectului și a clauzelor contractului, pe cheltuielă proprie, în urma unei notificări transmise de către Antreprenorul general.

### **9. Răspunderea părților**

- 9.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 9.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 9.3. Membrii asocierii își păstreze individualitatea ca subiecți, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 9.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Antreprenorul general în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Subantreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 9.5. Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 9.6. Subantreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Antreprenorul. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 9.7. Dacă nerespectarea de către Subantreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Antreprenorul general, acesta va fi despăgubit de Subantreprenorul în mărimea sumei prejudiciului.
- 9.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

- 9.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Subantreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din valoarea contractului. Pentru achitarea cu întârziere, Antreprenorul general poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma obligațiilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din valoarea contractului.
- 9.10. Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Antreprenorului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 9.11. Antreprenorul general și Subantreprenorul răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 10. Soluționarea litigiilor

- 10.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unui control de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 11. Rezoluțiunea contractului

- 11.1. Subantreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- Antreprenorul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Subantreprenor în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - Antreprenorul general nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - Antreprenorul general notifică Subantreprenorului că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 11.2. Antreprenorul general poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- Subantreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
  - Subantreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Subantreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Antreprenorul rezoluțiunea notifică Subantreprenorului că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 11.3. Contractul se va considera rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celei alte părți contractante în termen de 15 zile calendaristice unul sau mai multe motive indicate la punctele 11.1 și 11.2. din prezentul contract.
- 11.4. Antreprenorul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 11.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Antreprenorul general va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Subantreprenorul din vina căruia s-a rezoluționat contractul.
- 11.6. După rezoluțiunea contractului, Antreprenorul general poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 11.7. Antreprenorul general va convoca comisie de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

## 12. Dispoziții finale

- 12.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. Propunerea tehnică;
  - b. Oferta comercială;
  - c. Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - d. Garanția de bună execuție
  - e. Și altele, după necesitate
- 12.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 12.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Antreprenorul general, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Subantreprenor.
- 12.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 12.5. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 13. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

| "Antreprenor general"<br>SRL "Dromas-Cons"  | "Subantreprenor"<br>SRL „Autocaravana„  |
|---|---|
| MD-2069 Republica Moldova, mun. Chișinău<br>Dr. Vatra, Str. Calea Ghidighici 15/1, tel/fax.<br>022310322, sldromascons@rambler.ru<br>cod fiscal 1003600107905,<br>cod TVA 0604780,<br>IBAN: MD24ML000000002251034166<br>deschis în F.C. „Moldindconbank,, S.A., suc. Ștefan<br>cel Mare, BIC: MOLDMD2X334 | Republica Moldova mun. Chișinău or. Durlști str.<br>Dimo 118<br>cont de decontare<br>IBAN:MD49EX0000000225100936 MD deschis<br>în BC „Eximbank SA suc.19 c/b<br>EMMMD22476, c/f 1006600012552, cod TVA<br>0505951 |

## 14. Semnăturile părților

"Antreprenor general"  
Director general  
Nicolai Dăciu



"Subantreprenor"  
Director  
Serghei Caraman



**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
 privind valoarea lucrărilor executate  
 pe luna aprilie a. **2023**

|  |   |
|--|---|
|  | <i>Cod fiscal</i>   |
| Antreprenor : SRL "Dromas-Cons"          | 1003600023559   |
| Subntreprenor : SRL "Autocaravana"       | 1006600012552   |
| Contract nr. Nr.20/03 sub din 20.03.2023 |   |
| Denumirea obiectului :                   | Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice R2 Chisinau-Bender-Tiraspol M5, km 33,606-41,206 - Lot 3, sector km 39,706-41,206 |

Se prezintă lunar de către subantreprenor-antreprenorului general și de către antreprenorul general - beneficiarului și băncii care a finanțat executarea lucrărilor

| Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări | Valoarea lucrărilor executate, lei              |                          |   |
|---|---|--------------------------|---|
|   | Da la începutul anului, inclusiv luna raportată | Din care pe luna curentă |   |
|   |   | Total                    | inclusiv: lucrări de montare a utilajului |
| A   | 1   | 2                        | 3   |
| <b>Total lucrări de antrepriză:</b>           | 7.152.447,00                                    | 7.152.447,00             |   |
| <b>TVA - 20 %</b>                             | 1.430.489,40                                    | 1.430.489,40             |   |
| <b>TOTAL valoarea lucrărilor executate:</b>   | <b>8.582.936,40</b>                             | <b>8.582.936,40</b>      |   |

Subantreprenor: SRL "Autocaravana"

  
 Director S. Caraman



Antreprenor: SRL "DROMAS-CONS"

  
 Director P. DACIN





Antreprenor "AUTOCARAVANA" SRL  
 (denumirea)

Investitor SRL "DROMAS-CONS"  
 (denumirea)

Obiect *Lucrari de intretinere periodica a drumurilor  
 publice R2 Chisinau-Bender-Tiraspol M5, km  
 33,606-41,206 - Lot 3*

Valoarea lucrarilor executate **8 582 936,40 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe **aprilie** an **2023**

| Nr<br>rt. | Simbol<br>norme | Denumire lucrari  | U.M.  | Cantitate  | Pret<br>inclusiv<br>salariu<br>(lei/U.M.) | Valoare<br>inclusiv salariu<br>(col.5xcol.6)<br>(lei/U.M.) |
|-----------|-----------------|---|-------|------------|---|--|
| 1         | 2               | 3   | 4     | 5          | 6   | 7  |
|           |                 | <b>1. R2 Chisinau-Bender-Tiraspol M5, km 39,706 -<br/>41,206</b>  |       |            |   |  |
|           |                 | <b>1.1. Imbracaminte rutiere</b>  |       |            |   |  |
| 10        | DI106           | Curatirea mecanica a partii<br>carosabile de praf si<br>murdarie  | 100m2 | 15,138     | 9,49<br>0,00                              | 143,64<br>0,00   |
| 11        | DI155A          | Taierea cu freza a stratului<br>de beton asfaltic uzat,<br>avind latimea tamburului<br>1000 mm, adincimea<br>stratului Hmed=5 cm    | m2    | 15 138,200 | 34,25<br>2,97                             | 518 414,09<br>44 891,61                                    |
| 12        | Ts151A1         | Transportarea materialului<br>frezat cu autobasculanta de<br>10 t la distanta de: 1 km  | t     | 340,000    | 9,74<br>0,00                              | 3 312,96<br>0,00   |
| 14        | DI93B           | Plombarea gropilor la<br>imbracaminti din beton<br>asfaltic cu grosimea pina<br>la: 5 cm. BA16                                      | m2    | 251,250    | 326,41<br>65,43                           | 82 010,56<br>16 438,55                                     |
| 23        | DI107           | Amorsarea suprafetelor<br>straturilor de baza in<br>vederea aplicarii unui strat<br>de beton asfaltic 0,3 l/m2                      | t     | 4,540      | 11 349,02<br>0,00                         | 51 524,56<br>0,00  |
| 24        | DI133           | Amenajarea stratului de<br>egalizare din beton asfaltic<br>BA16 cu utilizarea<br>distribuitoarelor de mixturi<br>asfaltice Hmed=3cm | t     | 1 067,240  | 1 971,79<br>17,84                         | 2 104 368,92<br>19 043,48                                  |

| 2  | 3     | 4  | 5  | 6          | 7                 |                                    |
|----|-------|--|----|------------|-------------------|------------------------------------|
|    | D1107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2                    | t  | 4,540      | 11 349,02<br>0,00 | 51 524,56<br>0,00                  |
| 26 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 15 138,200 | 211,86<br>4,25    | 3 207 164,30<br>64 314,64          |
|    |       | <i>Total</i>   |    |            |                   | 6 018 463,59                       |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |            |                   | <b>6 018 463,59<br/>144 688,28</b> |
|    |       | <i>Total</i>   |    |            |                   | 6 018 463,59                       |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |            |                   | <b>6 018 463,59<br/>144 688,28</b> |

|  |  |       |                     |
|--|--|-------|---------------------|
|  | Total  | Lei   | 6 018 463,59        |
|  | Contributii asigurari sociale                    | 24 %  | 34 725,19           |
|  | Total  |       | 6 053 188,78        |
|  | Cheltuieli de regie                              | 12 %  | 726 382,65          |
|  | Total  |       | 6 779 571,43        |
|  | Beneficiu de deviz                               | 5,5 % | 372 875,57          |
|  | Total  |       | 7 152 447,00        |
|  | TVA  | 20 %  | 1 430 489,40        |
|  |  |       | <b>8 582 936,40</b> |
|  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |       | <b>144 688,28</b>   |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

"AUTOCARAVANA" SRL  
(denumirea)

APROBAT:

Investitor

SRL "DROMAS-CONS"  
(denumirea)

Director

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

S. CARAMAN

Director

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

P. DACIN

Diriginte de șantier

Lica

Diriginte de șantier

A. Guzun



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAG000705049



Formular tipic  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017

|   |  |   |  |                                |  |  |  |
|---|--|---|--|--------------------------------|--|--|--|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки |  | 26.04.2023 / 26.04.2023   |  | număr:<br>номер                |  | data:<br>дата                                      |  |
| Furnizor:<br>Поставщик  |  | S.C. AUTOCARAVANA S.R.L., DURLESTI, STR N.DIMO 118 Cont MD49EX0000000225100936MD,<br>B.C.'EXIMBANK'S.A. suc.nr.19 Chisinau, EXMMMD22476 |  | 9. Transportator<br>Перевозчик |  | SC "AUTOCARAVANA" SRL,<br>DURLESTI, STR N.DIMO 118 |  |
| Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель                 |  | DROMAS-CONS SRL, Mun.Chisinau, or.Vatra, str.Calea Ghidighici 15/1  |  | c.f./ nr.TVA<br>ф.к./ код НДС  |  | 1006600012552 /<br>0505951                         |  |
| Delegație seria<br>Доверенность серия                           |  | număr<br>номер  |  | data<br>дата                   |  | delegat<br>делегированный                          |  |
| 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                   |  | Contract 04-23 din 20.03.23 Proces verbal din aprilie 2023  |  |                                |  |  |  |

| Punct încărcare or.Vatra<br>Пункт погрузки   |  | 6. Punct descărcare Chisinau-Bender-Tiraspol<br>Пункт разгрузки  |  |   |                                      |  |  | 7. Redirișări<br>Переадресовки               |                                      |  |   |
|--|--|--|--|---|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|---|
| 10.1<br>numirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției<br>tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | 10.2<br>Unitate de măsură<br>Единица измерения | 10.3<br>Cantitatea mărfurilor/activelor,<br>volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4<br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев | 10.5<br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, % | 10.7<br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев | 10.8<br>Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9<br>Altă informație<br>Другая информация | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11<br>Număr locuri<br>Количество мест | 10.12<br>Masa brută, tone<br>Масса брутто, тонн |
| Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice<br>? Chisinau-Bender-Tiraspol M5, km, 606-41,206-Lot<br>sector km 39, 706-41,206   | serv.  | 1  | 7152447.00   | 7152447,00  | 20                                   | 1430489,40   | 8582936,40   | 0  | n/a                                  | 0  | 0   |
| TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)  |  |  |  | 7152447,00  | X                                    | 1430489,40   | 8582936,40   | X  | X                                    | X  | 0   |

5. Permis eliberarea: director SERGHEI CARAMAN  
Отпуск  
зрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 26.04.2023

6. Predat mărfurile/activele (serviciile): director SERGHEI CARAMAN  
Сдал товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

7. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

8. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

9. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:  
Принял товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_  
покупатель/получатель \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

director PIOTR DACIN  
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 05.05.2023

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 15**  
**privind achiziția prin LICITATIE DESCHISĂ**

„15” iunie 2023

comuna Trușeni  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1681385552669 din data 28.04.2023, între Primăria comunei Trușeni, mun. Chișinău, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

comuna Trușeni, mun. Chișinău

(localitatea)

str. 27 august,30, telefon: 022-59-02-36, fax: \_\_\_\_\_, IDNO 1007601007398 reprezentat prin primar interimar Grozav Sergiu,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și ”S.R.L.” AUTOCARAVANA ”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chisinău str.,

(localitatea)

telefon: \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_, IDNO 1006600012552 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din „” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_, reprezentat prin administrator Caraman Serghei, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de Construcție a drumului de conexiune dintre str. Strășenilor cu str.27 august 1989 în com. Trușeni, mun. Chișinău REPETAT, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 5 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **2 434 823,80 lei** ( 2 mln patrusute treizeci și patru mii optsute douăzeci și trei lei, 80 MD, inclusiv 405 803,96 lei TVA lei MD.

*(suma cu cifre și litere)*

*(suma cu cifre și litere)*

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ...5.. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin

graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, *în cuantum de 5%*.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reперele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de



calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 1. zi de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

## 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2023**.

## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### ANTREPRENORUL

Adresa poștală: str. N.Dimo 118, Durlesti  
mun. Chisinau  
Telefon: + 0 621 01 220  
Cod fiscal: 1006600012552  
Banca: "EXIMBANC" S.A.  
Cod: EXMMMD22476  
IBAN MD49EX0000000225100936MD

### BENEFICIARUL

Adresa poștală: str.27 august,30  
Telefon: 022-59-81-11  
Cod fiscal: 1007601007398  
Banca: Trezoreria de Stat  
Cod: TREZMD2x  
IBAN MD25TRPDAK319220D11194AE

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

### ANTREPRENOR

S.R.L. AUTOCARAVANA

  


### BENEFICIAR

Primăria comunei Trușeni

  


MINISTERUL FINANTELOR • MINISTERUL FINANTELOR  
REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR  
TREZORERIA REGIONALĂ CENTRU

14 28. IUN. 2023

Nr. de înregistrare \_\_\_\_\_  
Contract \_\_\_\_\_  
Semnătura \_\_\_\_\_

2023-0000003499

Anexa nr. 1  
la Contractul nr. 15  
Din „15” 06 2023

### SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor  | Cod CPV        | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință    |
|-----|---|----------------|---|--|---------------------------|
| 1   | Lucrări de Construcție a drumului de conexiune dintre str. Strășenilor cu str.27 august 1989 în com. Trușeni, mun. Chișinău<br><b>REPETAT</b> | 45233<br>142-6 | conform caietului de sarcini  | conform devizului de cheltuieli                        | Formulare de deviz 7,5,3. |
|     | <b>TOTAL</b>  |                |   |  |                           |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

S.R.L "AUTOCARAVANA"



BENEFICIAR

Primăria comunei Trușeni



Anexa nr. 2  
la Contractul nr. 15  
din " 15 " 06 2023

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor  | Cod CPV        | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul unitar Inklusiv TVA | Suma lei MD, Inklusiv TVA | Termenii de executare |
|-----|---|----------------|--------------------|------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1   | Lucrări de Construcție a drumului de conexiune dintre str. Strășenilor cu str. 27 august 1989 în com. Trușeni, mun. Chișinău<br>REPETAT | 45233<br>142-6 | 1 lot              | 1 lot      | 2 434 823,80               | 2 434 823,80              | 5 luni calendaristice |
|     | <b>TOTAL</b>  |                |                    |            |                            |                           |                       |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

S.R.L. "AUTOCARAVANA"



BENEFICIAR

Primăria comunei Trușeni



2023-0000003499



Anexa nr. 3  
Primarul Truşeni,  
(municipiului/oraşului/comunei/satului)  
Grozav Sergiu  
(nume, prenume)

**AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE**  
nr. 36 din 01.08.18

Ca urmare a cererii adresate de către **Primaria com.Truseni (1007601007398)** cu domiciliul în mun.Chişinău com.Truseni s.Truseni str.27 August nr.30 în baza prevederilor Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție și a Planului urbanistic general, aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 3/33 din 19.11.2015,

**A U T O R I Z E A Z Ă :**

Executarea lucrărilor de construcție a „Drumului de conexiune dintre str.Străşenilor cu str.27 August 1989 „, situat în mun. Chişinău, com. Truşeni,s.Truseni

în următoarele condiții: **Certificat de urbanism nr. 29 din 02.06.2022**,

**Documentația de proiect: nr. 58/2022 DA** a fost elaborată de către **S.R.L. „Delta Design & Consulting”**

Verificarea proiectului de execuție, conform prevederilor legale, a fost efectuată în domeniul B IȘP-V.Sajin, certificat seria 2020-P cu nr. de atestare 0671 din 15.12.2020

Termenul de începere a lucrărilor de construcție este de **6** luni de la data eliberării prezentei autorizații.

Durata executării lucrărilor de construcție nu va depăși **24** luni din momentul începerii lucrărilor de construire.

**Primar Interimar**  
Grozav Sergiu /



**Secretar**  
Margareta Burduja /

**Arhitect** /  
Mîrzîncu Gheorghe. /

Prezenta autorizație a fost transmisă solicitantului (beneficiarului) la data de \_\_\_\_\_ direct/prin postă.

Taxa 100 lei, Bon de plată nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.

II. Durata executării lucrărilor de construcție se prelungește în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (5) din Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție cu \_\_\_\_\_ luni și în baza cererii depuse de către solicitant sub nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.

**Primar** / \_\_\_\_\_ /

**Secretar** / \_\_\_\_\_ /

L.Ș.

Arhitect-șef / \_\_\_\_\_ /

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAK000850454



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г

|   |  |  |  |  |                                     |  |   |  |                                      |  |   |
|---|--|--|--|--|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|---|
| Data eliberării /data livrării 24.11.2023 / 24.11.2023<br>Дата выписки /дата поставки   |  | număr:<br>номер  |  | data:<br>дата  |                                     |  |   |  |                                      |  |   |
| 9. Transportator SC "AUTOCARAVANA" SRL,<br>Перевозчик DURLESTI, STR N.DIMO 118  |  | c.f./ nr.TVA 1006600012552 /<br>ф.к./ код НДС 0505951  |  |  |                                     |  |   |  |                                      |  |   |
| 1. Furnizor: S.C. AUTOCARAVANA S.R.L., DURLESTI, STR N.DIMO 118 Cont MD49EX000000225100936MD,<br>Поставщик B.C.'EXIMBANK'S.A. suc.nr.20 Chisinau, EXMMMD22477                         |  | c.f./ nr.TVA 1006600012552 /<br>ф.к./ код НДС 0505951  |  |  |                                     |  |   |  |                                      |  |   |
| 2. Cumpărător/beneficiar: Primaria comunei Truseni, mun. Chisinau , c.Truseni, str. 27 august , 30<br>Покупатель/получатель   |  | c.f./ nr.TVA 1007601007398 /<br>ф.к./ код НДС  |  |  |                                     |  |   |  |                                      |  |   |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul<br>Доверенность серия номер дата делегированный   |  | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы  |  | Contract de antrepriza nr.15 din 15.06.2023, Proces verbal din noimbrie 2023<br>Proces verbal , Bordir |                                     |  |   |  |                                      |  |   |
| 5. Punct încărcare mun.Chisinau, str. Constructorilor nr.5/4<br>Пункт погрузки  |  | 6. Punct descărcare mun. Chisinau , c.Truseni, str. 27<br>Пункт разгрузки august , 30                      |  | 7. Redirijări <input type="checkbox"/><br>Переадресовки  |                                     |  |   |  |                                      |  |   |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției<br>tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной<br>позиции товара/актива. | 10.2<br>Unitate de măsură<br>Единица измерения | 10.3<br>Cantitatea mărfurilor/activelor,<br>volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4<br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев | 10.5<br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев                                      | 10.6<br>Cota TVA,%<br>Ставка НДС, % | 10.7<br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев | 10.8<br>Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9<br>Altă informație<br>Другая информация | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11<br>Număr locuri<br>Количество мест | 10.12<br>Masa brută, tone<br>Масса брутто, тонн |
| Lucrari de constructie a drumului de conexiune dintre str.Strasenilor cu str.27 august 1989   | serv.  | 1  | 1180336.97   | 1180336,97   | 20                                  | 236067,39  | 1416404,36  | 0  | n/a                                  | 0  | 0   |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)   |  |  |  | 1180336,97   | X                                   | 236067,39  | 1416404,36  | X  | X                                    | X  | 0,00  |

13. Permis eliberarea: contabil SERGHEI CARAMAN  
Отпуск разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 24.11.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil SERGHEI CARAMAN  
Сдал товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 24.11.2023

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul)::  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiar:  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

director VIORICA BEREGOI  
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 28.11.2023

|   |   |                          |                              |   |  |
|---|---|--------------------------|------------------------------|---|--|
| <b>18. Timpul de staționare a mijlocului de transport</b><br>Время простоя транспортного средства                             |   |                          |                              | <b>19. Ruta și distanța de transport, km</b><br>Маршрут движения и расстояние перевозки, км |  |
| <b>Operația</b><br>Операция   | <b>Ziua, luna, ora, minutele la</b><br>День, месяц, час, минуты |                          |                              | <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>   |  |
|   | <b>Sosire</b><br>Прибытия                                       | <b>Plecare</b><br>Убытия | <b>Staționare</b><br>Простоя |   |  |
| <b>Încărcare</b><br>Погрузка  |   |                          |                              |   |  |
| <b>Descărcare</b><br>Разгрузка  |   |                          |                              |   |  |
| <b>20. Forma de plată</b><br>Вид оплаты   |   |                          |                              |   |  |
| <b>21. Mențiuni</b><br>Отметки  |   |                          |                              |   |  |
| <p style="margin-left: 40px;">Lucrari de constructie a drumului de conexiune dintre str.Strasenilor cu str.27 august 1989</p> |   |                          |                              |   |  |
| <b>22. Calculul prestațiilor de transport</b><br>Расчет транспортных услуг  |   |                          |                              |   |  |
|   |   |                          |                              |   |  |
| <b>4. Documente anexate</b><br>Прилагаемые документы  |   | ou de resurse            |                              |   |  |



**NOTA INFORMATIVĂ**  
**privind valoarea lucrărilor executate**  
**pe luna Noiembrie an.2023**

|  |   |
|--|---|
|  | Cod fiscal  |
| Investitor (Beneficiar)                    |   |
| <b>Primăria com.Truseni</b>                | <b>1007601007398</b>  |
| Antreprenor general                        |   |
| <b>SC AUTOCARAVANA SRL</b>                 | <b>1006600012552</b>  |
|  |   |
|  |   |
| <b>Contract de antrepriza nr.15</b>        |   |
| <b>din 15.06.2023</b>                      |   |
| Denumirea obiectului de executat și adresa | <b>Lucrari de constructie a drumului de conexiune dintre str.Strasenilor cu str.27 august 1989, in com.Truseni, mun. Chisinau</b> |

| Denumirea obiectelor.<br>Categoriilor de lucrări | Valoarea lucrărilor executate, lei                 |                            |                     |
|--|--|----------------------------|---------------------|
|  | De la începutul anului,<br>inclusiv luna raportată | Din care pe luna raportată |                     |
|  |  | Total                      | Înclusiv lucrări de |
| A  | 1  | 2                          | 3                   |
| Valoarea lucrarilor de antrepriză                | 2 029 019,84                                       | 1 180 336,97               |                     |
|  |  |                            |                     |
| Taxa de valoare adăugată 20%                     | 405 803,96   | 236 067,39                 |                     |
| Total general                                    | 2 434 823,80                                       | 1 416 404,36               |                     |
|  |  |                            |                     |

ANTREPRENOR  
 SC AUTOCARAVANA SRL

*[Signature]*



BENEFICIAR  
 Primăria com.Truseni

Executat Lică T.

Data: 22.11.2023

*[Signature]*



Antreprenor S.C."Autocaravana"S.R.L.  
 (denumirea )

Investitor Primaria comunei Truseni  
 (denumirea )

Obiect **Constructia drumului de  
 conexiune dintre str. Strasenilor  
 cu str. 27 August 1989 in com  
 Truseni, mun. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate 1 416 404,36 lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe 24 noiembrie an 20 23

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari  | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |  |
|---------|--------------|---|--------|-----------|----------------------------------|---|--|
| 1       | 2            | 3   | 4      | 5         | 6                                | 7   |  |
|         |              | <b>1. Lucrari pregatitoare</b>  |        |           |                                  |   |  |
| 1       | TsC03F1      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II curatirea albiei | 100 m3 | 9,400     | 1 012,500                        | 9 517,500   |  |
| 2       | TsI51A1      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km   | t      | 1 701,400 | 10,440                           | 17 762,400  |  |
|         |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |           |                                  | <b>27 279,900</b>                                 |  |
|         |              | <b>2. Terasamentul</b>  |        |           |                                  |   |  |
| 3       | DI98         | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II  | 100m2  | 2,100     | 381,931                          | 802,055   |  |
| 4       | DI98         | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II  | 100m2  | 35,700    | 381,862                          | 13 632,481  |  |

| 1  | 2       | 3  | 4      | 5      | 6         | 7                               |
|----|---------|--|--------|--------|-----------|---------------------------------|
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |        |           | <b>14 434,536<br/>9 442,886</b> |
|    |         | <b>3. Lucrari de consolidare</b>   |        |        |           |                                 |
| 5  | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm  | m2     | 35,000 | 51,206    | 1 792,207                       |
| 6  | DI116   | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115<br>Кoэффициент к трудозатратам=5,000<br>Кoэффициент к материалам=5,000<br>Кoэффициент к машинам=5,000                        | m2     | 35,000 | 20,790    | 727,650                         |
| 7  | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala .<br>descarcare auto teren catg. I. Incarcare                                 | 100 m3 | 0,528  | 1 849,432 | 976,500                         |
| 8  | TsE05A  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2  | 3,170  | 82,413    | 261,250                         |
| 9  | TsE03A  | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor  | 100m2  | 0,352  | 769,798   | 270,969                         |
| 10 | TsH09A  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%   | 100m2  | 5,620  | 379,595   | 2 133,325                       |
| 11 | TsH12B  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna   | 100m2  | 5,620  | 154,484   | 868,200                         |
|    |         |  |        |        |           |                                 |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |        |           | <b>7 030,101<br/>1 905,051</b>  |
|    |         | <b>4. Imbracaminte rutiera</b>   |        |        |           |                                 |
| 12 | DI110   | Amenajarea stratului de egalizare (balast amestec optimal 0-63mm, h=20cm)<br>SM SR EN 13242-A1   | m3     | 20,000 | 466,721   | 9 334,410                       |

| 1  | 2     | 3   | 4  | 5         | 6          | 7                                 |
|----|-------|---|----|-----------|------------|-----------------------------------|
| 13 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta LA 30 fr. 0-63mm, SM EN 1328542-A1 h=28cm)  | m3 | 210,240   | 589,453    | 123 926,686                       |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.8l/m2  | t  | 1,020     | 11 529,314 | 11 759,900                        |
| 15 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70)  | m2 | 1 270,000 | 250,507    | 318 143,509                       |
| 16 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2  | t  | 0,380     | 11 513,421 | 4 375,100                         |
| 17 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70)norma la betonul asfaltic se aplica 0.097t/m2  | m2 | 1 270,000 | 196,138    | 249 095,260                       |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |           |            | <b>716 634,865<br/>22 843,675</b> |
|    |       | <b>5. Amenajarea trotuarelor si a zonelor verzi</b>   |    |           |            |                                   |
| 18 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340 C30/37 XF4 bordure mici 100x20x8cm, pe fundatie din beton C16/20 XF0) | m  | 130,000   | 179,184    | 23 293,920                        |

| 1  | 2     | 3   | 4  | 5        | 6          | 7          |
|----|-------|---|----|----------|------------|------------|
| 19 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (conform SM EN 1340 bordure de dimensiuni 100x30x15cm, C30/37 XF4 pe fundatie din beton C16/20 XF0)   | m  | 88,000   | 290,678    | 25 579,629 |
| 20 |       | Beton C 16/20 XF1 (adaugator la norma DE10E)  | m3 | 0,680    | 1 316,000  | 894,880    |
| 21 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri taierea bordurelor   | m  | 20,000   | 44,528     | 890,566    |
| 22 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec optimal 0-63mm, h=10cm) SM SR EN 13242-A1   | m3 | 27,500   | 466,726    | 12 834,976 |
| 23 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Amestec optimal, 0-63mm pe baza de piatra sparta LA 30 SM EN 13285)                         | m2 | 275,000  | 81,667     | 22 458,388 |
| 24 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 k=-2<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000 | m2 | -275,000 | 6,056      | -1 665,452 |
| 25 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.8l/m2  | t  | 0,220    | 11 545,000 | 2 539,900  |
| 26 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Beton asfaltic marunt BA 8, SM EN 13108 )                           | m2 | 275,000  | 156,647    | 43 077,988 |

| 1  | 2       | 3  | 4      | 5     | 6          | 7                                 |  |
|----|---------|--|--------|-------|------------|-----------------------------------|--|
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |       |            | <b>129 904,795<br/>16 497,396</b> |  |
|    |         | <b>6. Parapet pietonal</b>   |        |       |            |                                   |  |
| 27 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                      | m3     | 0,850 | 175,038    | 148,782                           |  |
| 28 | DI119   | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C8/10<br>Alte utilaje=1,030  | m3     | 0,770 | 1 699,527  | 1 308,636                         |  |
| 29 | DI127   | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,030   | t      | 0,274 | 31 485,701 | 8 627,082                         |  |
| 30 | PK49C   | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice  | t      | 0,274 | 938,449    | 257,135                           |  |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |       |            | <b>10 341,635<br/>1 293,413</b>   |  |
|    |         | <b>7. Intrarilor in gospodarii</b>   |        |       |            |                                   |  |
| 31 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,050 | 1 017,000  | 50,850                            |  |
| 32 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  | t      | 9,100 | 10,434     | 94,950                            |  |
| 33 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural   | 100m2  | 0,300 | 172,333    | 51,700                            |  |
| 34 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma   | 100 m3 | 0,060 | 1 492,500  | 89,550                            |  |

| 1  | 2     | 3   | 4     | 5      | 6          | 7                               |  |
|----|-------|---|-------|--------|------------|---------------------------------|--|
| 35 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340 C30/37 XF4 bordure mici 100x20x8cm, pe fundatie din beton C16/20 XF0) | m     | 17,000 | 182,784    | 3 107,328                       |  |
| 36 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec optimal 0-63mm, h=10cm) SM SR EN 13242-A1   | m3    | 4,200  | 466,805    | 1 960,581                       |  |
| 37 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (Amestec de agregate omogen optimal 0-63mm, pe baza de piatra sparta ) 15cm LA 30 SM EN 13285  | m3    | 4,500  | 589,546    | 2 652,959                       |  |
| 38 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.8l/m2  | t     | 0,024  | 11 647,917 | 279,550                         |  |
| 39 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA 8 SM EN 13108   | m2    | 28,000 | 207,425    | 5 807,904                       |  |
|    |       |   |       |        |            |                                 |  |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |        |            | <b>14 095,372<br/>1 001,796</b> |  |
|    |       | <b>8. Constrictia podetului treptunghiular 2x2m la PC 1+17.2</b>  |       |        |            |                                 |  |
| 40 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 XC4 XD1XF4 rigola Alte utilaje=1,030   | m3    | 3,800  | 2 764,541  | 10 505,256                      |  |
| 41 | DI130 | Consolidarea taluzului la intrare cu beton monolit  | 100m2 | 0,237  | 54 514,021 | 12 919,823                      |  |

| 1  | 2     | 3  | 4     | 5      | 6          | 7          |
|----|-------|--|-------|--------|------------|------------|
|    |       | C30/37 XC4 XD1 XF4<br>h=8 cm pe fundatie din<br>balast h=10 cm capatul la<br>amonte<br>Alte materiale=1,030<br>Alte utilaje=1,030  |       |        |            |            |
| 42 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm<br>schimbare a grosimii<br>stratului de beton se<br>adauga sau se scade la<br>norma DI130 k=-7<br>Alte materiale=7,210<br>Коэффициент к<br>трудозатратам=7,000<br>Коэффициент к<br>машинам=7,000 | 100m2 | -0,237 | 21 427,540 | -5 078,327 |
| 43 | DI126 | Instalarea armaturii<br>betonului monolit pentru<br>edificii artificiale la<br>drumuri ar-ra A240  | t     | 0,052  | 20 073,596 | 1 043,827  |
| 44 | DI130 | Consolidarea taluzului la<br>intrare cu beton monolit<br>C30/37 XC4 XD1 XF4<br>h=8 cm pe fundatie din<br>balast h=10 cm pentru<br>taluze<br>Alte materiale=1,030<br>Alte utilaje=1,030                               | 100m2 | 0,353  | 54 547,184 | 19 255,156 |
| 45 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm<br>schimbare a grosimii<br>stratului de beton se<br>adauga sau se scade la<br>norma DI130 k=-7<br>Alte materiale=7,210<br>Коэффициент к<br>трудозатратам=7,000<br>Коэффициент к<br>машинам=7,000 | 100m2 | -0,353 | 21 433,924 | -7 566,175 |
| 46 | DI126 | Instalarea armaturii<br>betonului monolit pentru<br>edificii artificiale la<br>drumuri ar-ra A240  | t     | 0,078  | 20 073,051 | 1 565,698  |
| 47 | DI130 | Consolidarea la iesire cu<br>beton monolit C30/37 XC4<br>XD1 XF4 h=12 cm pe<br>fundatie din balast h=10<br>cm capatul de aval<br>Alte materiale=1,030<br>Alte utilaje=1,030  | 100m2 | 0,344  | 54 520,718 | 18 755,127 |
| 48 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm  | 100m2 | -0,344 | 9 182,453  | -3 158,764 |



| 1  | 2       | 3  | 4      | 5     | 6          | 7                                |
|----|---------|--|--------|-------|------------|----------------------------------|
|    |         | schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 K=-3<br>Alte materiale=3,090<br>Коэффициент к трудозатратам=3,000<br>Коэффициент к машинам=3,000                       |        |       |            |                                  |
| 49 | DI126   | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A240   | t      | 0,076 | 20 072,816 | 1 525,534                        |
| 50 | DI119   | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37XC4 XD1 XF4 suport<br>Alte utilaje=1,030   | m3     | 1,100 | 2 765,373  | 3 041,910                        |
| 51 | DI129   | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri - Ancorament  | m3     | 7,600 | 584,667    | 4 443,466                        |
| 52 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,030 | 292,718    | 301,500                          |
| 53 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv          | 100 m3 | 1,030 | 2 308,012  | 2 377,252                        |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |       |            | <b>59 931,283<br/>13 745,257</b> |
|    |         | <b>9. Casiuri sub trotuar</b>  |        |       |            |                                  |
| 54 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint   | m3     | 6,400 | 175,038    | 1 120,244                        |
| 55 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala   | 100 m3 | 0,060 | 1 972,500  | 118,350                          |

| 1  | 2       | 3  | 4      | 5      | 6         | 7                               |  |
|----|---------|--|--------|--------|-----------|---------------------------------|--|
|    |         | descarcare in depozit teren catg. II. Incarcarea   |        |        |           |                                 |  |
| 56 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  | t      | 11,580 | 10,453    | 121,050                         |  |
| 57 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta LA 50 SM EN 13285  | m3     | 3,200  | 576,190   | 1 843,809                       |  |
| 58 | DI119   | Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030   | m3     | 2,400  | 2 254,471 | 5 410,730                       |  |
| 59 | DE10E   | Borduri prefabricate din beton,(conform SM EN 1340, bordure de dimensiuni 100x150x10cm pe fundatie de beton C16/20 XF0)  | m      | 9,000  | 290,678   | 2 616,098                       |  |
| 60 | DI124   | Montarea placilor din beton armat la rigole (Dala din beton armat 300x150x10cm) 3 buc<br>Alte materiale=1,030  | m3     | 1,350  | 2 908,900 | 3 927,015                       |  |
| 61 | DE16B   | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat grinda suport 140x20x20cm) 0.056m3/buc C30/37 XC4 XF3 | buc    | 6,000  | 1 855,246 | 11 131,478                      |  |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |        |           | <b>26 288,774<br/>3 283,168</b> |  |
|    |         | <b>10. Rigola trapezoidala din beton monolit</b>   |        |        |           |                                 |  |
| 62 | DI95    | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (din norma se exclude autobasculanta)  | 100 m3 | 0,275  | 5 112,858 | 1 406,036                       |  |
| 63 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km  | t      | 44,000 | 12,150    | 534,600                         |  |
| 64 | TsC51B  | Lucrari la descarcare  | 100 m3 | 27,830 | 211,966   | 5 899,009                       |  |

| 1  | 2      | 3   | 4     | 5      | 6          | 7                               |  |
|----|--------|---|-------|--------|------------|---------------------------------|--|
| 65 | DI130  | Rigola din beton monolit C16/20 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA 30 h=10 cm fund Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030              | 100m2 | 0,090  | 43 735,867 | 3 936,228                       |  |
| 66 | DI130  | Rigola din beton monolit C16/20 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA 30 h=10 cm (taluzul rigolei) Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030 | 100m2 | 0,060  | 43 723,800 | 2 623,428                       |  |
| 67 | DI119  | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 XC4 XD1 XF4 Pinten Alte utilaje=1,030  | m3    | 0,900  | 2 762,777  | 2 486,499                       |  |
| 68 | DI129  | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri - Ancorament   | m3    | 2,700  | 584,667    | 1 578,600                       |  |
| 69 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%  | 100m2 | 0,550  | 379,600    | 208,780                         |  |
| 70 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna  | 100m2 | 0,550  | 154,364    | 84,900                          |  |
|    |        | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |        |            | <b>18 758,080<br/>4 855,574</b> |  |
|    |        | <b>11. Lucrari de pentru siguranta circulatiei rutiere</b>  |       |        |            |                                 |  |
| 71 | DF18A  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40)                                | buc   | 11,000 | 861,331    | 9 474,644                       |  |
| 72 | DF19A  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicatoare A700                 | buc   | 5,000  | 997,495    | 4 987,474                       |  |
| 73 | DF19A  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicatoare B600                 | buc   | 2,000  | 997,495    | 1 994,990                       |  |
| 74 | DF19A  | Montarea indicatoarelor   | buc   | 2,000  | 997,495    | 1 994,990                       |  |

| 1  | 2     | 3   | 4   | 5       | 6         | 7                               |
|----|-------|---|-----|---------|-----------|---------------------------------|
|    |       | pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicatoare D-700                            |     |         |           |                                 |
| 75 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicatoare B-700    | buc | 6,000   | 997,495   | 5 984,968                       |
| 76 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicatoare 2250x500 | buc | 1,000   | 1 347,494 | 1 347,494                       |
| 77 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                           | m2  | 125,000 | 88,900    | 11 112,488                      |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |           | <b>36 897,048<br/>6 364,436</b> |

|  |  |          |                     |
|--|--|----------|---------------------|
|  | Total  | lei      | 1 061 596,39        |
|  | Asigurarea sociala si medicala                   | 24,00 %  | 19 495,84           |
|  | Total  | 100,00 + | 1 081 092,23        |
|  | Cheltuieli de regie                              | 6,00 %   | 64 865,53           |
|  | Total  | 100,00 + | 1 145 957,76        |
|  | Beneficiu de deviz                               | 3,00 %   | 34 379,20           |
|  | Total  | 100,00 + | 1 180 336,97        |
|  | TVA  | 20,00 %  | 236 067,39          |
|  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>1 416 404,36</b> |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
S.C."Autocaravana"S.R.L.

Investitor  
Primaria comunei Truseni

(denumirea)

(denumirea)

Caraman S.

Beregoi Victoria

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Diriginte de șantier

Responsabil tehnic

Lica Tudor

Costev Vladimir

(numele, semnătura și stampila)

(numele, semnătura și ștampila)

**Construcția drumului de  
conexiune dintre str. Strasenilor  
cu str. 27 August 1989 in com  
Truseni, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Borderou de resurse № 01-01-2000

Valoarea de deviz 1 416 404,36 lei

Intocmit in prețuri curente 13.03.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 01-01-2000: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |               |                       |      |         |       |                  |
|-----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 9,430   | 50,77 | 478,761          |
| 2.  | 7123030012500 | Montator P.B          | h-om | 1,140   | 50,77 | 57,878           |
| 3.  | 7124010010700 | Dulgher               | h-om | 3,520   | 50,77 | 178,710          |
| 4.  | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 204,774 | 84,97 | 17 399,647       |
| 5.  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 33,811  | 50,00 | 1 690,550        |
| 6.  | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 167,810 | 84,97 | 14 258,816       |
| 7.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om | 11,250  | 84,97 | 955,913          |
| 8.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial   | h-om | 2,411   | 84,97 | 204,863          |
| 9.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 133,906 | 84,97 | 11 377,990       |
| 10. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 407,550 | 84,97 | 34 629,524       |
|     |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>81 232,68</b> |

### Materiale:

|     |                       |   |    |         |           |             |
|-----|-----------------------|---|----|---------|-----------|-------------|
| 1.  | 01                    | Beton C16/20 XF1  | m3 | 0,680   | 1 316,00  | 894,880     |
| 2.  | 0221107204435         | Seminte de plante-graminee perene (pm)  | kg | 24,433  | 35,00     | 855,155     |
| 3.  | 11110001000131<br>0.1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4                             | t  | 179,070 | 1 650,00  | 295 465,500 |
| 4.  | 11110001000131<br>1.  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte pe baza de mastic bituminos BA 16 | t  | 123,190 | 1 890,00  | 232 829,100 |
| 5.  | 11110001000131<br>1.1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8                              | t  | 22,157  | 2 060,00  | 45 643,420  |
| 6.  | 1411122201001         | Piatra bruta pentru constructii   | m3 | 10,403  | 345,00    | 3 589,035   |
| 7.  | 1411122201646.<br>1   | Piatra sparta LA 30 fr 0-63mm   | m3 | 43,593  | 300,00    | 13 077,900  |
| 8.  | 14111222016601        | Piatra sparta 20-40 mm  | m3 | 15,426  | 330,00    | 5 090,580   |
| 9.  | 14111222016601<br>.1  | Piatra sparta 0-63 mm   | m3 | 47,850  | 300,00    | 14 355,000  |
| 10. | 1411122201672.<br>1   | Piatra sparta LA 30 fr. 0-63mm  | m3 | 261,769 | 300,00    | 78 530,700  |
| 11. | 1411122201752         | Piatra sparta   | m3 | 3,791   | 345,00    | 1 307,895   |
| 12. | 1421102200000         | Nisip bitumat   | t  | 8,529   | 0,00      | 0,000       |
| 13. | 1421102200467.<br>1   | Balast amestec optimal 0-63mm   | m3 | 63,074  | 350,00    | 22 075,900  |
| 14. | 1421102200513         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3 | 1,021   | 350,00    | 357,350     |
| 15. | 2010102903495         | Scinduri de rasinoase   | m3 | 0,447   | 4 500,00  | 2 011,500   |
| 16. | 23203226000401        | Bitum   | t  | 1,878   | 11 000,00 | 20 658,000  |
| 17. | 2430116103220         | Vopsea alba V-101-1   | kg | 1,452   | 36,00     | 52,272      |
| 18. | 2430126108720         | Email alb ii E.109-5  | kg | 91,250  | 36,00     | 3 285,000   |

|                                       |                 |   |     |         |           |                   |
|---------------------------------------|-----------------|---|-----|---------|-----------|-------------------|
| 19.                                   | 2430226109418   | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                   | kg  | 43,750  | 26,00     | 1 137,500         |
| 20.                                   | 2513206621650   | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg  | 14,250  | 56,00     | 798,000           |
| 21.                                   | 2615107326105.1 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial A-700       | buc | 5,000   | 950,00    | 4 750,000         |
| 22.                                   | 2615107326105.2 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial B-600       | buc | 2,000   | 950,00    | 1 900,000         |
| 23.                                   | 2615107326105.3 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. D-700      | buc | 2,000   | 950,00    | 1 900,000         |
| 24.                                   | 2615107326105.4 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrialB- 700       | buc | 6,000   | 950,00    | 5 700,000         |
| 25.                                   | 2615107326105.6 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2250x500    | buc | 1,000   | 1 300,00  | 1 300,000         |
| 26.                                   | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388  | kg  | 356,840 | 2,50      | 892,100           |
| 27.                                   | 2663102100000   | Beton   | m3  | 1,100   | 1 300,00  | 1 430,000         |
| 28.                                   | 2663102100000.1 | Beton C8/10   | m3  | 0,785   | 960,00    | 753,600           |
| 29.                                   | 2663102100000.2 | Beton C16/20  | m3  | 2,364   | 1 316,00  | 3 111,024         |
| 30.                                   | 2663102100000.3 | Beton C30/37 XC 4 XD1 XF4   | m3  | 15,212  | 2 000,00  | 30 424,000        |
| 31.                                   | 2663102100000.5 | Beton C20/25  | m3  | 2,448   | 1 500,00  | 3 672,000         |
| 32.                                   | 2663102100001.1 | Beton C16/20 XF0  | m3  | 12,197  | 1 316,00  | 16 051,252        |
| 33.                                   | 2666122800284   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1                         | m   | 9,045   | 150,00    | 1 356,750         |
| 34.                                   | 2666122800284.1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15                                    | m   | 88,440  | 150,00    | 13 266,000        |
| 35.                                   | 2666122800325.1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8                                     | m   | 147,735 | 90,00     | 13 296,150        |
| 36.                                   | 2666122800563   | Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m  | m3  | 1,391   | 1 800,00  | 2 503,800         |
| 37.                                   | 2666122800611   | Element prefabricat din beton armat   | buc | 6,042   | 1 800,00  | 10 875,600        |
| 38.                                   | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                     | buc | 0,070   | 250,00    | 17,500            |
| 39.                                   | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm   | kg  | 36,798  | 0,00      | 0,000             |
| 40.                                   | 2710703517201   | Armatura  | t   | 0,206   | 18 000,00 | 3 708,000         |
| 41.                                   | 28111063013001  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                 | t   | 0,282   | 28 000,00 | 7 896,000         |
| 42.                                   | 2811106301794   | Stilp metalic confectionat industrial   | buc | 11,000  | 650,00    | 7 150,000         |
| 43.                                   | 2873122000751   | Piese forjate   | kg  | 50,243  | 26,00     | 1 306,318         |
| 44.                                   | 2874115804668   | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                    | buc | 32,000  | 0,50      | 16,000            |
| 45.                                   | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm  | buc | 64,000  | 2,50      | 160,000           |
| 46.                                   | 2874115842685   | Piulita hexag. M8   | buc | 32,000  | 1,50      | 48,000            |
| 47.                                   | 2874115883030   | Saiba prec. plata pt. met M 6   | kg  | 0,640   | 0,50      | 0,320             |
| 48.                                   | 2874125881230   | Saiba plata M 8   | kg  | 0,320   | 0,60      | 0,192             |
| 49.                                   | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc | 64,000  | 0,90      | 57,600            |
| 50.                                   | 4029050         | Mortar de ciment  | m3  | 0,167   | 650,00    | 108,550           |
| 51.                                   | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                              | m3  | 48,545  | 25,00     | 1 213,625         |
| 52.                                   | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3  | 1,023   | 25,00     | 25,575            |
| 53.                                   | 4100126202818   | Apa   | m3  | 0,320   | 25,00     | 8,000             |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                 |   |     |         |           | <b>876 912,61</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |               |  |      |        |        |           |
|----|---------------|--|------|--------|--------|-----------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 1,344  | 150,00 | 201,600   |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,672  | 142,00 | 95,424    |
| 3. | 2922140007000 | Macara   | h-ut | 4,953  | 650,00 | 3 219,450 |
| 4. | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                       | h-ut | 6,000  | 150,00 | 900,000   |
| 5. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut | 0,493  | 650,00 | 320,450   |
| 6. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 16,283 | 550,00 | 8 955,650 |

|     |               |   |      |        |        |                   |
|-----|---------------|---|------|--------|--------|-------------------|
| 7.  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut | 16,780 | 400,00 | 6 712,000         |
| 8.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                     | h-ut | 74,878 | 315,00 | 23 586,570        |
| 9.  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t   | h-ut | 4,400  | 400,00 | 1 760,000         |
| 10. | 2952240004118 | Compactor 18 t  | h-ut | 1,412  | 400,00 | 564,800           |
| 11. | 2952240004125 | Compactor 25 t  | h-ut | 0,072  | 400,00 | 28,800            |
| 12. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut | 16,764 | 900,00 | 15 087,600        |
| 13. | 2952260003000 | Excavator   | h-ut | 0,836  | 550,00 | 459,800           |
| 14. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut | 21,263 | 450,00 | 9 568,350         |
| 15. | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta                   | h-ut | 2,533  | 550,00 | 1 393,150         |
| 16. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex   | h-ut | 2,433  | 450,00 | 1 094,850         |
| 17. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW  | h-ut | 1,554  | 450,00 | 699,300           |
| 18. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut | 11,802 | 450,00 | 5 310,900         |
| 19. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut | 10,702 | 150,00 | 1 605,300         |
| 20. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive  | h-ut | 5,880  | 95,00  | 558,600           |
| 21. | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 0,072  | 250,00 | 18,000            |
| 22. | 3410520001373 | Automacara 5 tf   | h-ut | 0,360  | 550,00 | 198,000           |
| 23. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t  | h-ut | 41,140 | 450,00 | 18 513,000        |
| 24. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 10,398 | 250,00 | 2 599,500         |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>   |      |        |        | <b>103 451,10</b> |

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Total                          | lei      | 1 061 596,39 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 19 495,84    |
| Total                          | 100,00 + | 1 081 092,23 |
| Cheltuieli de regie            | 6,00 %   | 64 865,53    |
| Total                          | 100,00 + | 1 145 957,76 |
| Beneficiu de deviz             | 3,00 %   | 34 378,20    |
| Total                          | 100,00 + | 1 180 336,96 |
| TVA                            | 20,00 %  | 236 067,39   |

**Total deviz:**

**1 416 404,36**

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)  
S.C."Autocaravana"S.R.L.

(denumirea)

Caraman S.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**APROBAT**

Investitor  
Primaria comunei Truseni

(denumirea)

*Bereșoi V. I. I. I. I.*

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAJ000889166



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г

|   |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---|
| <b>Data eliberării /data livrării</b> 09.10.2023 / 09.10.2023<br>Дата выписки /дата поставки  |  | <b>număr:</b> _____<br>номер   |  | <b>data:</b> _____<br>дата  |   |  |  |  |  |  |   |
| <b>9. Transportator</b> SC "AUTOCARAVANA" SRL,<br>Перевозчик DURLESTI, STR N.DIMO 118   |  | <b>c.f./ nr.TVA</b> 1006600012552 /<br>ф.к./ код НДС 0505951   |  |   |   |  |  |  |  |  |   |
| <b>1. Furnizor:</b> S.C. AUTOCARAVANA S.R.L., DURLESTI, STR N.DIMO 118 Cont MD49EX000000225100936MD,<br>Поставщик B.C.'EXIMBANK'S.A. suc.nr.20 Chisinau, EXMMMD22477                |  | <b>c.f./ nr.TVA</b> 1006600012552 /<br>ф.к./ код НДС 0505951   |  |   |   |  |  |  |  |  |   |
| <b>2. Cumpărător/beneficiar:</b> Primaria comunei Truseni, mun. Chisinau , c.Truseni, str. 27 august , 30<br>Покупатель/получатель  |  | <b>c.f./ nr.TVA</b> 1007601007398 /<br>ф.к./ код НДС   |  |   |   |  |  |  |  |  |   |
| <b>3. Delegație</b> seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____<br>Доверенность серия номер дата делегированный  |  | <b>4. Documente anexate</b> Contract de antrepriza nr.15 din 15.06.2023, Proces verbal din octombrie 2023<br>Прилагаемые документы |  |   |   |  |  |  |  |  |   |
| <b>5. Punct încărcare</b> mun.Chisinau, str. Constructorilor nr.5/4<br>Пункт погрузки   |  | <b>6. Punct descărcare</b> mun. Chisinau , c.Truseni, str. 27 august , 30<br>Пункт разгрузки                                       |  | <b>7. Redirijări</b> <input type="checkbox"/><br>Переадресовки        |   |  |  |  |  |  |   |
| <b>10.1</b> Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | <b>10.2</b> Unitate de măsură<br>Единица измерения | <b>10.3</b> Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг                        | <b>10.4</b> Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев | <b>10.5</b> Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев | <b>10.6</b> Cota TVA,%<br>Ставка НДС, % | <b>10.7</b> Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев | <b>10.8</b> Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, лев | <b>10.9</b> Altă informație<br>Другая информация | <b>10.10</b> Tip ambalaj<br>Тип упаковки | <b>10.11</b> Număr locuri<br>Количество мест | <b>10.12</b> Masa brută, tone<br>Масса брутто, тонн |
| Lucrari de constructie a drumului de conexiune dintre str.Strasenilor cu str.27 august 1989   | serv.  | 0  | 848682.87  | 848682,87   | 20                                      | 169736,57  | 1018419,44   | 0  | n/a                                      | 0  | 0   |
| <b>12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)</b>  |  |  |  | 848682,87   | X                                       | 169736,57  | 1018419,44   | X  | X  | X  | 0,00  |

**13. Permis eliberarea:** director SERGHEI CARAMAN  
Отпуск разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 09.10.2023

**14. Predat mărfurile/activele (serviciile):** director SERGHEI CARAMAN  
Сдал товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 09.10.2023

L.Ș.

M.П.

**15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportator):**  
Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

**16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportator)::**  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

**17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiar:** director SERGIU GROZAV  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 09.10.2023



|  |   |                          |                              |   |  |
|--|---|--------------------------|------------------------------|---|--|
| <b>18. Timpul de staționare a mijlocului de transport</b><br>Время простоя транспортного средства    |   |                          |                              | <b>19. Ruta și distanța de transport, km</b><br>Маршрут движения и расстояние перевозки, км |  |
| <b>Operația</b><br>Операция  | <b>Ziua, luna, ora, minutele la</b><br>День, месяц, час, минуты |                          |                              | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____   |  |
|  | <b>Sosire</b><br>Прибытия                                       | <b>Plecare</b><br>Убытия | <b>Staționare</b><br>Простоя |   |  |
| <b>Încărcare</b><br>Погрузка   |   |                          |                              |   |  |
| <b>Descărcare</b><br>Разгрузка   |   |                          |                              |   |  |
| <b>20. Forma de plată</b><br>Вид оплаты  |   |                          |                              |   |  |
| <b>21. Mențiuni</b><br>Отметки   |   |                          |                              |   |  |
| _____<br>Lucrari de constructie a drumului de conexiune dintre str.Strasenilor cu str.27 august 1989 |   |                          |                              |   |  |
| <b>22. Calculul prestațiilor de transport</b><br>Расчет транспортных услуг                           |   |                          |                              |   |  |
| _____<br>_____   |   |                          |                              |   |  |
| <b>4. Documente anexate</b><br>Прилагаемые документы   |   |                          |                              |   |  |

**NOTA INFORMATIVĂ**  
**privind valoarea lucrărilor executate**  
**pe luna Octombrie an.2023**

|  |   |
|--|---|
|  | Cod fiscal  |
| Investitor (Beneficiar)                                      |   |
| <b>Primăria com.Truseni</b>                                  | <b>1007601007398</b>  |
| Antreprenor general  |   |
| <b>SC AUTOCARAVANA SRL</b>                                   | <b>1006600012552</b>  |
|  |   |
|  |   |
| <b>Contract de antrepriza nr.15</b><br><b>din 15.06.2023</b> |   |
| Denumirea obiectului de executat și adresa                   | <b>Lucrari de constructie a drumului de conexiune dintre str.Strasenilor cu str.27 august 1989, in com.Truseni, mun. Chisinau</b> |

| Denumirea obiectelor.<br>Categoriilor de lucrări | Valoarea lucrărilor executate, lei                |                            |                    |
|--|---|----------------------------|--------------------|
|  | De la începutul anului,<br>încusiv luna raportată | Din care pe luna raportată |                    |
|  |   | Total                      | Încusiv lucrări de |
| A  | 1   | 2                          | 3                  |
| Valoarea lucrarilor de antrepriză                | 2 029 019,84                                      | 848 682,87                 |                    |
|  |   |                            |                    |
| Taxa de valoare adăugată 20%                     | 405 803,96  | 169 736,57                 |                    |
| Total general                                    | 2 434 823,80                                      | 1 018 419,44               |                    |
|  |   |                            |                    |

ANTREPRENOR  
SC AUTOCARAVANA SRL



BENEFICIAR  
Primăria com.Truseni

Executat Lică T.

Data: 09.10.2023



Antreprenor S.C."Autocaravana"S.R.L.  
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Truseni  
 (denumirea)

Obiect **Constructia drumului de  
 conexiune dintre str. Strasenilor  
 cu str. 27 August 1989 in com  
 Truseni, mun. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **1 018 419,44 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe *octombrie* an 20 *23*

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari  | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |  |
|---------|--------------|---|--------|-----------|----------------------------------|---|--|
| 1       | 2            | 3   | 4      | 5         | 6                                | 7   |  |
|         |              | <b>1. Lucrari pregatitoare</b>  |        |           |                                  |   |  |
| 1       | TsC03F1      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II curatirea albiei | 100 m3 | 20,700    | 1 012,50                         | 20 958,75   |  |
| 2       | TsI51A1      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km   | t      | 3 746,700 | 10,44                            | 39 115,35   |  |
| 3       | TsC21B1      | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Demolarea stratului din piatra sparta  | 100 m3 | 0,290     | 1 985,69                         | 575,85  |  |
| 4       | DI118        | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta  | m3     | 29,000    | 30,81                            | 893,52  |  |
| 5       | TsC21A1      | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I   | 100 m3 | 0,150     | 1 529,00                         | 229,35  |  |
| 6       | TsC02C1      | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu   | 100 m3 | 0,150     | 1 851,00                         | 277,65  |  |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5       | 6        | 7                           |
|----|---------|---|--------|---------|----------|-----------------------------|
|    |         | umiditate naturala<br>descarcare auto teren catg.<br>I. Incarcare   |        |         |          |                             |
| 7  | TsI51A1 | Transportarea pamintului<br>cu autobasculanta de 10 t<br>la distanta de: 1 km   | t      | 18,000  | 10,45    | 188,10                      |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |         |          | <b>62 238,57<br/>352,37</b> |
|    |         | <b>2. Terasamentul</b>  |        |         |          |                             |
| 8  | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu<br>autogreder de pina la 175<br>CP, inclusiv imprastierea<br>pamintului la 10 m, in<br>teren catg. II executarea<br>patului  | 100 m3 | 2,750   | 1 985,60 | 5 460,40                    |
| 9  | TsC22B1 | Spor la consumurile de<br>ore-utilaj din art.<br>TsC18B1, pentru<br>transportul pamintului pe<br>fiecare 10 m in plus, peste<br>distanta prevazuta teren<br>catg. II k=4<br>Коэффициент к<br>машинам=4,000    | 100 m3 | 2,750   | 2 898,00 | 7 969,50                    |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu<br>excavatorul de 0,40-0,70<br>mc, cu motor cu ardere<br>interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala,<br>descarcare in autovehicule<br>teren catg. II incarcare | 100 m3 | 2,750   | 1 012,58 | 2 784,60                    |
| 11 | TsI51A1 | Transportarea pamintului<br>cu autobasculanta de 10 t<br>la distanta de: 1 km   | t      | 497,800 | 10,44    | 5 197,05                    |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu<br>excavatorul de 0,40-0,70<br>mc, cu motor cu ardere<br>interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala,<br>descarcare in autovehicule<br>teren catg. II incarcare | 100 m3 | 2,500   | 1 012,50 | 2 531,25                    |
| 13 | TsI51A1 | Transportarea pamintului<br>cu autobasculanta de 10 t<br>la distanta de: 1 km   | t      | 452,500 | 10,44    | 4 724,10                    |
| 14 | DI96    | Compactarea rambleului<br>pamint de cat.II, cu<br>compactator pe pneuri de 25<br>t , 8 parcursuri pe o urma   | 100 m3 | 6,150   | 1 490,36 | 9 165,70                    |
| 15 | DI96    | Compactarea rambleului  | 100 m3 | 0,690   | 1 489,78 | 1 027,95                    |

| 1  | 2      | 3   | 4     | 5       | 6      | 7                               |
|----|--------|---|-------|---------|--------|---------------------------------|
|    |        | pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma Acostament  |       |         |        |                                 |
| 16 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II   | 100m2 | 20,500  | 103,94 | 2 130,70                        |
| 17 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II Acostament  | 100m2 | 1,200   | 104,04 | 124,85                          |
|    |        | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |         |        | <b>41 116,10</b>                |
|    |        | <b>3. Imbracaminte rutiera</b>  |       |         |        |                                 |
| 18 | DI110  | Amenajarea stratului de egalizare (balast amestec optimal 0-63mm, h=20cm) SM SR EN 13242-A1   | m3    | 150,000 | 466,72 | 70 008,08                       |
| 19 | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (piatra sparta LA 30 fr. 0-63mm, SM EN 1328542-A1 h=28cm)  | m3    | 170,000 | 589,45 | 100 206,84                      |
|    |        | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |         |        | <b>170 214,92<br/>10 578,77</b> |
|    |        | <b>4. Amenajarea trotuarelor si a zonelor verzi</b>   |       |         |        |                                 |
| 20 | DE11A  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340 C30/37 XF4 bordure mici 100x20x8cm, pe fundatie din beton C16/20 XF0) | m     | 45,000  | 179,18 | 8 063,29                        |
| 21 | DE10E  | Borduri prefabricate din  | m     | 250,000 | 290,68 | 72 669,39                       |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5       | 6        | 7                              |  |
|----|---------|---|--------|---------|----------|--------------------------------|--|
|    |         | beton, (conform SM EN 1340 bordure de dimensiuni 100x30x15cm, C30/37 XF4 pe fundatie din beton C16/20 XF0)  |        |         |          |                                |  |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |         |          | <b>80 732,68<br/>15 591,99</b> |  |
|    |         | <b>5. Constrictia podetului treptunghiular 2x2m la PC 1+17.2</b>  |        |         |          |                                |  |
| 22 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II curatirea canalului de scurgere | 100 m3 | 5,000   | 922,50   | 4 612,50                       |  |
| 23 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                 | 100 m3 | 1,940   | 922,50   | 1 789,65                       |  |
| 24 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную)                             | m3     | 19,000  | 175,04   | 3 325,73                       |  |
| 25 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea                 | 100 m3 | 1,100   | 1 012,50 | 1 113,75                       |  |
| 26 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km   | t      | 198,000 | 12,15    | 2 405,70                       |  |
| 27 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100 m3 | 1,100   | 211,85   | 233,03                         |  |
| 28 | TsC54C  | Strat de fundatie din balast D=0 SM EN 13242+A1   | m3     | 22,000  | 581,94   | 12 802,69                      |  |
| 29 | DI119   | Fundatii monolite din beton la edificiile   | m3     | 16,200  | 2 066,32 | 33 474,46                      |  |

| 1  | 2             | 3   | 4  | 5       | 6         | 7                               |
|----|---------------|---|----|---------|-----------|---------------------------------|
|    |               | artificiale C16/20 XF1<br>Alte utilaje=1,030  |    |         |           |                                 |
| 30 | DI122         | Montarea podetelor dreptunghiulare cu diametrul 2.0x2 m, pentru edificii artificiale la drumuri 3II35 C35/45 XC4 XD3 XF4                          | m3 | 3,500   | 13 366,76 | 46 783,66                       |
| 31 | DI122         | Montarea podetelor dreptunghiulare cu diametrul 2.0x2 m, pentru edificii artificiale la drumuri 3II10.100 C35/45 XC4 XD3 XF4                      | m3 | 15,510  | 11 966,77 | 185 604,58                      |
| 32 | DI132         | Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x2.0 m pentru edificii artificiale la drumuri Arip CT1 C35/45 XC4 XD3 XF4<br>Alte materiale=1,030 | m3 | 6,080   | 8 964,23  | 54 502,52                       |
| 33 | DI132         | Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x2.0 m pentru edificii artificiale la drumuri Arip CT3 C35/45 XC4 XD3 XF4<br>Alte materiale=1,030 | m3 | 4,520   | 5 462,99  | 24 692,72                       |
| 34 | DI119         | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 SM EN 998-1:2017<br>Alte utilaje=1,030   | m3 | 0,900   | 1 232,78  | 1 109,50                        |
| 35 | DI121         | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,030                                 | m2 | 161,600 | 103,96    | 16 799,86                       |
| 36 | DI120         | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,030                                 | m2 | 18,600  | 546,83    | 10 171,07                       |
| 37 | IzK01A        | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea (calafatuirea) rosturilor cu cilti )  | t  | 0,224   | 3 661,47  | 820,17                          |
| 38 | pretul firmei | Citliti bitumat (se adauga la norma IzK01A)   | kg | 217,150 | 35,00     | 7 600,25                        |
|    |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |           | <b>407 841,84<br/>36 728,46</b> |

|  |  |       |     |  |  |            |
|--|--|-------|-----|--|--|------------|
|  |  | Total | lei |  |  | 762 144,11 |
|--|--|-------|-----|--|--|------------|

| 1 | 2 | 3  | 4        | 5 | 6 | 7                   |
|---|---|--|----------|---|---|---------------------|
|   |   | Asigurarea sociala si medicala                   | 24,00 %  |   |   | 15 180,38           |
|   |   | Total  | 100,00 + |   |   | 777 324,49          |
|   |   | Cheltuieli de regie                              | 6,00 %   |   |   | 46 639,47           |
|   |   | Total  | 100,00 + |   |   | 823 963,96          |
|   |   | Beneficiu de de viz                              | 3,00 %   |   |   | 24 718,91           |
|   |   | Total  | 100,00 + |   |   | 848 682,87          |
|   |   | TVA  | 20,00 %  |   |   | 169 736,57          |
|   |   | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |          |   |   | <b>1 018 419,44</b> |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
S.C."Autocaravana S.R.L.

Investitor  
Primaria comunei Truseni

(denumirea)

(denumirea)

Caraman S  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Grozav S - *primar interimar*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

L.S.

Diriginte de santier

Responsabil tehnic

Lica Tudor  
(numele, semnatura și ștampila)

Costev Vladimir  
(numele, semnatura și ștampila)





**Construcția drumului de  
conexiune dintre str. Strasenilor  
cu str. 27 August 1989 în com  
Truseni, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Borderou de resurse № 01-01-2000

**Valoarea de deviz 1 018 419,44 lei**

Intocmit în prețuri curente 13.03.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 01-01-2000: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                       |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 237,600 | 84,97 | 20 188,87        |
| 2. | 7134050013240 | Izolator - termic     | h-om | 5,797   | 84,97 | 492,57           |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 109,216 | 84,97 | 9 280,09         |
| 4. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 391,786 | 84,97 | 33 290,06        |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>63 251,59</b> |

### Materiale:

|     |                 |  |    |         |           |            |
|-----|-----------------|--|----|---------|-----------|------------|
| 1.  | 0.2             | Cilti bitumat                                      | kg | 217,150 | 35,00     | 7 600,25   |
| 2.  | 1411122201646.1 | Piatra sparta LA 30 fr 0-63mm                      | m3 | 34,510  | 300,00    | 10 353,00  |
| 3.  | 1411122201672.1 | Piatra sparta LA 30 fr. 0-63mm                     | m3 | 207,230 | 300,00    | 62 169,00  |
| 4.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                      | m3 | 0,004   | 345,00    | 1,38       |
| 5.  | 1421102200068.1 | Balast D=0   | m3 | 25,300  | 350,00    | 8 855,00   |
| 6.  | 1421102200467.1 | Balast amestec optimal 0-63mm                      | m3 | 183,000 | 350,00    | 64 050,00  |
| 7.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3 | 2,500   | 350,00    | 875,00     |
| 8.  | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                              | m3 | 0,632   | 4 500,00  | 2 844,00   |
| 9.  | 23203226000361  | Bitum pt. hidroizolatii                            | t  | 0,879   | 11 000,00 | 9 669,00   |
| 10. | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                     | kg | 875,000 | 2,50      | 2 187,50   |
| 11. | 2663102100000   | Beton  | m3 | 3,821   | 1 300,00  | 4 967,30   |
| 12. | 2663102100000.2 | Beton C16/20                                       | m3 | 16,524  | 1 316,00  | 21 745,58  |
| 13. | 2663102100000.4 | Mortar M20   | m3 | 0,918   | 500,00    | 459,00     |
| 14. | 2663102100001.1 | Beton C16/20 XF0                                   | m3 | 15,410  | 1 316,00  | 20 279,56  |
| 15. | 2666122800284.1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 | m  | 251,250 | 150,00    | 37 687,50  |
| 16. | 2666122800325.1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8  | m  | 45,225  | 90,00     | 4 070,25   |
| 17. | 2666122800561   | Tuburi din beton armat 3Π 35                       | m3 | 3,500   | 11 400,00 | 39 900,00  |
| 18. | 2666122800561.1 | Tuburi din beton armat 3Π10.100                    | m3 | 15,510  | 10 000,00 | 155 100,00 |
| 19. | 2666122800565.1 | Capatul podetului tubular Aripa CT 1               | m3 | 6,262   | 7 400,00  | 46 338,80  |
| 20. | 2666122800565.2 | Capatul podetului tubular Aripa CT 3               | m3 | 4,656   | 4 000,00  | 18 624,00  |
| 21. | 26821122056811  | Azbest crisolitic cal. II fulgi                    | t  | 0,266   | 20,00     | 5,32       |
| 22. | 2682132601800   | Impislitura din fibre sticla bitumata              | m2 | 44,830  | 152,00    | 6 814,16   |

|                                       |               |  |    |        |        |                   |
|---------------------------------------|---------------|--|----|--------|--------|-------------------|
| 23.                                   | 2682162605840 | Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc            | kg | 6,552  | 50,00  | 327,60            |
| 24.                                   | 4029050       | Mortar de ciment   | m3 | 1,392  | 650,00 | 904,80            |
| 25.                                   | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 36,000 | 25,00  | 900,00            |
| 26.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3 | 1,635  | 25,00  | 40,88             |
| 27.                                   | 4100126202818 | Apa  | m3 | 2,200  | 25,00  | 55,00             |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |  |    |        |        | <b>526 823,88</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |   |      |         |        |                   |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|--------|-------------------|
| 1.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut | 9,240   | 150,00 | 1 386,00          |
| 2.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                    | h-ut | 4,620   | 142,00 | 656,04            |
| 3.                                  | 2922140007000 | Macara  | h-ut | 53,447  | 650,00 | 34 740,55         |
| 4.                                  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut | 26,566  | 550,00 | 14 611,30         |
| 5.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                      | h-ut | 43,860  | 315,00 | 13 815,90         |
| 6.                                  | 2952240004118 | Compactor 18 t  | h-ut | 4,095   | 400,00 | 1 638,00          |
| 7.                                  | 2952240004125 | Compactor 25 t  | h-ut | 8,153   | 400,00 | 3 261,20          |
| 8.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut | 75,090  | 450,00 | 33 790,50         |
| 9.                                  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex   | h-ut | 0,617   | 450,00 | 277,65            |
| 10.                                 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat   | h-ut | 0,400   | 150,00 | 60,00             |
| 11.                                 | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW  | h-ut | 10,876  | 450,00 | 4 894,20          |
| 12.                                 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut | 17,710  | 450,00 | 7 969,50          |
| 13.                                 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut | 0,440   | 450,00 | 198,00            |
| 14.                                 | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 8,153   | 250,00 | 2 038,25          |
| 15.                                 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp   | h-ut | 0,400   | 250,00 | 100,00            |
| 16.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t  | h-ut | 114,734 | 450,00 | 51 630,30         |
| 17.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 4,005   | 250,00 | 1 001,25          |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |   |      |         |        | <b>172 068,64</b> |

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Total                          | lei      | 762 144,11 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 15 180,38  |
| Total                          | 100,00 + | 777 324,49 |
| Cheltuieli de regie            | 6,00 %   | 46 639,47  |
| Total                          | 100,00 + | 823 963,96 |
| Beneficiu de deviz             | 3,00 %   | 24 718,91  |
| Total                          | 100,00 + | 848 682,87 |
| TVA                            | 20,00 %  | 169 736,57 |

**Total deviz:**

**1 018 419,44**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

