

Lucrări de repatație capitală a sălii de sport din s.Tirnova , r-ul Dondușeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2

Valoarea de deviz 1 292 823,05 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare.Sala de sport				
		1.1. Desfaceri				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,80	186,31 177,75	149,05 142,20
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	40,00	14,20 12,15	568,00 486,00
3	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	3,00	58,15 42,75	174,45 128,25
4	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,00	24,75 24,75	74,25 74,25
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	3,00	22,80 0,00	68,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				1 034,15 830,70
		1.2. Timplarie				
6	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv	m2	46,80	2 296,36 38,25	107 469,55 1 790,10
7	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	9,50	2 335,42 49,50	22 186,53 470,25
8	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,60	2 605,31 42,75	9 379,12 153,90
9	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,45	2 615,48 47,70	9 023,39 164,56
		Total Timplarie Inclusiv salariu				148 058,59 2 578,82
		1.3. Pereti				
10	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	7,00	1 236,29 183,15	8 654,00 1 282,05
11	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de OSB	m2	22,00	544,63 130,50	11 981,87 2 871,00
12	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe OSB	m2	22,00	38,17 27,00	839,74 594,00

1	2	3	4	5	6	7
13	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (curatirea peretilor de var)	m2	491,00	5,55 4,95	2 725,05 2 430,45
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	510,00	12,63 6,30	6 438,75 3 213,00
15	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,00	118,27 54,00	4 730,72 2 160,00
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,00	86,26 54,90	3 450,48 2 196,00
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,00	24,46 9,00	978,34 360,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,00	4,75 1,35	190,00 54,00
19	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	510,00	47,25 31,05	24 095,46 15 835,50
20	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	430,00	45,46 33,75	19 547,80 14 512,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				83 632,21 45 508,50
		1.4. Tavan				
21	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton	m2	475,00	5,55	2 636,25

1	2	3	4	5	6	7
		tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (curatirea podului de var)			4,95	2 351,25
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	475,00	12,63 6,30	5 996,88 2 992,50
23	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	40,00	127,22 29,25	5 088,88 1 170,00
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,00	4,75 1,35	190,00 54,00
25	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	475,00	47,25 31,05	22 441,85 14 748,75
26	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	300,00	49,80 27,00	14 940,00 8 100,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				51 293,86 29 416,50
		1.5. Pardoseli				
27	CG34B1	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL , pentru denivelari ale stratului suport intre 1-2 mm	m2	16,00	284,11 56,25	4 545,76 900,00
28	CG04A1	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de	m2	14,00	67,65 51,75	947,10 724,50

1	2	3	4	5	6	7
		moloz, cu umplutura de moloz între ele, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp (scindura și riglele de stejar de la beneficiar)				
29	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executată pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	14,00	34,56 18,00	483,84 252,00
30	CH09A	Scări interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte și contratrepte din lemn	m	4,50	491,93 173,25	2 213,66 779,63
31	CN16D	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplărie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	18,00	41,51 24,75	747,18 445,50
32	CC03C	Montare plase sudate Bp1 100*100*3 la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg	339,00	42,40 1,35	14 374,96 457,65
33	CG22A apl	Pardoseli din mortar-semiumed în grosime de 10 cm, în câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp (se exclude nisip, ciment, pietris, beton se redenumesc în mortar semiumed)	m2	300,00	169,02 40,50	50 707,20 12 150,00
34	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv gr.6 mm), la pardoseli	m2	300,00	730,07 143,55	219 019,79 43 065,00
35		Marcarea terenului baschet, volei (se adaugă resursă-material marcarea terenului, normă de consum 1.01m)	m	450,00	15,15 0,00	6 817,50 0,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				299 856,99 58 774,28
		1.6. Scarile și tribuna				
36	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, pardoseli	m2	58,92	12,63 6,30	743,87 371,20
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2	45,00	82,76 31,50	3 724,20 1 417,50

1	2	3	4	5	6	7
38	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm	m2	45,00	13,84 5,40	622,62 243,00
39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	47,32	388,14 112,50	18 366,78 5 323,50
40	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	25,00	1 846,90 40,50	46 172,53 1 012,50
41	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	11,00	34,56 18,00	380,16 198,00
		Total Scarile si tribuna Inclusiv salariu				70 010,15 8 565,70
		Total Lucrari interioare.Sala de sport Inclusiv salariu				653 885,94 145 674,49
		2. Blocul sanitar				
		2.1. Desfaceri				
42	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,40	408,56 398,25	163,42 159,30
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	41,82	18,90 18,90	790,40 790,40
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,00	14,20 12,15	213,00 182,25
45	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului	t	7,00	58,15 42,75	407,05 299,25

1	2	3	4	5	6	7
		roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare				
46	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,00	24,75 24,75	247,50 247,50
47	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	10,00	22,80 0,00	228,00 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				2 049,37 1 678,70
		2.2. Timplarie				
48	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	30,26	2 335,42 49,50	70 669,93 1 497,87
49	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,36	2 605,31 42,75	24 385,70 400,14
50	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,60	2 615,48 47,70	9 415,71 171,72
		Total Timplarie Inclusiv salariu				104 471,35 2 069,73
		2.3. Pereti				
51	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (curatirea peretilor)	m2	80,00	5,55 4,95	444,00 396,00
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,00	12,63 6,30	1 010,00 504,00

1	2	3	4	5	6	7
53	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	15,00	118,27 54,00	1 774,02 810,00
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,00	86,26 54,90	1 293,93 823,50
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,00	24,46 9,00	366,88 135,00
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,00	4,75 1,35	71,25 20,25
57	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,00	47,25 31,05	3 496,20 2 297,70
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 456,28 4 986,45
		2.4. Tavan				
58	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (curatirea podului de var)	m2	25,60	5,55 4,95	142,08 126,72
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25,60	12,63 6,30	323,20 161,28
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,60	100,28 68,85	2 567,22 1 762,56
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	25,60	24,46	626,14

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			9,00	230,40
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,60	30,08 24,75	770,11 633,60
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,60	4,75 1,35	121,60 34,56
64	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,60	47,25 31,05	1 209,50 794,88
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 759,84 3 744,00
		2.5. Pardoseli				
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,60	82,76 31,50	2 118,66 806,40
66	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	25,60	388,14 112,50	9 936,38 2 880,00
67	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	30,00	141,88 18,00	4 256,55 540,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 311,59 4 226,40
		2.6. Pragul si copertina				
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (copertina)	kg	120,00	69,96 9,45	8 394,87 1 134,00
69	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata	m2	7,00	315,87 54,00	2 211,12 378,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Copertina)				
70	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	5,00	47,68 2,43	238,42 12,15
71	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	0,50	206,46 76,50	103,23 38,25
72	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,30	1 896,07 231,75	568,82 69,53
		Total Pragul si copertina Inclusiv salariu				11 516,46 1 631,92
		2.7. Acoperisul				
73	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	556,00	103,23 15,75	57 398,66 8 757,00
74	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi	m2	556,00	203,77 50,85	113 294,73 28 272,60
75	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	96,00	240,89 56,70	23 125,48 5 443,20

1	2	3	4	5	6	7
76	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2,00	22,50 22,50	45,00 45,00
77	CE21C3	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m	m	14,00	168,67 57,60	2 361,39 806,40
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				196 225,26 43 324,20
		Total Blocul sanitar Inclusiv salariu				344 790,15 61 661,40

		Total	lei	998 676,09
		CNAM	24,00 %	49 760,61
		Cheltuieli de transport	1,00 %	7 687,73
		Cheltuieli de regie	1,00 %	10 561,24
		Beneficiu de deviz	1,00 %	10 666,86
		Total	100,00 +	1 077 352,54
		TVA	20,00 %	215 470,51
		Total deviz: Inclisiv salariu		1 292 823,05 207 335,89

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)