

**Moara de vint din str. Livezilor
nr. 15, or. Cimisia**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Moara de vint din str. Livezilor nr. 15, or. Cimisia

Valoarea de deviz 1 014 498,54 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 1,5 м, твердый грунт)	m3	8,4000	157,184 157,184	1 320,348 1 320,348
2	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	0,0840	1 458,881 0,000	122,546 0,000
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами)	t	13,4400	8,236 0,000	110,689 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)				
		<i>Total</i>	Lei			1 553,583
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 553,583 1 320,348
		2. Fundatii cu centura de rezistenta la cota -0,9 - 0,00				
4	CC02G2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc) exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром до 8мм включительно, для специальных констрцукций (резервуары, водонапорные башни, силосохранилища и т.д.), заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	36,0000	21,385 2,576	769,848 92,733
5	CC02H4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, для специальных констрцукций (резервуары, водонапорные башни, силосохранилища и т.д.), заготовленная в централизованной мастерской, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	89,0000	20,080 1,104	1 787,111 98,253
6	CB03B	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных	m2	36,0000	102,136 49,941	3 676,887 1 797,894

1	2	3	4	5	6	7
		щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)				
7	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	6,0000	1 450,064 207,651	8 700,383 1 245,909
8	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)	m3	1,7000	1 440,200 236,565	2 448,340 402,161
		Total	Lei			17 382,569
		Total Fundatii cu centura de rezistenta la cota -0,9 - 0,00 Inklusiv salariu				17 382,569 3 636,950
		3. Pereti de la cota +0 pina la cota 2.100				
9	CC02G2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc) exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром до 8мм включительно, для специальных констрцукций	kg	90,0000	21,385 2,576	1 924,621 231,834

1	2	3	4	5	6	7
		(резервуары, водонапорные башни, силосохранилища и т.д.), заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
10	CC02H4	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru construcții speciale (rezervoare, castele de apă, silozuri, etc), exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, для специальных конструкций (резервуары, водонапорные башни, силосохранилища и т.д.), заготовленная в централизованной мастерской, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	90,2000	20,080 1,104	1 811,207 99,578
11	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în elevații, ziduri drepte pînă la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2	72,8000	102,136 49,941	7 435,483 3 635,741
12	CA03B	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasă C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	16,3000	1 450,062 207,651	23 636,015 3 384,719
13	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri,	m3	7,5000	1 440,203	10 801,519

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)			236,565	1 774,237
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) (ЗД-1 6 buc.)	kg	65,0000	38,296 11,040	2 489,221 717,582
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) (suruburi de ancoraj)	kg	7,0000	42,483 11,040	297,381 77,278
16	AcB01C aplicativ	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 200-250 мм) - Montarea tevilor d219x8 cu lungimea de 200 mm pentru fixarea stillpilor	buc	6,0000	1 280,238 52,570	7 681,428 315,420
17	CP18B	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 8 - 10 mm inclusiv (Сварка по контуру накладных стальных	m	4,1500	149,259 78,855	619,425 327,248

1	2	3	4	5	6	7
		пластин, толщ. 8-10 мм включительно) (0,219x3,14x6=4,15 m.l.)				
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	0,0600	<u>991,750</u> 463,667	<u>59,505</u> 27,820
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	2,0000	<u>478,628</u> 15,771	<u>957,257</u> 31,542
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	10,0000	<u>26,167</u> 1,577	<u>261,672</u> 15,772
21	CG22C2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, cu aplicarea unei seliviseli de 2 mm, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, уложенного в плиты 100 x 100 см, затертые, со швами 10 мм, залитые горячим битумом, в помещениях площадью более 16 м2, с применением отделочного слоя толщиной 2 мм)	m2	19,6000	<u>4 421,648</u> 91,997	<u>86 664,291</u> 1 803,151

1	2	3	4	5	6	7
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	19,6000	79,412 36,799	1 556,477 721,260
23	CG19B2	Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из каменных плит, окончательно отделанные, толщиной 5 см, простые или по рисунку, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, расшивку белым цементом, очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	19,6000	307,335 147,196	6 023,769 2 885,042
24	CI11D	Placaje din piatra cu grosime peste 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Облицовка камнем, толщ. более 5 см, на ровную поверхность стен и колонн, исключая устройство откосов, с креплением металлическими скобами и цементным раствором М 100-Т, с добавлением извести толщиной 3 см, с расшивкой белым цементным раствором и каменной крошкой, для плиток размером до 0,2 м2/шт включительно) (placarea peretilor interiori - pina la cota 2.10 cu piatra naturala de riu t-	m2	42,0000	579,193 378,504	24 326,103 15 897,168

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm)				
25	CI11C1	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete curbe la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Облицовка камнем, толщ. до 5 см включительно, на кривую поверхность стен и колонн, исключая устройство откосов, с креплением металлическими скобами и цементным раствором М 100-Т, с добавлением извести толщиной 3 см, с расшивкой белым цементным раствором и каменной крошкой, для плиток размером до 0,2 м2/шт включительно) - Piatra Cosauti gr. 30 mm	m2	36,0000	605,810 404,789	21 809,162 14 572,404
26	CI02B4	Placaj la pereti drepti, cu placi mozaicate cu dimensiuni intre 25 cm x 25 cm si 50 x 50 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare, aplicarea placilor pe suprafete curbe (Облицовка ровных стен мозаичными плитами, с размерами до 25x25 см и 50x50 см, по слою намета толщ. 2,5 см из цементно-известкового раствора М100-Т, с чередованием швов или в продлении, наполнение швов молочком из белого цемента или с добавлением красителей, на площади более 16 м2, при применении криволинейных плит) (placarea centurii la cota 2.10)	m2	10,0000	564,358 210,280	5 643,578 2 102,800
		Total	Lei			203 998,114

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti de la cota +0 pina la cota 2.100 Inclusiv salariu				203 998,114 48 620,596
		4. Pereti cota 2.10 - 8.10 + acoperis				
27	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Пароизоляция горизонтальных поверхностей рубероидом в один слой, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику)	m2	7,2000	55,906 4,206	402,520 30,280
28	AcA01G2	Taierea tevii D219x7	buc	6,0000	165,595 165,595	993,573 993,573
29	AcB01C aplicativ	Montarea tevilor d219x8 cu lungimea de 200 mm pentru adaugarea stilpilor	buc	3,0000	1 280,238 52,570	3 840,714 157,710
30	AcA04B2	Taierea tevilor D108	buc	1,0000	120,911 120,911	120,911 120,911
31	AcA04A aplicativ	Montarea structurilor de rezistenta din teava d108x6 mm prin sudura electrica, avand diametrul de 50-100 mm	m	0,2000	469,205 26,285	93,841 5,257
32	AcA04A2	Pentru taieri de imbinare sub 200 m la un tronson, pentru fiecare taiere in plus se adauga (Для выполнения резки для соединения, отрезком менее 200 м, для каждой дополнительной резки применяется добавка:)	buc	1,0000	70,970 70,970	70,970 70,970
33	CL03A	Grinzi cota 8.10 din teava profilata 180x100x6 mm, montati la inaltimei pina la 35 mm, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,2980	30 063,154 998,832	8 958,820 297,652
34	CL10B1	Bare si constructii metalice de sustinere a grinzilor la cota 8.10	t	0,0950	30 545,874 2 207,926	2 901,858 209,753
35	CP18B	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 8 - 10 mm inclusiv (Сварка по контуру накладных стальных пластин, толщ. 8-10 мм включительно) (0,219x3,14x6=4,15 m.l.)	m	3,2000	149,259 78,855	477,629 252,336
36	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe	t	0,5000	1 015,518	507,759

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска свинцовым суриком на основе масла в 1 слой металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах на месте установки (колонны, балки. фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей, вручную)			383,760	191,880
37	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale (Окраска изделий из дерева мягкой породы на 1 слой грунтовки на основе алкидных смол и 2 слоя краски на основе алкидных смол)	m2	200,0000	80,577 47,313	16 115,400 9 462,600
38	40-01-015-01 aplicat	Constructia scheletului morii de la cota 2.10-8.10 din lemn rotund specii foioase categoria II D200 mm Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы	m3 de lemn	1,4000	8 744,345 1 277,451	12 242,083 1 788,431
39	40-01-015-01 aplicat	Structuri de rezistenta din lemn	m3 de lemn	3,0000	8 744,345 1 277,451	26 233,035 3 832,353
40	40-01-015-01 aplicat	Structuri de rezistenta din lemn (pentru fixarea ferestrelor)	m3 de lemn	0,2400	8 744,346 1 277,450	2 098,643 306,588
41	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Простые, двойные или спаренные деревянные окна с одной или более створок, включая деревянные витрины в зданиях высотой до 35 м включительно, площадь	m2	2,5000	3 908,510 141,939	9 771,276 354,848

1	2	3	4	5	6	7
		переплета до 1 м2 включительно)				
42	CK03B2	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Внутренние или наружные одностворчатые деревянные двери с коробкой, с отделкой от производителя, и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	2,1000	4 652,365 73,598	9 769,967 154,555
43	CE31C	Executarea peretilor din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latime medie de 0,15 m t 25 mm	m2	90,0000	753,494 213,434	67 814,478 19 209,078
44	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)	100 m2	0,6800	1 156,010 166,121	786,087 112,962
45	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)	m3	5,2000	77,599 13,143	403,517 68,341
46	CE29B	Sarpante din ferme la acoperisuri grele executate din lemn ecarisat, cu lungimea mai mica sau egala de 8 m, executate la un punct de lucru (Каркасная конструкция для тяжелой крыши из обтесанных бревен длиной меньшей или равной 8 м, изготовленных на месте)	m2	17,0000	386,113 167,173	6 563,914 2 841,934
47	CE14A2	Invelitoare din sindrila pe suprafete mai mici sau egale de 50	m2	17,0000	1 839,013 65,713	31 263,213 1 117,113

1	2	3	4	5	6	7
		mp, batuta pe sipci si asezata pe astereala in 2 rinduri (Кровля из кровельной плитки на площади до 50 м2 включительно, прибитая на бруски и на обрешетку, в два ряда)				
48	CE31C	Streasină infundată, fără console aparente, din scinduri de rasinoase falțuite și geluite pe o parte, cu lățimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)	m2	20,0000	753,494 213,434	15 069,884 4 268,684
		<i>Total</i>	Lei			216 500,092
		Total Pereti cota 2.10 - 8.10 + acoperis Inclusiv salariu				216 500,092 45 847,809
		5. Structuri decorative (Morisca)				
49	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inalțimi pînă la 35 m, avînd pînă la 1 t inclusiv (Монтаж готовых стальных решетчатых ферм, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1 т включительно) (morisca)	t	0,3800	28 019,992 788,547	10 647,597 299,648
50	CL04D	Grinzi cu inimă plină din otel (teavă profilată 160x160x6) asamblată prin sudură pentru susținerea moristii, montată la înalțimi pînă la 35 m, avînd pînă la 1 t inclusiv	t	0,1450	31 385,614 1 992,400	4 550,914 288,898
51	CE31C	Decorarea moristii cu lambriu din lemn	m2	10,6000	753,494 213,434	7 987,039 2 262,403
52	CP18B	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avînd grosimea de 8 - 10 mm inclusiv (Сварка по контуру накладных стальных пластин, толщ. 8-10 мм включительно) (0,219x3,14x6=4,15 m.l.)	m	8,2000	149,259 78,855	1 223,924 646,611

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			24 409,474
		Total Structuri decorative (Morisca)				24 409,474
		Inclusiv salariu				3 497,560
		6. Gard				
53	RpCS20C	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, cu recuperarea materialelor (Разборка ограждений из досок, с возвратом материалов)	m	20,0000	13,668 13,668	273,364 273,364
54	RpCA02B	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pina la 1,5 m adincime (Разработка грунта при укреплении фундамента, глубиной до 1,5 м, в тяжелых условиях труда)	m3	15,1200	450,112 420,560	6 805,700 6 358,867
55	CC01E3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в централизованной мастерской, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	56,0000	22,756 3,364	1 274,330 188,411
56	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	735,0000	20,176 1,367	14 829,044 1 004,613
57	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi	m2	34,0000	101,593 49,941	3 454,170 1 698,011

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)				
58	CA05J1	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu pompa la inaltimei mai mari de 15 m pe verticala, beton armat clasa...(Устройство бетонных стен, перегородок, диафрагм вертикальных, а также разных строений, расположенных выше нулевой отметки, на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его насосом на высоте более 15 м по вертикали, железобетон класса ...) Clasa C20	m3	16,8000	1 313,376 52,570	22 064,710 883,176
59	CL18A	Confectii plaselor de gard	kg	1 387,0000	38,296 11,040	53 116,109 15 312,064
60	CL10C1	Montarea gardului din plase metalice gata confectionate	t	1,3870	8 755,835 4 691,875	12 144,343 6 507,630
61	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	103,5000	37,029 5,520	3 832,523 571,304
62	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv (Сварка по контуру накладных стальных пластин, толщ. 5-7 мм включительно) (sudarea stilpilor la gard)	m	5,7600	102,105 65,713	588,122 378,504

1	2	3	4	5	6	7
63	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(Установка сборных ж/б элементов в жилых или культурно-социальных зданиях из монолитного ж/б, кладки или смешанного типа (кроме крупнопанельных), на высоте до 20 м, объемом 0,2-2,5 м3) - montarea elementelor prefabricate din beton coamelor la gard cu volum de la 0,2-2,5 mc 200x33 cm	buc	25,0000	616,359 115,654	15 408,965 2 891,350
64	CG19B2	Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из каменных плит, окончательно отделанные, толщиной 5 см, простые или по рисунку, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, расшивку белым цементом, очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2) (Placarea partii exterioare a gardului cu placi de piatra naturala Cosauti)	m2	20,1600	320,289 147,196	6 457,021 2 967,471
		<i>Total</i>	Lei			140 248,401
		Total Gard Inclusiv salariu				140 248,401 39 034,765
		7. Amenajarea teritoriului				
65	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2	1,0000	27,405 0,000	27,405 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
66	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100 m2	1,0000	26,270 0,000	26,270 0,000
67	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100 m2	0,9000	440,537 440,537	396,483 396,483
68	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3	10,0000	40,479 40,479	404,789 404,789
69	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	192,0000	37,630 0,000	7 224,960 0,000

1	2	3	4	5	6	7
70	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	1,2000	1 693,350 0,000	2 032,020 0,000
71	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса..)	m3	2,0000	1 420,322 404,789	2 840,645 809,578
72	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3	0,3000	856,527 266,530	256,958 79,959
73	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	13,0500	488,711 52,044	6 377,683 679,178
74	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	89,0000	117,958 15,771	10 498,306 1 403,619

1	2	3	4	5	6	7
		(Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)				
75	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) (Placi vibropresate 40 mm color)	m2	87,0000	337,081 54,883	29 326,054 4 774,828
		<i>Total</i>	Lei			59 411,573
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				59 411,573 8 548,434

		Total	Lei	663 503,81
		CAS	24 %	36 121,54
		Transportarea materialelor	5,5 %	26 177,77
		Cheltuieli de regie	12 %	87 096,37
		Beneficiu de deviz	4 %	32 515,97
		Total		845 415,46
		TVA	20 %	169 083,08
				1 014 498,54
		Total deviz: Inclusiv salariu		150 506,43

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)