

**Renovarea spatiilor sanitare a
edificiului administrativ cu 4
nivele si subsol al Serviciului de
Informatii si Securitate al
Republicii Moldova amplasate in
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (5-09/22-EEF/IEI)

Valoarea de deviz 179 920,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,000	6,75 6,75	101,25 101,25
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,000	9,97 6,75	149,62 101,25
		<i>Total</i>	lei			250,87
		<i>CAS</i>	24,00 %			48,60
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			0,47
		<i>Total 1</i>	100,00 +			299,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			6,00
		<i>Total 2</i>	100,00 +			305,94
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			6,12
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				312,06 202,50

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	6,000	736,71 104,40	4 420,26 626,40
4	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A / BH32	buc	6,000	228,91 94,05	1 373,45 564,30
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	26,000	211,34 70,20	5 494,81 1 825,20
6		Pictograma pe panou	buc	6,000	270,00 0,00	1 620,00 0,00
7		Sina PE	buc	6,000	26,00 0,00	156,00 0,00
8		Sina N	buc	6,000	26,00 0,00	156,00 0,00
9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	6,500	497,23 303,30	3 232,00 1 971,45
10		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	650,000	10,30 0,00	6 695,00 0,00
11	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	3,200	569,66 353,70	1 822,90 1 131,84
12		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	320,000	17,00 0,00	5 440,00 0,00
13	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,800	752,02 504,00	601,62 403,20
14		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.5x4,0 mm2	m	80,000	47,50 0,00	3 800,00 0,00
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 16 mm,	100 m	6,500	5 663,11 1 071,00	36 810,20 6 961,50

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16mm				
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm	100 m	3,200	5 734,05 1 071,00	18 348,96 3 427,20
17	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 40 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=32mm	100 m	0,800	8 042,60 1 548,00	6 434,08 1 238,40
18		Clema de fixare ϕ 16mm	buc	1 950,000	1,80 0,00	3 510,00 0,00
19		Clema de fixare ϕ 20mm	buc	968,000	1,90 0,00	1 839,20 0,00
20		Clema de fixare ϕ 32mm	buc	240,000	2,20 0,00	528,00 0,00
21		Diblu cu surub pentru gips carton GKW 10x50mm	buc	200,000	1,75 0,00	350,00 0,00
22		Cui diblu cu surub universal (SM) 6x60mm	buc	3 200,000	0,67 0,00	2 144,00 0,00
23		Fir flexibil din otel (sirma)	kg	1,500	26,00 0,00	39,00 0,00
24	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	100 buc	0,300	49 799,70 4 203,00	14 939,91 1 260,90
25	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДБО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,100	49 683,00 4 203,00	4 968,30 420,30
26	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Intrerupator monopolar, montare incorporata IP20, Inom-10A,	100 buc	0,070	4 740,14 1 449,00	331,81 101,43

1	2	3	4	5	6	7
		Unom-250V, BC10-1 sau analog				
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Priza bipolară cu contact de protectie, montare incorporabila, IP54, Inom-16A, Unom-250V PC610-3 sau analog	100 buc	0,150	6 554,33 1 714,53	983,15 257,18
28		Cutie pentru prize si intrerupatoare D65	buc	25,000	6,60 0,00	165,00 0,00
29		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	8,000	12,50 0,00	100,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			126 303,65
		CAS	24,00 %			4 845,43
		Cheltuieli de transport	2,00 %			1 285,08
		<i>Total 1</i>	100,00 +			132 434,16
		Cheltuieli de regie	50,00 %			10 094,65
		<i>Total 2</i>	100,00 +			142 528,81
		Beneficiu de deviz	2,00 %			2 850,57
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				145 379,38 20 189,30
		3. Utilaj				
30		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ИҚРН-363-1 IP31	buc	1,000	680,00 0,00	680,00 0,00
31		Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ИҚРН-П-12 IP41	buc	2,000	480,00 0,00	960,00 0,00
32		Panou de distributie cu lacat, pentru 12 mod. ИҚРН-П-12 IP41	buc	3,000	400,00 0,00	1 200,00 0,00
33		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc	1,000	82,00 0,00	82,00 0,00
34		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	4,000	81,00 0,00	324,00 0,00
35		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 2P, BH-32	buc	1,000	55,00 0,00	55,00 0,00
36		Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	4,000	45,00 0,00	180,00 0,00
37		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
38		Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	7,000	40,00 0,00	280,00 0,00
39		Intrerupator automat de curent diferential ABTT-32/C16A/10mA	buc	14,000	31,50 0,00	441,00 0,00
		Total Utilaj Inclisiv salariu				4 242,00

		Total	lei	149 933,44
		TVA	20,00 %	29 986,69
		Total deviz: Inclisiv salariu		179 920,13 20 391,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)