

**Reabilitarea termica a fatadelor la gradinita de copii din  
situata pe terenul cu nr.cadastral 2136204128 com.Gotesti,  
r-nul Cantemir (actualizare devizelor)**

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №**

**Deviz-oferta №**

**Gradinita de copii. Lucrari generale de constructie. (Demontari).**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi)	m2	15,99		
2	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (demontarea glafului exterior(отлив) la geam)	m	93,50		
3	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (demontarea ingradirei de protectie a scarilor de acces)	kg	112,00		
4	RpCP45 B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc (demontarea scara de acces pe acoperis, din metal)	kg	70,00		
5	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (demontare sistema de scurgere)	m	65,00		
6	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontare lambriu la streasina)	m2	140,00		
7	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (demontare pavaj pe perimetrul cladirei)	m2	167,00		
8		Moloz				
9	TRI1AA 04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,00		
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	3,00		

Proiectant \_\_\_\_\_