

1	2	3	4	5	6	7
		sprijinirile				
40	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie,scoabe)=1.030	m3	22,3000	1 296,28 185,50	28 906,97 4 136,65
41	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	124,0000	88,55 36,75	10 980,18 4 557,00
42	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	124,0000	239,64 101,50	29 715,36 12 586,00
Total Scarile						82 950,19
Incluziv salariu						28 018,76
Total Capitolul 1 Lucrari de constructii						259 993,48
Incluziv salariu						104 425,57
Cheltuieli directe			lei		259 993,48	
Asigurari medicale si sociale			22,50 %		23 495,75	
Transportul			7,00 %		10 395,31	
Total			100,00 +		293 884,54	
Cheltuieli de regie			10,00 %		29 388,45	
Total			100,00 +		323 273,00	