

Ремонт в детском саду №6
мун. Чадыр-Лунга

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Ремонт в детском саду №6 мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 376 215,0 lei


Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Детсад № 6 Общестроительные работы				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	19,800	24,217 24,217	479,500 479,500
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile , cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей)	m2	19,800	1 149,261 46,705	22 755,364 924,751
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев)	m2	303,000	18,451 18,451	5 590,714 5 590,714
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, (Внутренняя штукатурка стен и откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,)Шпаклевка Кмат=2	m2	353,000	104,498 70,345	36 887,873 24 831,856
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Разные работы - слой сетки из стекловолокна,)	m2	86,500	19,782 11,532	1 711,143 997,518
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки	m2	353,000	36,460 31,713	12 870,399 11 194,689



1	2	3	4	5	6	7
		на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, , толщиной 1,0 мм)				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)бетоноконтант	m2	396,000	3,919 1,730	1 551,944 685,001
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)стен	m2	353,000	40,193 31,713	14 188,129 11 194,689
9	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,200	191,002 4,036	229,202 4,843
10	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (Внутренняя побелка стен двумя слоями с добавлением водных красителей, по старой штукатурке)	m2	24,000	14,086 10,379	338,059 249,091
11	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля)	m2	29,000	174,415 115,320	5 058,027 3 344,280
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	171,800	104,927 88,220	18 026,528 15 156,162

[Handwritten signature]




1	2	3	4	5	6	7
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	171,800	36,460 31,713	6 263,838 5 448,294
14	CG09A1	Bagheta (Багеты,)	m	72,000	53,920 40,362	3 882,240 2 906,064
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)Супротен	m2	183,800	2,771 1,730	509,365 317,937
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)потолков	m2	171,800	40,193 31,713	6 905,157 5 448,293
17	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (Внутренняя побелка потолков двумя слоями с добавлением водных красителей, по старой штукатурке)	m2	12,000	12,956 10,379	155,470 124,546
18	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ.)	m2	16,200	26,524 26,524	429,682 429,682
19	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка теплых полов - деревянных)	m2	67,700	31,136 31,136	2 107,934 2 107,934
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	16,200	17,298 17,298	280,228 280,228
21	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu	m3	3,120	367,260 107,244	1 145,851 334,601

1	2	3	4	5	6	7
		argila expandata (cheramzit) (Засыпка слоев из щебня с уплотнением ручным способом) толщ. 6 см				
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	84,300	70,723 40,362	5 961,957 3 402,517
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять) k=2 до толщ 4см Коэффициент к материалам=2,000	m2	84,300	17,036 6,919	1 436,129 583,289
24	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	7,200	188,418 68,039	1 356,610 489,879
25	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса)	m2	84,300	207,375 74,958	17 481,675 6 318,960
26	RpCK28A	Inlocuirea plintelor (Замена плитусов стен)	m	54,000	54,844 39,209	2 961,582 2 117,275
27	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка	m2	9,700	187,980 95,139	1 823,403 922,848

Handwritten signature




1	2	3	4	5	6	7
		керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) фартук под мойку				
28	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYUM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmр (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, MYUM, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x2,5 мм2)	m	40,000	32,010 14,415	1 280,400 576,600
29	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах размером до 50 см2, после установок или укреплений)	m	40,000	19,033 13,838	761,336 553,536
30	RpEC08A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite (Монтаж места розетки и выключателей, скрытого в оштукатуренной кладке)	buc	5,000	109,772 86,490	548,860 432,450
31	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка розеток)	buc	3,000	67,219 17,875	201,658 53,624
32	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж выключателей -1-ые.внутрен)	buc	2,000	47,513 17,298	95,026 34,596
		Total Детсад № 6 Общестроительные работы Inclusiv salariu				175 275,283 107 536,247
		2. отопление				
33	RpSE09D	Demontarea unui cazan , din tabla de otel (Демонтаж стального бака)	buc	1,000	706,335 706,335	706,335 706,335
34	RpIB11H	Demontarea serpantinelor monotubulare din teava	m	110,000	10,379 10,379	1 141,668 1 141,668




[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		constructii dn 57-102 mm diametru (Снятие однострубных змеевиков из трубы диаметром 57-102 мм)				
35	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	9,000	9,226 9,226	83,030 83,030
36	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения)	buc	44,000	5,766 5,766	253,704 253,704
37	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc	30,000	37,749 8,649	1 132,470 259,470
38	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 300*1600мм)	buc	11,000	955,160 46,128	10 506,760 507,408
39	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1400 мм)	buc	1,000	1 075,141 37,479	1 075,141 37,479
40	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1300 мм)	buc	1,000	1 000,141 37,479	1 000,141 37,479
41	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1200 мм)	buc	1,000	925,141 37,479	925,141 37,479
42	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1000 мм)	buc	1,000	829,311 37,479	829,311 37,479
43	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные	buc	1,000	524,582 28,830	524,582 28,830

[Handwritten signature]




1	2	3	4	5	6	7
		радиаторы, цельноблочные, длиной 300*800 мм,)				
44	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*500 мм,)	buc	1,000	508,079 28,830	508,079 28,830
45	ID03A	Robinet cu cer, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm Кран Маевского	buc	2,000	84,575 72,075	169,150 144,150
46	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere Переход ППР д40	buc	1,000	114,152 8,649	114,152 8,649
47	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов)	buc	12,000	43,245 43,245	518,940 518,940
48	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	12,000	35,183 33,443	422,194 401,314
49	SA27A	Teava din material plastic imbinata prin sudura cap la cap, in canale de distanta, la constructii industriale si cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Пластиковые трубы со сварным соединением встык , диаметр 40 мм)	m	52,100	67,841 10,379	3 534,512 540,735
50	SA21A	Teava din material plastic , avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы , диаметр 20 мм)	m	5,150	144,249 10,379	742,881 53,451
51	RpSA43A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" (Крепления для фиксирования стальных или пластиковых водо- и газопроводов, напольн)	buc	108,000	19,652 16,145	2 122,394 1 743,638



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
52	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")	buc	34,000	87,539 10,379	2 976,319 352,879
53	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, угол с наружным диаметром 40 мм)	buc	12,000	29,284 19,604	351,413 235,253
54	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena avind diametrul exterior de 40*45mm (Соединительные детали, полипропиленовые, с наружным диаметром 40*45мм)	buc	22,000	20,754 12,109	456,579 266,389
55	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, переход полипропиленовые, с наружным диаметром 40 мм)	buc	32,000	26,698 13,838	854,349 442,829
56	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 1 1/4"-2")	m	64,000	11,226 9,226	718,438 590,438
57	AcE51A	Racordarea la conducta existanta (Врезка в существующий трубопровод)	piesa	4,000	154,828 71,499	619,314 285,994
						32 286,997
		Total отопление				8 743,850
		Inclusiv salariu				
		3. водопровод, канализация				
58	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие чугунной или керамической раковины)	buc	1,000	50,741 50,741	50,741 50,741
59	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din	buc	3,000	63,426	190,278

[Handwritten signature]



1	2	3	4	5	6	7
		faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)			63,426	190,278
60	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	5,000	36,902 36,902	184,512 184,512
61	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, , стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)	m	18,000	3,460 3,460	62,273 62,273
62	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm Прокладка труб д50мм	m	5,000	29,798 17,298	148,990 86,490
63	RpSB16A	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm (Установка тройников диаметр 50 мм)	buc	3,000	37,181 20,181	111,543 60,543
64	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, , avind diametrul de 50 mm ОТВОД	buc	4,000	19,162 14,992	76,646 59,966
65	RpSA43A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau din material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1/2" (Крепления для фиксации стальных или пластиковых водо- и газопроводов, жестко заделанные, диаметр 1/2 мм)	buc	24,000	21,478 16,145	515,473 387,475
66	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), диаметр 20 мм)	m	8,000	39,245 21,334	313,964 170,674
67	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2	buc	1,000	1 264,944	1 264,944

1	2	3	4	5	6	7
		compartimente) pentru vase, din fonta emailata (Мойка (на 2 отделения) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам)			112,437	112,437
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника)	buc	4,000	395,139 95,139	1 580,556 380,556
69	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting (Установка (вставка) американки д20"	buc	2,000	107,559 66,309	215,118 132,618
70	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам)	buc	2,000	650,841 106,671	1 301,682 213,342
71	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S)детский	buc	2,000	1 212,008 271,002	2 424,017 542,004
72	CD53A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti cilindrici cu grosime 1/4caramida (Устройство фундаментов под поддон душа из кирпича, толщиной 1/4 кирпича, из кирпича размерами 250x120x65 мм)	100 m2	0,017	33 562,824 17 145,353	570,568 291,471
73	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime (заглаженная	m2	1,700	120,211 98,022	204,358 166,638

[Handwritten signature]



1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)				
74	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)фартук под мойку	m2	1,700	<u>187,964</u> 95,139	<u>319,539</u> 161,736
75	SB13B1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110-125 mm (Отвод простой для канализации, стыкуемый сваркой стык в стык, диаметр 110-125 мм)	buc	2,000	<u>52,334</u> 39,209	<u>104,668</u> 78,418
76	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (переход диаметр 100 мм*50мм)	buc	1,000	<u>26,145</u> 16,145	<u>26,145</u> 16,145
77	SC17A	Albie pentru spalat rufe, cu picioare, din tabla zincata Установка металлического поддона	buc	1,000	<u>989,581</u> 207,576	<u>989,581</u> 207,576
78	SC17A	Albie pentru spalat rufe, cu picioare, din tabla zincata Установка металлического поддона (без стоимости поддона	buc	1,000	<u>207,576</u> 207,576	<u>207,576</u> 207,576
79	RpCO49A	Confectii din lemn: (Устройство отверстия в столешнице для раковины)	m2	1,000	<u>100,905</u> 100,905	<u>100,905</u> 100,905
		Total водопровод, канализация Inclusiv salariu				10 964,077 3 864,374
		3.				
80	RpCO49C	Confectii din lemn (Изделия из дерева: шкаф- купе)	buc	1,000	<u>2 808,308</u> 273,308	<u>2 808,308</u> 273,308
81	RpCO49C	Confectii din lemn (Изделия из дерева: подвесной шкаф)	buc	1,000	<u>717,308</u> 273,308	<u>717,308</u> 273,308
82	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc	9,000	<u>47,810</u> 28,830	<u>430,290</u> 259,470



1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual (Вентиляционная готовая решетка)				
		Total 3. Inclusiv salariu				3 955,906 806,086


		Total	lei	222 482,263
		Соц. и мед страхование	22,50 %	27 213,875
		Транспортировка материалов	8,50 %	8 615,509
		Накладные расходы	14,50 %	37 455,189
		Итого	100,00 +	295 766,836
		Сметная прибыль	6,00 %	17 746,010
		Итого	100,00 +	313 512,846
		НДС	20,00 %	62 702,570
		Total deviz: Inclusiv salariu		376 215,0 120 951,0

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



РЕМОНТ в детском саду №6
мун. Чадыр-Лунга
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
РЕМОНТ в детском саду №6 мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 376 215,0 lei

Intocmit in prețuri curente 2019


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,450	57,66	83,607
2.	2940420007680	Abricht	h-om	1,620	57,66	93,409
3.	7122050013400	Zidar	h-om	40,150	57,66	2 315,049
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	236,160	57,66	13 616,986
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	693,514	57,66	39 988,018
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,580	57,66	379,402
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	61,254	57,66	3 531,906
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	67,506	57,66	3 892,396
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	121,380	57,66	6 998,771
10.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	8,700	57,66	501,642
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	95,065	57,66	5 481,448
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	42,050	57,66	2 424,603
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	35,880	57,66	2 068,840
14.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,960	57,66	285,994
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	19,030	57,66	1 097,270
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	311,434	57,66	17 957,284
17.	7422010060100	Timplar	h-om	91,458	57,66	5 273,468
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	124,214	57,66	7 162,180
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	110,398	57,66	6 365,549
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,669	57,66	1 134,114
21.	9312040019600	Sapator	h-om	5,179	57,66	298,621
		Total manopera				120 950,557

Materiale:


1.	0002a	порожки 1,8м	buc	2,759	56,67	156,353
2.	0002b	порожки 1,3м	buc	2,759	31,67	87,378
3.	0002в	порожек угловой	buc	1,379	34,17	47,120
4.	011	уголок малярный	m	120,938	2,70	326,533
5.	111	углы,соединения,заглушки	buc	88,695	5,42	480,727
6.	1111	американка	buc	4,000	83,33	333,320
7.	1111000100020	Intrerupator	buc	2,000	30,00	60,000
8.	11110001000331	Cordoane de cupru	m	43,470	15,00	652,050
9.	1111000100048	Strat sintetic	m2	89,400	3,40	303,960
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,032	360,00	11,520




[Handwritten signature]

11.	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	0,120 0,240	70,00 183,00	8,400 43,920
12.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,224	183,30	224,359
13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,408	5,00	2,040
				6,820	8,33	56,811
				0,100	13,33	1,333
14.	2010102910000	Cheramzit шебень	m3	3,245	250,00	811,250
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,025	3 330,00	83,250
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	375,720	0,05	18,786
17.	2030112939150	пластиковаяс дверь	m2	19,800	1 080,00	21 384,000
18.	2030112947736	Plinte	m	57,283	10,00	572,830
19.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	58,068	10,00	580,680
20.	2051142950700	Dibluri	buc	6,000	0,25	1,500
21.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,742	77,78	446,613
22.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,190	20,83	191,428
				41,580	20,85	866,943
23.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	209,920	21,20	4 450,304
24.	24302261000001	Fuga	kg	8,757	25,00	218,925
25.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,600	41,66	149,976
26.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	0,400	1,00	0,400
27.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"смеситель	buc	4,000	300,00	1 200,000
28.	2513734203161	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/2"	buc	1,020	0,00	0,000
				1,020	29,17	29,753
29.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,650	1,00	0,650
				8,000	10,83	86,640
				5,253	15,00	78,795
30.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,200	35,00	42,000
				52,100	56,66	2 951,986
				0,612	0,00	0,000
31.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,712	41,67	71,339
				5,000	12,50	62,500
32.	2521216720160	Teava canalizare д50	m	5,000	12,50	62,500
33.	2523156713810	Fiting американкад20	buc	2,000	23,75	47,500
34.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	60,000	0,25	15,000
35.	2523156719400	Mufa din material plasti угол д25	buc	4,000	2,50	10,000
36.	2523156719401	Mufa din material plastic угол 20*45	buc	42,000	1,67	70,140
37.	2523156719430	Cot din material plastic угол с крепл д20	buc	1,094	5,83	6,378
				2,000	11,67	23,340
38.	2523156719431	Cot din material plastic переход д20	buc	34,000	13,33	453,220
39.	2523156719450	Teu din material plastic тройникд20	buc	4,000	3,33	13,320
				2,089	12,50	26,113
40.	2523156719451	Teu din material plastic угол 20*90	buc	42,024	1,66	69,760
41.	2523156719460	Reductie din material plastic муфта 25	buc	2,000	2,50	5,000
42.	2523156719530	Racord drept M x Fe переход 25*20	buc	1,000	2,50	2,500
43.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizareотвод д100	buc	2,100	12,50	26,250
44.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de отвод д 50 мм	buc	4,000	4,17	16,680
				1,000	10,00	10,000
45.	2523156721037т	переход д100*50	buc	1,000	10,00	10,000
46.	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 75*50 переход	buc	3,000	17,00	51,000
47.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	95,150	7,50	713,625
48.	2622102438000	Lavoar	buc	2,020	400,00	808,000
49.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,020	566,67	1 144,673
50.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,000	292,00	584,000
51.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,043	870,00	37,410
52.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate	buc	49,980	3,17	158,437

[Handwritten signature]



		de dim. 250 x 120 x 65 mm				
53.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,700	1,30	11,310
54.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	14,400	3,33	47,952
55.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	101,625	2,95	299,794
56.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 239,252	2,34	14 599,850
57.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	553,612	4,50	2 491,254
58.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	11,744 7,490	70,00 94,00	822,080 704,060
59.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	10,150	66,67	676,701
60.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,750	920,00	3 450,000
61.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	76,780	2,10	161,238
62.	2670112202950	Bagheta	m	73,440	11,25	826,200
63.	2670112204051	Placi din laminat	m2	89,400	108,72	9 719,568
64.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,800	5,00	9,000
65.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,000	15,00	15,000
66.	2746167335100	Priza двойные	buc	3,000	48,33	144,990
67.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	9,000	18,33	164,970
68.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	5,000	2,10	10,500
69.	2822115700000	Radiator	buc	1,000 1,000 1,000 1,000 11,000 1,000 1,000	475,00 491,67 787,50 883,33 904,20 958,33 1 033,33	475,000 491,670 787,500 883,330 9 946,200 958,330 1 033,330
70.	2822115708000	Element de sustinere	buc	174,000	1,17	203,580
71.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	30,000	27,00	810,000
72.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	24,940	23,30	581,102
73.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	7,830	12,50	97,875
74.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	31,992	0,25	7,998
75.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 305,000	0,07	91,350
76.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	580,000	0,08	46,400
77.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	60,000	0,80	48,000
78.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	6,000	0,25	1,500
79.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	224,640	0,13	29,203
80.	2874115837745	Surub	buc	63,720	0,30	19,116
81.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,000	45,83	91,660
82.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	224,640	0,13	29,203
83.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,110	16,00	1,760
84.	2874177330500	Mufa d20	buc	10,000	1,66	16,600
85.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,000	800,00	800,000
86.	2875114200400	Tragator pt. closet уплотнит резинка	buc	2,000	4,17	8,340
87.	2875114201200	Albie de spalat rufe, cu picioare din tabla zincata	buc	1,020 1,020	0,00 666,67	0,000 680,003
88.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,000	50,00	100,000
89.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,000	180,00	180,000
90.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020 5,020	0,00 45,83	0,000 230,067
91.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	7,000	11,67	81,690
92.	2875116710000	Rama cu capac pt. closetманжета	buc	2,000	26,67	53,340
93.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) угол 40;) пероход д 40*90,40*45	buc	22,000 12,000 32,000	8,33 9,17 12,50	183,260 110,040 400,000



94.	2875274122000	Racord olandez переход д20	buc	2,000	17,50	35,000
95.	2875274201600	Robinet cu ser	buc	2,000	12,50	25,000
96.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj подачи и обратки	buc	34,000	77,10	2 621,400
97.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	108,000 24,000	3,33 5,00	359,640 120,000
98.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,000	104,17	104,170
99.	2875276305105	Conector	buc	128,760	0,13	16,739
100.	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	10,350	5,00	51,750
101.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	88,000	0,25	22,000
102.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,072	50,00	3,600
103.	шкаф	шкаф-купе	buc	1,000	2 535,00	2 535,000
104.	шкаф 2	подвесной шкаф	buc	1,000	444,00	444,000
Total materiale de constructii						101 358,931

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,180	25,00	4,500
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,847	15,00	12,705
3.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,638	15,00	24,570
4.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	5,120	25,00	128,000
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	25,00	3,000
Total utilaje de constructii						172,775

Total	lei	222 482,263
Соц. и мед страхование	22,50 %	27 213,875
Транспортировка материалов	8,50 %	8 615,509
Накладные расходы	14,50 %	37 455,189
Итого	100,00 +	295 766,836
Сметная прибыль	6,00 %	17 746,010
Итого	100,00 +	313 512,846
НДС	20,00 %	62 702,570

Total deviz:

376 215,0

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor OOO

Obiect Ремонт в детском саду № 6
мун. Чадыр-Лунга


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Детсад № 6 Общестроительные работы				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: стoлярные изделия (двери))	m2			24,217
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей)	m2			1 149,261
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2030112939150	пластиковая дверь	m2	1,0000	1 080,00	1 080,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2900	77,78	22,556
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев)	m2			18,451
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,451
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, (Внутренняя штукатурка стен и откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,)Шпаклевка Кмат=2 Коэффициент к материалам=2,000	m2			104,498
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1000	2,34	33,228
	011	уголок малярный	m	0,1713	2,70	0,925
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна,)	m2			19,782
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,50	8,250
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, , толщиной 1,0 мм)	m2			36,460
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)бетоноконтант	m2			3,919
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1050	20,85	2,189
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками	m2			40,193

1	2	3	4	5	6	7
		существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)потолков				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,20	8,480
17	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (Внутренняя побелка потолков двумя слоями с добавлением водных красителей, по старой штукатурке)	m2			12,956
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	57,66	8,649
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000	3,33	1,332
	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	0,0100	70,00	0,700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,95	0,295
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,00	0,250
18	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ.)	m2			26,524
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
19	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка теплых полов - деревянных)	m2			31,136
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	57,66	15,568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	57,66	15,568
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			17,298
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
21	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit) (Засыпка слоев из щебня с уплотнением ручным способом) толщ. 6 см	m3			367,260
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6600	57,66	95,712
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2010102910000	Cheramzit щепень	m3	1,0400	250,00	260,016
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			70,723
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	920,00	30,361
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс- на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять)к=1до толщ 4см Коэффициент к материалам=2,000	m2			17,036
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,153
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	920,00	10,117
24	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			188,418
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	57,66	68,039
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	94,00	97,786
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,10	9,969

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	25,00	11,615
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
25	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			207,375
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,309
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	0002b	порожек угловой	buc	0,0162	34,17	0,559
	00026	порожки 1,3м	buc	0,0324	31,67	1,037
	0002a	порожки 1,8м	buc	0,0324	56,67	1,855
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	108,72	115,297
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,40	3,606
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,6820	10,00	6,888
	111	углы,соединения,заглушки	buc	0,5800	5,42	3,175
26	RpCK28A	Inlocuirea plintelor (Замена плитусов стен) Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,040	m			54,844
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2940420007680	Abriht	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2030112947736	Plinte	m	1,0200	10,00	10,608
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,13	0,541
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,0000	0,13	0,541
	111	углы,соединения,заглушки	buc	0,7000	5,42	3,946
27	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)фартук под мойку Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			187,980
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,139
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	70,00	72,114
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,10	7,848
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,869
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
28	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYUM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmr (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, MYUM, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x2,5 мм2) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035	m			32,010
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66	14,415
	11110001000331	Cordoane de cupru	m	1,0500	15,00	16,301
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	5,00	1,294
29	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах размером до 50 см2, после установок или укреплений)	m			19,033
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	57,66	8,072
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,95	5,015
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	360,00	0,180
30	RpEC08A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite (Монтаж места розетки и выключателей, скрытого в оштукатуренной кладке)	buc			109,772
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5000	57,66	86,490

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	2,10	2,100
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0220	16,00	0,352
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,95	17,700
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	15,00	3,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1300	1,00	0,130
31	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка розеток)	buc			67,219
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,875
	2746167335100	Priza двойные	buc	1,0000	48,33	48,330
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,95	0,015
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,25	0,500
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,500
32	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip I- simbol 0158 (Монтаж выключателей -1-ые.внутрен)	buc			47,513
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	30,00	30,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,95	0,015
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,200
		2. отопление				
33	RpSE09D	Demontarea unui cazan , din tabla de otel (Демонтаж стального бака)	buc			706,335
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	8,7000	57,66	501,642
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,5500	57,66	204,693
34	RpIB11H	Demontarea serpantinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru (Снятие однострубных змеевиков из трубы диаметром 57-102 мм)	m			10,379
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	57,66	10,379
35	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			9,226
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,226
36	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения)	buc			5,766
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,766
37	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc			37,749
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	27,00	27,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,25	0,500
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,80	1,600
38	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 300*1600мм)	buc			955,160
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,128
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	904,20	904,200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,4000	8,33	3,332
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,25	1,500
39	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1400 мм)	buc			1 075,141
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 033,33	1 033,330
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,4000	8,33	3,332
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,25	1,000
40	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1300 мм)	buc			1 000,141
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	958,33	958,330
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,4000	8,33	3,332
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,25	1,000
41	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1200 мм)	buc			925,141
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,479



1	2	3	4	5	6	7
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	883,33	883,330
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,4000	8,33	3,332
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,25	1,000
42	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1000 мм)	buc			829,311
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	787,50	787,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,4000	8,33	3,332
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,25	1,000
43	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 300*800 мм.)	buc			524,582
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,830
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	491,67	491,670
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,4000	8,33	3,332
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,25	0,750
44	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*500 мм.)	buc			508,079
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,830
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	475,00	475,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,4200	8,33	3,499
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,25	0,750
45	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm Кран Маевского	buc			84,575
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	57,66	72,075
	2875274201600	Robinet cu cep	buc	1,0000	12,50	12,500
46	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere Переход ППР д40	buc			114,152
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	104,17	104,170
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1000	13,33	1,333
47	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов)	buc			43,245
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
48	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			35,183
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,794
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,30	0,455
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	50,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
49	SA27A	Teava din material plastic imbinata prin sudura cap la cap, in canale de distanta, la constructii industriale si cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Пластиковые трубы со сварным соединением встык, диаметр 40 мм)	m			67,841
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0000	56,66	56,660
	2523156719430	Cot din material plastic угол с крепл д20	buc	0,0210	5,83	0,122
	2523156719450	Teu din material plastic тройникд20	buc	0,0401	12,50	0,501
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	15,00	0,179
50	SA21A	Teava din material plastic, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы, диаметр 20 мм)	m			144,249
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	15,00	15,300
	2523156719431	Cot din material plastic переход д20	buc	6,6020	13,33	88,004
	2523156719451	Teu din material plastic угол 20*90	buc	8,1600	1,66	13,546
	2874177330500	Mufa д20	buc	1,94174	1,66	3,223
	2523156719401	Mufa din material plastic угол 20*45	buc	8,1553	1,67	13,619

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	15,00	0,178
51	RpSA43A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1/2" (Крепления для фиксирования стальных или пластиковых водо- и газопроводов, напольн)	buc			19,652
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,145
	2874115837745	Surub	buc	0,5900	0,30	0,177
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,33	3,330
52	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")	buc			87,539
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj подачи и обратки	buc	1,0000	77,10	77,100
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	5,00	0,060
53	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, угол с наружным диаметром 40 мм)	buc			29,284
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	57,66	19,604
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) (угол 40;) переход д 40*90,40*45	buc	1,0000	9,17	9,170
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0340	15,00	0,510
54	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40*45mm (Соединительные детали ,полипропиленовые , , с наружным диаметром 40*45мм)	buc			20,754
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) (угол 40;) переход д 40*90,40*45	buc	1,0000	8,33	8,330
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	15,00	0,315
55	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, переход полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм)	buc			26,698
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,838
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) (угол 40;) переход д 40*90,40*45	buc	1,0000	12,50	12,500
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0240	15,00	0,360
56	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 1 1/4"-2")	m			11,226
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,226
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	25,00	2,000
57	AcE51A	Racordarea la conducta existanta (Врезка в существующий трубопровод)	piesa			154,828
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,12400	57,66	71,499
	1111	американка	buc	1,0000	83,33	83,330
		3. водопровод, канализация				
58	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие чугунной или керамической раковины)	buc			50,741
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	57,66	50,741

1	2	3	4	5	6	7
59	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			63,426
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,426
60	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			36,902
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	57,66	36,902
61	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)	m			3,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	57,66	3,460
62	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Прокладка труб d50мм	m			29,798
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2521216720160	Teava canalizare d50	m	1,0000	12,50	12,500
63	RpSB16A	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Установка тройников диаметр 50 мм)	buc			37,181
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	57,66	20,181
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 75*50 переход	buc	1,0000	17,00	17,000
64	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm отвод	buc			19,162
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	57,66	14,992
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de отвод d 50 mm	buc	1,0000	4,17	4,170
65	RpSA43A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" (Крепления для фиксирования стальных или пластиковых водо- и газопроводов, жестко заделанные, диаметр 1/2 мм)	buc			21,478
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,145
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	1,3330	0,25	0,333
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	5,00	5,000
66	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)	m			39,245
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	57,66	21,334
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0000	10,83	10,830
	2523156719430	Cot din material plastic unghi cu crengi d20	buc	0,2500	11,67	2,917
	2523156719450	Teu din material plastic тройникd20	buc	0,5000	3,33	1,665
	2523156719460	Reductie din material plastic муфта 25	buc	0,2500	2,50	0,625
	2523156719400	Mufa din material plastic unghi d25	buc	0,5000	2,50	1,250
	2523156719530	Racord drept M x Fe переход 25*20	buc	0,1250	2,50	0,313
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	15,00	0,311
67	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на 2 отделения) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам)	buc			1 264,944

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	57,66	112,437
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	800,00	800,000
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	180,00	180,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	45,83	91,660
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	11,67	35,010
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	41,67	45,837
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника)	buc			395,139
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,139
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"смеситель	buc	1,0000	300,00	300,000
69	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting (Установка (вставка) американки д20"	buc			107,559
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,309
	2875274122000	Racord olandez переход д20	buc	1,0000	17,50	17,500
	2523156713810	Fiting americanкад20	buc	1,0000	23,75	23,750
70	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati., (Умывальник полуфарфоровый, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам)	buc			650,841
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,671
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	400,00	404,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	50,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,83	45,830
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	35,00	21,000
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	11,67	23,340
71	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, S)детский	buc			1 212,008
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,002
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	566,67	572,337
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	292,00	292,000
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	45,83	45,830
	2875114200400	Tragator pt. closet уплотнит резинка	buc	1,0000	4,17	4,170
	2875116710000	Rama cu sarac pt. closetманжета	buc	1,0000	26,67	26,670
72	CD53A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti cilindrici cu grosime 1/4caramida (Устройство фундаментов под поддон душа из кирпича, толщиной 1/4 кирпича, из кирпича рахмерами 250x120x65 мм)	100 m2			33 562,824
	7122050013400	Zidar	h-om	246,8100	57,66	14 231,824
	9310060019930	Muncitor	h-om	50,5500	57,66	2 913,529
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	3,17	9 319,824
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,5000	870,00	2 200,588
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	1,4600	3 330,00	4 897,059
73	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime (заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен)	m2			120,211
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	920,00	22,188
74	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)фартук под мойку Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			187,964
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,139
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	70,00	72,100
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,10	7,848
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,868
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
75	SB13B1	Ramificatie simpla din material plastic pentru	buc			52,334

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Отвод простой для канализации, стыкуемый сваркой стык в стык, диаметр 110-125 мм) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc.)=1,050				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6800	57,66	39,209
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizareотвод д100	buc	1,0000	12,50	13,125
76	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (переход диаметр 100 мм*50мм)	buc			26,145
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,145
	2523156721037	переход д100*50	buc	1,0000	10,00	10,000
77	SC17A	Albie pentru spalat rufe, cu picioare, din tabla zincata Установка металлического поддона Material marunt (fuior de cinepa, grund miniu de plumb, nisip, ciment, etc.)=1,020	buc			989,581
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,6000	57,66	207,576
	2875114201200	Albie de spalat rufe, cu picioare din tabla zincata	buc	1,0000	666,67	680,003
	2513734203161	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/2"	buc	1,0000	29,17	29,753
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,83	46,747
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	41,67	25,502
78	SC17A	Albie pentru spalat rufe, cu picioare, din tabla zincata Установка металлического поддона (без стоимости поддона) Material marunt (fuior de cinepa, grund miniu de plumb, nisip, ciment, etc.)=1,020	buc			207,576
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,6000	57,66	207,576
	2875114201200	Albie de spalat rufe, cu picioare din tabla zincata	buc	1,0000	0,00	0,000
	2513734203161	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/2"	buc	1,0000	0,00	0,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	0,00	0,000
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	0,00	0,000
79	RpCO49A	Confectii din lemn: (Устройство отверстия в столешнице для раковины)	m2			100,905
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,5000	57,66	86,490
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	57,66	14,415
		4. 3.				
80	RpCO49C	Confectii din lemni (Изделия из дерева: шкаф- купе)	buc			2 808,308
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,5400	57,66	146,456
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,2000	57,66	126,852
	шкаф	шкаф-купе	buc	1,0000	2 535,00	2 535,000
81	RpCO49C	Confectii din lemni (Изделия из дерева: подвесной шкаф)	buc			717,308
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,5400	57,66	146,456
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,2000	57,66	126,852
	шкаф 2	подвесной шкаф	buc	1,0000	444,00	444,000
82	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual (Вентиляционная готовая решетка)	buc			47,810
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	18,33	18,330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,30	0,650

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.