

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. 69
din “ 07 ” mai 2021

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului IP Liceul Teoretic "Nicolai Gogol" din or. Basarabeasca
 2. Numărul și data contractului 11/05/2021 №17
 3. Denumirea/numele beneficiarului IP Liceul Teoretic "Nicolai Gogol" din or. Basarabeasca
 4. Adresa beneficiarului MD-6701, MOLDOVA, Бессарабский, or. Basarabeasca, str. Gogol, 8
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul genegal
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) **antreprenor asociat**
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>383 438,74</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>383 438,74</u>	
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 1 luna
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №25 din 15.07.2021
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: eletronic
- Nume: Dodica Alina
- Funcția în cadrul întreprinderii: antreprenor
- Denumirea întreprinderii: SRL "SpeedQual COM"

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Amenajarea parcului sat.Sadaclia r-ul Basarabeasca
2. Numărul și data contractului № 25 de la 12 июня 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Finantelor
4. Adresa beneficiarului sat.Sadaclia r-ul Basarabeasca
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul genegal (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

a) antreprenor asociat

b) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 248 902,22 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată

30 zile _____

b) efectiv realizată 24 zile _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 4 de la 07.07 2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Alina Dodica

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L „SPEEDQUAL”COM

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. 69
din “ 07 ” mai 2021

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Строительство дороги ул.40 лет Октября села Баурчи р-н Чадыр-Лунга
 2. Numărul și data contractului 24/07/2023 №66
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Baurci
 4. Adresa beneficiarului 6111, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, с.Баурчи (АТО Гагаузия), Lenin 107a
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul genegal
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - c) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - d) **antreprenor asociat**
 - e) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 502 567.95</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 502 567.95</u>	
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 2 luna
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №2 din 22.01.2024
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
Semnat: eletronic
Nume: Dodica Alina
Funcția în cadrul întreprinderii: antreprenor
Denumirea întreprinderii: SRL”SpeedQual COM”

АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№2 от «22» января 2024 г.

Privind lucrarea : «Строительство дороги ул.40 лет Октября с.Баурчи, р-н. Чадыр-Лунга»
В отношении работы: в пределах выделенной суммы в соответствии с решением Сельского Совета с.Баурчи №1/3 от 06 марта 2023г.

executata la obiectul : «Строительство дороги ул.40 лет Октября с.Баурчи, р-н. Чадыр-Лунга»
выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: №66 от 24.07.2023г.
согласно контракта №:

oncheiat ontre: Примэрия с.Баурчи и SRL "SPEEDQUAL COM",
заключенному между:

pentru uscarili de: «Строительство дороги ул.40 лет Октября с.Баурчи, р-н. Чадыр-Лунга»

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: 3796/22 din 04.10.2022
Работы выполнены на основании разрешения Agentia pentru Supraveghere Tehnica № 3796/22 от 04.10.2022

1.Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul 18.12.2022, find formata din
Приемочная комиссия проводила работы в сроки в составе

Председатель комиссии : Тукан С.И. - примар с.Баурчи

Члены комиссии :

- Кеося Дмитрий Пантелеевич – тех.надзор
- Терзи Анд.Г. – советник с.Баурчи
- Кирли Хар. Хар. – советник с.Баурчи
- Карапиря Ник. Аф. – советник с.Баурчи

2.Au mai participat la receptive : (члены комиссии)

Принимали участие в приемке:

3.Constatarile comisiei de receptive : Документация в комплекте

Приемочная комиссия установила:

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sot incomplete
pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Документация и чертежи полностью укомплектованы

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3:

4. Comisia de receptive, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает : принять объект.

5.Comisiei de receptive, motiveaza propunerea facuta prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение
следующим: _____

6. Comisiei de receptive recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: _____

7. Prezentul proces-verbal continind _____ foile si _____ anexe numerotate, cu un total de _____ foile, a fost onchiet

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений _____, всего 2 листа был составлен:

Astăzi «22» ianuară 2024 on 5 exemplare:

Сегодня _____ в 5 экземплярах:

Presedinte Tukan C.I. _____
Председатель: _____

Члены комиссии:

- Кеоса Дмитрий Пант. _____

- Терзи Анд.Г. _____

- Кирли Хар. Хар. _____

- Карапиря Ник. Аф. _____



8. Concluzia Inspectiei de Stat on Constructii:

Заключение Государственной Инспекции в Стрoительстве

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

«22» ianuară 2024г.

PEREDAŁ:

SRL "SPEEDQUAL COM"

Додика Алина

(semnatura/подпись)


PRINIAŁ:

Примар с.Баурчи

Тукан С.И.


Digitally signed by Dodica Alina
Date: 2024.02.19 19:08:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.17 privind achiziția prin COP

__ 11 __ mai 2021

or. Basarabasca
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1MD-1617971808357** din data 09.04.2021, între **IP LT NICOLAI GOGOL** cu sediul în or. Basarabasca, str. Gogol 8 (denumirea autorității contractante) (localitatea) telefon: 029725216, fax: _____.

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. MD475630 din 19.01.2016 reprezentat prin Director Grancear Olga (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL SPEEDQUAL.COM** (denumirea operatorului economic)

cu sediul în r. Basarabasca, str. 28 Iunie 53 (localitatea) telefon: 060242426, fax: _____.

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 30892 din 27.02.2020 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.

în " " eliberată de _____ pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____.

reprezentat prin director Dodica Alina (numele și funcția conducătorului), în calitate

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Pavarea curții Liceului Teoretic Nicolai Gogol din or. Basarabasca** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE



ACHIZIȚII PUBLICE

Nr. 2018-0000000333



Valoarea în lei a contractului
din 05.06.2018

CONTRACT Nr. 25

de achiziționare - amenajarea parcului sat. Sadaclia r-I Basarabesca

Cod CPV: 44921300-5

#12, #06 2018

s. Sadaclia
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><u>SPEEDQUAL COM SRL</u> <i>(denumirea companiei și denumirilor, sa denotiei, organizatiilor)</i></p> <p>reprezentată prin <u>director Dodica Alina</u> <i>(funcția, numele, prenumele)</i></p> <p>care acționează în baza <u>statut</u> <i>(statut, regulamente, hotărâri etc.)</i></p> <p>denumit(a) în continuare <u>Vânzător/Prestator</u> <u>nr. 25135 din 16.11.2017</u> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i></p> <p>pe de o parte,</p>	<p><u>Primăria s. Sadaclia, r-I Basarabesca</u> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i></p> <p>reprezentată prin <u>primar Baciu V.G.</u> <i>(funcția, numele, prenumele)</i></p> <p>care acționează în baza <u>hotăr. judecătorești</u> <i>(statut, regulamente, hotărâri etc.)</i></p> <p>denumit(s) în continuare <u>Vânzător/Prestator</u> <u>dosar nr. 3-09/15 din 30.06.2015</u> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i></p> <p>pe de o parte.</p>

ambii (denumiți(țe) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea Amenajarea parcului sat. Sadaclia r-ul Basarabesca
(denumirea bunului, serviciului)
denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform cererea ofertelor de prețuri
(procedura de achiziție)
în baza deciziei grupului de lucru al Comitetului/Beneficiarului din

12.5. Prezentul Contract este încheiat în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "12" iunie 2018.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: S. Abacile Telefon: 060242436 Cont de decontare: 222411200556055 Bancă: VinComBank SA Adresa poștală a băncii: Cod : 220077210011 IBAN: MD2411222411200556055498 Cod fiscal: 1017605005164	Adresa poștală: Primăria s. Sadaclia Telefon: 0297 57 248 Cont de decontare: 226650 Bancă: TREZMD2X Adresa poștală a băncii: Cod IBAN: MD98TRPDBY319220A10868AB Cod Fiscal: 007601005015

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

Contractabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

CONTRACT Nr.

privind achiziția prin procedura Cererii Ofertelor de Preuri
a bunurilor (serviciilor)

« 08 » септември 2018г.

Примария Бешалма

(municipiu, oraș, raion)

1. Părțile contractante

SRL SPEEDQUAL COM

(denumirea completă a întreprinderii, asociației, firmei, organizației)

reprezentată prin **директора Додика Алина**, care acționează în baza statutului

(funcția, numele, prenumele)

(regulamentului) și denumită în continuare "Vinzător" сертификата 25135 от 16.11.2017

Ф/К 1017605005164

(se indică numărul și data de înregistrare în Registrul comercial al Republicii

Moldova)

sau persoana fizică _____

(numărul pașaportului, domiciliul, codul fiscal)

pe de o parte, și **Примария Бешалма**

(denumirea completă a executorului de buget)

reprezentată prin Примара В.И.Мош, care

(funcția, numele, prenumele)

Закона о местном публичном управлении, denumită în continuare "Cumpărător", pe de altă parte

(statut, regulament, hotărâre etc.)

denumiți în continuare "Părți") au încheiat prezentul Contract, referitor la următoarele.

Conform procedurii de Licitare Publică, deciziei рабочей группы

Anexa nr.1
la contractul nr. _____
din «08» септября 2018

SPECIFICAȚIA BUNURILOR (SERVICIILOR)

Nr.	Denumirea Bunurilor (Serviciilor)	Cod CPV	Cantitatea (unit. de măsură)	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Alte
1	устройство тротуара шириной 1,2 метра из брусчатки толщиной 40мм по ул, Ленина	44113130-5	1	455 435.14	546 522.17	455 435.14	546 522.17	
Total						455 435.14	546 522.17	

"Vinzătorul": 	"Cumpărătorul": 
---	---

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatie capitala drum spre cimitir din pavaj s.BASCALIA
2. Numărul și data contractului 19/04/2021 №48
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Bascalia
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul genegal
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- i) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- j) **antreprenor asociat**
- k) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 218779,17
- b) finală (la data finalizării contractului) 218779,17
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- h) contractată 1luni
- b) efectiv realizată 3 saptamini
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №27 din 30.04.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: eletronic

Nume: Dodica Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: antreprenor

Denumirea întreprinderii: SRL”SpeedQual COM”

INVESTITOR
Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
din 04 noiembrie 2021

Privind lucrările de reparație capitală a terenului sportiv al Liceului Teoretic A. Pușkin din or. Basarabeasca executat la obiectul Liceului Teoretic A. Pușkin din or. Basarabeasca în cadrul contractului Nr. 23 din 02 septembrie 2020 încheiat între Liceului Teoretic A. Pușkin din or. Basarabeasca și S.R.L. SpeedQual COM pentru lucrările de reparație capitală a terenului sportiv al Liceului Teoretic A. Pușkin din or. Basarabeasca. Lucrările au fost executate în baza extrasului Nr. 30892 din 27.02.2020, eliberată de I.P. Agenția Servicii Publice Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 04.11.2021, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Banari O. – director Liceului Teoretic A. Pușkin

Secretarul comisiei: Podgurschi A. – contabil șef Liceului Teoretic A. Pușkin

Membrii comisiei:

Buzdugan Tatiana – șef gospodărie

Cîrja Galina – profesor

Tucan Vasili - muncitor

(numele, prenumele, funcția)

3. Au mai participat la recepție:

Nagacevski Andrei - responsabil tehnic

Dzie Sergiu – Serviciul CGCD

Rusu Nina – Serviciul CGCD

Mihailov Sergiu – profesor de educație fizică

(numele, prenumele, calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1. Deoarece condițiile măsinate și îngrijirea
teritoriului în partea din sus.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Re a îmbătaura necesitățile depistate în
termen de zile calendaristice

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
efectuarea verificării complexe a tuturor lucrărilor executate conform ofertei prezentate, și
a devizului și ca urmare prin prezentarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor
finisate.

7. Prezentul proces- verbal conține - 2 foi și este întocmit astăzi 02.11. 2021

8. Comisia de recepție finală Specialiști:

Presedintele comisiei: Banari O.
Secretarul comisiei: Podgurschi A.
(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Membrii comisiei:
Buzdugan Tatiana – sef gospodărie
Cirja Galina – profesor
Tucan Vasili – muncitor
(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Au mai participat la recepție:
Nagacevschi Andrei - responsabil etnic
Dzie Sergiu – Serviciul CGCD
Rusu Nina – Serviciul CGCD
Mihailov Sergiu – profesor de educație fizică
(numele, prenumele, semnătura)

*Comisia a activat fără prezența responsabilului
tehnic.*

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" " _____ 2021
L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

02 noiembrie 2021
L.Ș. Banari O.
(semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE FINALIZARE A LUCRĂRIILOR**
Nr. 9 din 30.07.2021

Privind lucrarea: „Pavarea curții LT Nicolai Gogol” Cod CPV:45200000-9 în cadrul contractului nr. 334 din 18.05.2021 Prezentul contract este încheiat între IP LT N. Gogol și SRL „SpeedQualCom” prezentată prin director Dodica Alina.

1. Lucrările au fost executate în baza Extras din Registrul de stat Nr. 1017605005164 din 16.11.2017 eliberată de Departamentul înregistrare și licențiere.

2. Comisia de finalizare a lucrărilor

Președintele comisiei:

Grancear O. Directorul LT „N.Gogol”

Secretar comisiei:

Caraiani G. Contabilul Șef

Membrii comisiei:

Pascal E. Șef interimar Direcției învățământ general Basarabeasca

Popov I. Vicepreședinte raional pe probleme sociale

Dzie S. Șef Serviciului construcții, gospodărie comunală și drumuri

Rustu N. Specialist principal Serviciului construcții, gospodărie comunală și drumuri

Chiose M. Președinte al comitetului sindical

Gusarova O. Șef de gospodărie

3. Au mai participat la finalizare:

Dodica Alina Director SRL „SpeedQualCom”

Taran Gheorghe Dirijinte de șantier

Ianioglo Piotr Responsabil-technic

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de finalizare:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, sânt complete conform Procesului-Verbal din 21.07.2021

2) lucrările cuprinse au fost executate;

3) în lucrările, din devize s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de finalizare, în urma constatărilor făcute, propune:

„Pavarea curții LT Nicolai Gogol” Cod CPV:45200000-9 în suma 151705,54 lei, să fie primită

6. Comisia de finalizare motivează propunerea făcută prin:
Lucrările fiind finalizate.

7. Comisia de finalizare recomandă următoarele:

Lucrările să fie primite.

7). Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul „Lucrările de instalarea ferestrelor și ușilor din PVC LT Nicolai Gogol” Cod
CPV:45311000-0 conform certificatului despre rezultatele inspecției, anexat la prezentul
proces-verbal.

8. Prezentul Proces-Verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 30 iulie 2021
la _____ în 3 exemplare.

Comisia de finalizare:

Președintele comisiei:

Grancear O. _____

Secretar comisiei:

Caraiani G. _____

Membrii comisiei:

Pascal E. _____

Dzie S. _____

Rusu N. _____

Chiose M. _____

Gusarova O. _____

(numele, prenumele, semnătura)

Dodica Alina _____

Taran Gheorghe _____

Ianioglo P. _____

9. Lucrarea este primită.



Comisia de recepție finală


7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul „Pavarea curții LT Nicolai Gogol” Cod CPV: 45200000-9, conform certificatului despre rezultatele inspecției, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul Proces-Verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi la 21 iulie 2021 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Grancear O. 

Secretar comisiei:

Caraiani G. 

Membrii comisiei:

Pascal E. 

Dzie S. 

Rusu N.

Chiose M. 

Gusarova O. 

(numele, prenumele, semnătura)

Dodica Alina

Taran Gheorghe

Ianioglo P.

9. „Pavarea curții LT Nicolai Gogol” sunt proruse spre comisia finală.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"21" iulie 2021
L.Ș. 
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"21" iulie 2021
L.Ș. _____
(semnătura)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора Устройство тротуаров по ул. Сергей Лазо мун. Комрат
2. Номер и дата договора №327 от 12.09.2023
3. Наименование/фамилия бенефициара Примария мун. Комрат
4. Адрес бенефициара Комрат, ул. Третьякова 36
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
 - l) **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
 - m) ассоциированный подрядчик
 - n) субподрядчик
7. Стоимость договора _____ выраженная в деньгах _____ выраженная
в которой _____ в эквиваленте в
заключен договор _____ долларах США
 - a) первоначальная
(на момент подписания договора) 86 441,93 _____
 - b) финальная
(на момент завершения договора) 86 441,93 _____
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: _____ нет _____
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - i) по договору до 30.09.2023 _____
 - j) эффективно выполненный по графику _____
 - k) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании _____ дополнительных _____ актов, _____ заключенных _____ с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ _____
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____

Дата заполнения: 13.03.2024

Фамилия: Додика

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL "Speedqual Com"

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 327
о закупке посредством _____ договор малой стоимости (работы) _____

"12" сентября 2023 г.

_____ мун. Комрат
(муниципий, город)

CPV: 45200000-9

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ)

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки договор малой стоимости (работы) № 327 от 12.09.2023 года, между **примария мун. Комрат**, с местонахождением в (наименование: **мун. Комрат** (населенный пункт) ул. **Третьякова, 36**, телефон: **0(298)22660**, факс: **1007601000285**, идентификационный номер в лице **примария мун. Комрат – Анастасов С.И.** (фамилия, имя и должность руководителя) в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **SRL SPEEDQUAL.COM** (наименование экономического оператора) с местонахождением в **Basarabasca, str. 28 iunie 53**, (населенный пункт) телефон: **060242426**, факс: _____, идентификационный номер ф/к **1017605005164** авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение № _____ от «__» _____ выданное _____, сроком на _____ лет, для видов деятельности _____, в лице **Dodica Alina** _____ в качестве Подрядчика, с другой (фамилия и должность руководителя)

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генеральный подрядчик обязуется: **Устройство тротуаров по ул. С.Лазо мун. Комрат** в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет до 30.09.2023 с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

вызванных Бенефициаром;
вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и неменяемой в вину Подрядчика ситуации;

влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ; стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторых их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созвать комиссию. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке


ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Предмет закупки: <u>Устройство тротуаров по ул. С.Лазо мун. Комрат</u>						
Наименование товара/ услуги	Название модели товара/услуги	Страна происхождения	Изготовитель	Полная техническая спецификация, требуемая заказывающим органом	Полная техническая спецификация, предложенная offerentом	Справочные стандарты
1	2	3	4	5	6	7
Товары/ услуги						
<u>Устройство тротуаров по ул. С.Лазо мун. Комрат</u>				Согласно техническому заданию		

ПОДПИСИ СТОРОН

Digitally signed by Anastasov Serghei Date: 2023.09.15 09:51:23 MSK Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	 Покупатель/ бенефициар
Digitally signed by Dodica Alina Date: 2023.09.15 09:20:40 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	Поставщик товаров/ услуг

Digitally signed by Dodica Alina
Date: 2023.09.15 09:20:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Ценовая Спецификация

Код CPV	Наименование товара/ услуг	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (без НДС)	Цена за единицу (с НДС)	Сумма без НДС	Сумма с НДС	Срок поставки/ доставки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Товары/ услуги							
45200000-9	<u>Устройство тротуаров по ул. С.Лазо мун. Комрат</u>						86 441,93	
	Итого						86 441,93	31.12.2023

ПОДПИСИ СТОРОН

Digitally signed by Anastasov Serghei Date: 2023.09.15 09:52:53 MSK Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	 Покупатель/ бенефициар
Digitally signed by Dodica Alina Date: 2023.09.15 09:21:01 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	Поставщик товаров/ услуг

Digitally signed by Dodica Alina
Date: 2023.09.15 09:21:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor SRL SpeedQual COM
 (denumirea)
 Investitor Primaria mun.Comrat
 (denumirea)
 Obiect **Устройство тротуаров из
 брусчатки по готовому
 основанию по улицам
 мун.Комрат**

Valoarea lucrarilor executate **183 686,92 Lei**

Proces - verbal № 2

de receptie a lucrarilor executate
 pe *02.10.2013* an 20*13*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Устройство брусчатки в дворах многоквартирного дома по улице Освобождения 12 =586,51 м2					
1	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip. grosime strat de 4 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	586,5100	229,703	134 723,080	
		<i>Total</i>	Lei			134 723,080	
		Total capitol: Inclusiv salariu				134 723,080 22 721,399	
		Total	Lei			134 723,08	

2	3	4	5	6	7
	Asigurarea sociala	24 %			5 453,14
	Cheltuieli de regie	5 %			7 008,81
	Total				147 185,03
	Beneficiu de deviz	4 %			5 887,40
	Total				153 072,43
	TVA	20 %			30 614,49
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				183 686,92

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL SpeedQual COM
(denumirea)

Andreea Elena
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria mun. Comrat
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

K. CHESBA DMITRA
Nr. 1291
Tab. 2e
RESPONSABIL TEHNIC



Intreprinzator SRL SpeedQual COM
 (denumirea)

Beneficiar Primaria mun.Comrat
 (denumirea)

Obiect Устройство тротуаров из
 брусчатки по готовому
 основанию по улицам
 мун.Комрат

Valoarea lucrarilor executate **391 482,99Lei**

Proces - verbal № 1

de receptie a lucrarilor executate

pe an 2023

nr t.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
	2	3	4	5	6	7	
		1. Устройство брусчатки в дворах многоэтажного дома по улице С.Лазо 35 =825,62м2					
	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	825,6200	229,703	189 647,383	
		<i>Total</i>	Lei			189 647,383	
		Total capitol: Inclusiv salariu				189 647,383 31 984,518	
		2. Устройство брусчатки в дворах многоэтажного дома по улице Освобождения 12 =424.38 м2					

2	3	4	5	6	7
DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	424,3800	229,703	97 481,367
<i>Total</i>		Lei			97 481,367
Total capitol: Inclusiv salariu					97 481,367 16 440,483

Total	Lei	287 128,74
Asigurarea sociala	24 %	11 622,00
Cheltuieli de regie	5 %	14 937,54
Total		313 688,28
Beneficiu de dezin	4 %	12 547,53
Total		326 235,81
TVA	20 %	65 247,17
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		391 482,99

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL SpeedQual COM

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

Investitor
Primaria mun. Comrat

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

Bodica Alina

APROBAT:

Keod D.

Antreprenor SRL SpeedQual COM
 (denumirea)

Investitor Primaria mun.Comrat
 (denumirea)

Obiect **Устройство тротуаров из
 брусчатки по готовому
 основанию по улицам
 мун.Комрат**

Valoarea lucrarilor executate **391 482,99 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 01.08.2023 an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	1 250,0000	229,703	287 128,750
		Total	Lei			287 128,75
		Asigurarea sociala	24 %			11 622,00
		Cheltuieli de regie	5 %			14 937,54
		Total				313 688,29
		Beneficiu de deviz	4 %			12 547,53
		Total				326 235,82
		TVA	20 %			65 247,17

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора Устройство щебеночного покрытия дорог по улицам, и тротуаров из брусчатки в переулках детского сада №1 и №2
2. Номер и дата договора №21 от 27.03.2023
3. Наименование/фамилия бенефициара Примария с. Кирсово
4. Адрес бенефициара Кирсово, ул. Ленина151а
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
 - o) **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
 - p) ассоциированный подрядчик
 - q) субподрядчик
7. Стоимость договора _____ выраженная в деньгах _____ выраженная
в которой _____ в эквиваленте в
заключен договор _____ долларах США
 - a) первоначальная
(на момент подписания договора) 1 242 435,88
 - b) финальная
(на момент завершения договора) 1 242 435, 88
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: _____ нет _____
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - l) по договору _____
 - m) эффективно выполненный _____ по графику _____
 - n) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании _____ дополнительных _____ актов, _____ заключенных _____ с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ _____
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____

Дата заполнения: 13.03.2024

Фамилия: Додика

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL”Speedqual Com”

ДОГОВОР ПОДРЯДА №21
о закупке посредством СОРП

«06» апреля 2023г.

с.Кирсово
(муниципий, город)

I.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
(ОБЯЗАТЕЛЬНА)

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки № ocds-b3wdp1-MD-1679056313698 от **27.03.2023** года, между

с местонахождением в

село Кирсово **Республика Молдова, АТО Гагаузия, Комратский район**
(населенный пункт)

ул. Ленина 151а, телефон: **029852030,** факс: **029851236**
идентификационный номер **1007601003851** в лице **примара Сергея Сапунжи**
(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **S.R.L. « SpeedQualCom »**
(наименование экономического оператора)

С местонахождением в **or.Besarabeasca, str.28 Iunie 53**
(населенный пункт)

телефон: **060942091,** факс: _____, идентификационный номер **1017605005164**
авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение № **597** от «**02**» февраля **2023**
года, выданное **Agentia Servicii Publice**, сроком на 1 год, для видов деятельности **Работы по**
строительству дорог и автомагистралей, в лице **Dodica Alina,** в качестве Подрядчика, с
другой стороны.
(фамилия и должность руководителя)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы- **Устройство щебеночного покрытия дорог по улицам, и тротуаров из брусчатки в переулке детского сада №1 и №2** в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет **2(два)** месяца и ____ дней с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
вызванных Бенефициаром;
вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и невременяемой в вину Подрядчика ситуации;
влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на

ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

№	Наименование работ	Код CPV	Единица измерения	Количество	Единичная стоимость, включая НДС	Сумма, молдавский лей, включая НДС	Сроки исполнения
1	Устройство щебеночного покрытия дорог по улицам, и тротуаров из брусчатки в переулке детского сада №1 и №2	45200000-9	м ²	7567,00	1242435,08	1242435,08	2 месяца
ИТОГО						1242435,08	

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК



БЕНЕФИЦИАР



Antreprenor SRL SpeedQual COM
 (denumirea)
 Investitor Primaria s.Chirsovo
 (denumirea)
 Obiect **устройство щебеночного
 покрытия дорог по улицам, и
 тротуаровиз брусчатки в
 переулке детского сада №1 и
 №2**

Valoarea lucrarilor executate **284 285,29 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe loc an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Устройство тротуаров из брусчатки					
		1.1. Переулок детского сада №1 (дл.150м.шир.1.3 м)					
1	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	303,0000	204,210	61 875,630	
2	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в	m2	195,0000	247,071	48 178,845	

1	2	3	4	5	6	7
		соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)Брусчатка фирма Iacobas				
		<i>Total</i>	Lei			110 054,475
		Total capitol: Inclusiv salariu				110 054,475 22 558,200
		1.2. Переулок детского сада №2 (дл.200 м.шир.1,3 м)				
3	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	194,0000	204,210	39 616,740
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток пжкобућјќ 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)Брусчатка фирма Iacobas	m2	256,7400	247,071	63 433,001
		<i>Total</i>	Lei			103 049,741
		Total capitol: Inclusiv salariu				103 049,741 19 945,590

2	3	4	5	6	7
	Total	Lei			213 104,216
	Total capitol: Inclusiv salariu				213 104,216 42 503,790

	Total	Lei		213 104,21
	Asigurarea sociala	24 %		10 200,91
	Cheltuieli de regie	3 %		6 699,16
	Total			230 004,28
	Beneficiu de deviz	3 %		6 900,13
	Total			236 904,41
	TVA	20 %		47 380,88
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			284 285,29

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL SpeedQual COM

(denumirea)

(funcția, nume, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Primaria s.Chirsova

(denumirea)



L.Ș.

Keed



SRL SpeedQual COM
 (denumirea)

Примэрия с.Кирсов ✓✓
 (denumirea)

строительство дорог в белом
 варианте и тротуаров из
 брусчатки

Valoarea lucrarilor executate **946 133,23 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____
 an 2023

№ ct.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорожные работы 1.1. Устройство щебеночного покрытия 1.1.1. ул.М.Танасогло (север)- дл.504,0м шир3,5 м				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) 500м (L) * 3,5 (B) = 1764,0m2	100m2	17,6400	72,601	1 280,675
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем	100m2	17,6400	103,951	1 833,700

2	3	4	5	6	7
	срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) устройство корыта				
DH134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) 504м (L) * 3,5 (B) = 1764,4 m2	100m2	17,6400	10 292,900	181 566,762
	<i>Total</i>	Lei			184 681,137
	Total capitol: Inclusiv salariu				184 681,137 6 099,912
	1.1.2. ул.Гагарина (гаражи дл. 205 м ,шир.3,5 м				
DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебёночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) 205 м (L) * 3,5 (B) = 717.5m2	100m2	7,1750	72,600	520,905
TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) устройство корыта	100m2	7,1750	103,952	745,855

2	3	4	5	6	7
DH134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) 205 м (L) * 3,5 (B) = 717.5m ²	100m ²	6,4750	10 292,897	66 646,505
	<i>Total</i>	Lei			67 913,265
	Total capitol: Inclusiv salariu				67 913,265 2 239,055
	1.1.3. ул.Олимпийская (виэавод) -дл 300 м шир 3,5 м_				
DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебёночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) 300м (L) * 3,5 (B) = 1050,0 m ²	100m ²	10,5000	72,600	762,300
TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) устройство корыта	100m ²	10,5000	103,950	1 091,475
DH134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda	100m ²	10,5000	10 292,900	108 075,450

2	3	4	5	6	7
	impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)300м (L) * 3,5 (B) = 1050,0 m2				
	<i>Total</i>	Lei			109 929,225
	Total capitol: Inclusiv salariu				109 929,225 3 630,900
	1.1.4. ул.Олимпийская (Юг) дл.255,0м , шир.3,5 м				
DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебёночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)255м (L.) * 3,5 (B) = 892.5 m2	100m2	8,9250	72,600	647,955
TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) устройство корыта	100m2	8,9250	103,948	927,740
DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным	100m2	8,9250	10 292,903	91 864,160

2	3	4	5	6	7
	способом)255 м (L) * 3,5 (B) = 875,0 m2				
	<i>Total</i>	Lei			93 439,855
	Total capitol: Inclusiv salariu				93 439,855 3 086,265
	1.1.5. ул.Мира (Юг)-дл.205,0м ,шир.3,5м				
	DH02B Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)205м (L) * 3,5 (B) = 717.5 m2	100m2	7,1750	72,600	520,905
4	TsE05B Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) устройств корыта	100m2	7,1750	103,952	745,855
15	DI134 Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)205 м (L) * 3,5 (B) = 717.5,0 m2	100m2	7,1750	10 292,906	73 851,600
	<i>Total</i>	Lei			75 118,360

2	3	4	5	6	7	
	Total capitol: Inclusiv salariu				75 118,360 2 481,115	
	1.1.6. ул.28 Июня (Юг) -дл.90 м ,шир.3,5м					
	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)90м (L) * 3,5 (B) = 315 m2	100m2	3,1500	72,600	228,690
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) устройств корыта	100m2	3,1500	103,941	327,415
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)90 м (L) * 3,5 (B) = 315 m2	100m2	3,1500	10 292,900	32 422,635
	<i>Total</i>		Lei		32 978,740	
	Total capitol: Inclusiv salariu				32 978,740 1 089,270	
	1.1.7. ул.Котовского (церковь) -дл.218,0м шир. 4,0 м					

2	3	4	5	6	7	
DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) 218,0м (L) * 4,0(B) = 872 m2	100m2	8,7200	72,597	633,050	
TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) устройств корыта	100m2	8,7200	103,951	906,455	
21	DH134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) 218,0м (L) * 4,0(B) = 872 m2	100m2	8,7200	10 292,899	89 754,081
	<i>Total</i>	Lei			91 293,586	
	Total capitol: Inclusiv salariu				91 293,586 3 015,376	
	1.1.8. пер.Булгуржу - дл.108,0м шир.3,2 м					
22	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление	100m2	3,4560	72,601	250,910

2	3	4	5	6	7
	щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)108м (L) * 3,2(В) = 345,6 m2				
TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) устройств корыта	100m2	3,4560	103,953	359,260
DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)108 м (L) * 3,2 (В) = 345,6 m2	100m2	3,4560	10 292,903	35 572,273
	<i>Total</i>	Lei			36 182,443
	Total capitol: Inclusiv salariu				36 182,443 1 195,082
	1.1.9. пер."ГАЗ "Котельная"- дл.125,0м ,шир.3,5м				
25	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)125м (L) *	100m2	4,3750	72,600	317,625

2	3	4	5	6	7
	3,5 (B) = 437,5 m2				
TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) устройств корыта	100m2	4,3750	103,953	454,795
DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) 125 м (L) * 3,5 (B) = 437,5m2	100m2	4,3750	10 292,903	45 031,450
	<i>Total</i>	Lei			45 803,870
	Total capitol: Inclusiv salariu				45 803,870 1 512,875
	<i>Total</i>	Lei			737 340,481
	Total capitol: Inclusiv salariu				737 340,481 24 349,850
	<i>Total</i>	Lei			737 340,481
	Total capitol: Inclusiv salariu				737 340,481 24 349,850
	<i>Total</i>	Lei			737 340,47
	Asigurarea sociala	24 %			5 843,96
	Cheltuieli de regie	3 %			22 295,53
	<i>Total</i>				765 479,96
	Beneficiu de deviz	3 %			22 964,40

2	3	4	5	6	7
Total					788 444,36
TVA		20 %			157 688,87
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					946 133,23

INTOCMIT:

APROBAT: ²

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL SpeedQual COM

Investitor
Примэрия с.Кирсова

(denumirea)

(denumirea)

Dodica Alina, administrator
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.



L.S.



Keos N. N. Gh.