

**Реконструкция бывшей
начальной школы под
социальный центр# с.
Бешгиоз, р. Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Внутренние общестроительные работы

Valoarea de deviz 1 742 989,65 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы 1.1. Полы				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	446,28	6,928	3 091,650
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ.5см.	m3	22,31	434,983	9 704,480
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка армирующей сварной сетки ВР-3 100x100x3)	kg	446,28	13,248	5 912,234
4	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	446,28	156,335	69 769,086
5	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare	m2	240.95	148,844	35 863,944

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) под ламинат и гидроизоляционную плёнку в с/у Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060				
6	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая пластиковые плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	210,47	223,691	47 080,300
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	5,21	45,950	239,398
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	234,88	66,296	15 571,669
9	IzF03A2 прим	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm (Пароизоляция горизонтальных поверхностей дифузионной пленкой ECO B 55 г/м2, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику)	m2	47,88	37,404	1 790,888
10	CN53Апри	Грунтовка поверхностей полов	m2	470,69	4.569	2 150.724


1	2	3	4	5	6	7
		- "Бетоноконтакт"				
11	CG17D1	Облицовка пола керамической плиткой на клею, площадью: более 16 м2 *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком Коэффициент к трудозатратам=0,60 Коэффициент к трудозатратам=0,6000	m2	470,69	223,805	105 342,683
12	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окрашка эмалью старых, ранее окрашенных полов) за 1 раз	m2	46,34	34,898	1 617,175
13	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 10 см по стенам, на клею, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2) *норма расхода клея 0,405 на м.п.	m	269,80	62,746	16 928,817
		Total	Lei			315 063,048
		Total Полы Inclusiv salariu				315 063,048 125 612,813
		1.2. Стены				
14	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен и откосов от известковой побелки) Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	1 457,07	9,431	13 741,479
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	1 457,07	15,923	23 201,217
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de	m2	1 457,07	189,194	275 669,310

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт")	m2	1 457,07	4,569	6 657,790
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка стен и перегородок до потолка керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	314,95	210,017	66 144,720
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора)	m2	1 142,12	85,642	97 814,012



1	2	3	4	5	6	7
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fugenfuller" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Fugenfuller" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	1 149,62	35,741	41 088,706
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска стен *цветовое решение согласовать с заказчиком	m2	1 149,62	40,870	46 984,969
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	114,96	19,204	2 207,646
		<i>Total</i>	Lei			573 509,849
		Total Стены Inclusiv salariu				573 509,849 411 786,278
		1.3. Перегородки				
23	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Двойные перегородки из гипсокартонных плит и сердцевины из минеральной ваты, общей толщиной 10-12,5 см, монтируемые на металлические элементы) Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb.,pasta imbinare, hir)=1,1000	m2	298,08	195,039	58 137,285
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт")	m2	575,32	4,569	2 628,810

1	2	3	4	5	6	7
25	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка стен и перегородок керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	142,26	210,017	29 876,961
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора) толщ. 3мм. по узкой малярной сетке на стыках	m2	433,06	85,642	37 088,341
27	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,0 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-433,06	33,802	-14 638,510
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fugenfuller" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	433,06	35,741	15 478,050



1	2	3	4	5	6	7
		(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Fugenfuller" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)				
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окрашка стен *цветовое решение согласовать с заказчиком	m2	433,06	40,870	17 699,161
30	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	4,33	19,204	83,152
31	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых перегородок на любой кладке, в зданиях на высоте до 5 м включительно) Устройство мет.пластик. перегородки с остеклением в помещении №8 (тамбур главного входа)	m2	6,72	1 516,432	10 190,424
32	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в	m2	3,41	1 252,545	4 271,178



1	2	3	4	5	6	7
		зданиях высотой до 35 м включительно) 1,55х2,2м - 1 шт. вмонтировать в металлопластик.перегородку.				
		<i>Total</i>	Lei			160 814,852
		Total Перегородки Inclusiv salariu				160 814,852 81 567,291
		1.4. Проемы				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. оконных блоков) 1,65х2,35м. -1 шт. (пом.№3)	m2	3,88	24,217	93,962
34	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) Разборка стен из полн.котельца для устройства раздаточных окон и двери дебаркадера, №3 - 0,62, №5 - 0,77, №14 - 2,05.	m3	3,44	229,477	789,401
35	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Установка новых м/п. дверей в капитальных стенах 1,55х2,2м -	m2	6,82	1 252,546	8 542,361



1	2	3	4	5	6	7
36	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) Установка фрамуги 1,55x0,95м. (пом.№3)	m2	1,47	1 075,254	1 580,623
37	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж дверей, площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Установка новых м/п дверей в комплекте с замками и наличниками в новых перегородках из гипсокартона (пом.№2: 0,9x2,1м - 1 шт.; пом.№11, 12, отсеки №16, 17, 18, 19: 0,8x2,1м - 8шт.; отсеки №16-19: 0,9x2,1м - 12шт., пом. №4: 1,0x2,1м - 2,1м2) - 22 двери	m2	40,11	1 252,545	50 239,593
38	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна 5-и камерные из металлопласта с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) Монтаж раздаточных окон с открыванием 0,8x0,8 -2 шт. (пом.№5)	m2	1,28	1 102,416	1 411,093
39	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de	m2	8,84	73,121	646,386

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 50 T (Ремонт известково-цементным раствором марки 50 T внутренней необработанной штукатурки на кирпичных или бетонных стенах, толщиной 2,5 см) Штукатурка откосов в пом. №3, 5, 14.				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов - "Бетоноконттакт")	m2	119,32	4,569	545,209
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора) толщ. 3мм.	m2	119,32	85,642	10 218,863
42	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка откосов вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,0 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-119,32	33,802	-4 033,313
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fugenfuller" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки	m2	119,32	35,741	4 264,630




1	2	3	4	5	6	7
		на основе гипса "Fugenfuller" на поверхность откосов, толщиной 1,0 мм)				
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска откосов	m2	119,32	40,870	4 876,608
45	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка подоконника на раздаточных окнах внизу керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	0,96	210,017	201,616
46	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники (уголочки) для окон или дверей из алюминия)	m	409,40	78,421	32 105,557
47	CH06A	Mina curenta metalica montata - Устройство алюминиевых перил в с/у, высота перил 85-90см, бшт по 3,6м	m	21,60	1 035,897	22 375,381
48	CH06A	Mina curenta metalica montata - Устройство алюминиевых перил в коридорах, высота перил 85-90см,	m	81,81	1 035,897	84 746,752
		Total	Lei			218 604,722
		Total Проемы Inclusiv salariu				218 604,722 24 581,233
		1.5. Устройство площадки, ступеней (дебаркадер для пищеблока, пом 3)				

1	2	3	4	5	6	7
49	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Устройство бетонного основания Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,41	1 004,646	1 416,551
50	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	13,32	94,452	1 258,102
51	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Покрытие полов главного входа (ступени, площадки) из керамических плиток на клее (сухая смесь) для наружных работ) Облицовка входа (ступени, площадка, торцы) *дизайн согласовать с заказчиком, поверхность плитки шероховатая Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	6,80	184,611	1 255,357
52	RpCP21D	Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Установка противогололедных	m	8,00	74,056	592,450

1	2	3	4	5	6	7
		прорезиновых планок на шурупах-саморезах)				
53	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Металлические готовые ограждения: из стального профиля или кованые, на лестницах или балконах, включая поручни) Поручни из трубы d40мм	kg	21,11	40,871	862,793
		<i>Total</i>	Lei			5 385,253
		Total Устройство площадки, ступеней (дебаркадер для пищеблока, пом 3) Inclusiv salariu				5 385,253 2 339,754
		1.6. Потолки				
54	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка потолков от известковой побелки) Коэффициент к трудозатратам=0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	727,50	9,431	6 860,980
55	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из пластиковой вагонки, с сборкой каркаса из металлических профилей) (пом.№10 - 31,09м2, №11 - 6,84м2, №12 - 9,12м2, отсеки №16-19 - 3,63м2 x 4шт.=14,52м2.) Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,0275	m2	61,57	185,458	11 418,655
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков - "Бетоноконтакт")	m2	665,93	4,569	3 042,834
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной	m2	665,93	59,483	39 611,728

1	2	3	4	5	6	7
		5 мм, вручную сухой гипсовой смесью по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора) Коэффициент к трудозатратам=0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,5000				
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fugenfuller" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Fugenfuller" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	665,93	35,741	23 801,083
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска потолков	m2	665,93	40,870	27 216,559
		<i>Total</i>	Lei			111 951,839
		Total Потолки Inclusiv salariu				111 951,839 85 752,575
		<i>Total</i>	Lei			1 385 329,56 3
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				1 385 329,56 3 731 639,944

		Total	Lei	1 385 329,65
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	164 618,99
		Transportarea materialelor	5 %	32 285,97
		Total		1 582 234,61
		Cheltuieli de regie	8 %	126 578,77
		Total		1 708 813,38
		Beneficiu de deviz	2 %	34 176,27
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 742 989,65



Intocmit

SC "Prestigiu - AZ" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Реконструкция бывшей
начальной школы под
социальный центр# с.
Бешгиоз, р. Чадыр-Лунга**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Внутренние общестроительные работы

Valoarea de deviz 1 742 989,65 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,0785	57,66	177,506
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 588,9122	57,66	149 276,679
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 065,5685	57,66	61 440,680
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 316,7996	57,66	133 586,664
5.	7123010010200	Betonist	h-om	364,2855	57,66	21 004,702
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	521,1315	57,66	30 048,443
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	298,0800	57,66	17 187,293
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	13,9860	57,66	806,433
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	45,7962	57,66	2 640,609
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 200,6231	57,66	69 227,928
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	317,0259	57,66	18 279,713
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,8304	57,66	220,861
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 670,7729	57,66	96 336,768
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,2111	57,66	12,172
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0400	57,66	59,966
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	99,4020	56,66	5 632,117
17.	7422010060100	Timplar	h-om	166,9578	57,66	9 626,786
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,0869	57,66	1 273,531
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 230,6442	57,66	70 958,944
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.8548	57,66	106,947

21.	9310060019930	Muncitor	h-om	758,5016	57,66	43 735,202
		Total manopera				731 639,97

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	21,7375	1,25	27,172
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	223,2034	6,40	1 428,502
3.	131313131313	Clei norma расхода клея плиточного 0,405 на м.п.	kg	109,2690	2,16	236,021
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	25,6565	310,00	7 953,515
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,0325	310,00	320,075
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1193	165,00	184,684
7.	1421302200465	Colorant (material hidrofulg)	kg	121,6758	14,87	1 809,319
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	3,7072	14,10	52,272
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	993,6147	0,50	496,806
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0067	3 100,00	20,770
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0466	3 100,00	144,460
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	18 806,194 0	0,01	188,063
13.	2010237318750	Distantieri	buc	133,8840	0,01	1,339
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,3320	85,00	113,220
15.	20301129311083 6	Ferestre оконных блоков из ПВХ-профилей: глухих	m2	1,4700	940,00	1 381,800
16.	20301129381503 8	Ferestre 5-и камерные из металлопласта с одной или более створок	m2	1,2800	1 050,00	1 344,000
17.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	10,2300	1 150,00	11 764,500
18.	20301129391503 7	Usi металлопластиковые в комплекте с замками и наличниками в новых перегородках из гипсокартона	m2	40,1100	1 150,00	46 126,500
19.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	212,5747	10,56	2 244,789
20.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	9,5550	0,65	6,211
21.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	47,8800	4,50	215,460
22.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0239	450,00	10,755
23.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,3170	16,10	37,304
24.	2320187315789	Decofrol	kg	1,5984	10,50	16,783
25.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	71,8200	9,75	700,245
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	30,2502	65,30	1 975,338
27.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,3043	65,30	19,871
28.	24165861053031 0	Amorsa-grund "Бетоноконтант"	kg	493,2495	18,58	9 164,576
29.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	947,1720	21,54	20 402,085
30.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	8,8046	32,50	286,150
31.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,7963	45,65	127,651
32.	24302261000001	Fuga	kg	361,5162	15,83	5 722,803
33.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,8156	9,60	209,430
34.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	4,6340	30,31	140,457
35.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,8730	55,75	550,420
36.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,8064	18,95	15,281
37.	2430226109307	Diluant decapant	kg	1 092,2850	5,20	5 679,882
38.	2513736621482	Banda izolanta	m	3,8808	2,30	8,926
39.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	4,0278	2,05	8,257
40.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,9408	2,15	2,023
41.	2521106718304	Bagheta din mase plastice pentru tavane	m	161 2426	4 10	661 095

		suspendate				
42.	252314672030031	Vitrine din met.пластик. перегородки с остеклением	m2	6,7200	1 450,00	9 744,000
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	338,6937	1,33	450,463
44.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	423,6210	11,24	4 761,500
45.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	7 417,3084	3,86	28 630,810
46.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	142,0758	1,80	255,736
47.	2653102100831	Amestec uscat	kg	15 273,6634	1,92	29 325,434
48.	265310210083320	Chit pe baza de ipsos"Fugenfuller"	kg	2 497,9294	3,80	9 492,132
49.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	14,3640	3,40	48,838
50.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	963,8915	95,83	92 369,722
51.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	704,9592	21,66	15 269,416
52.	26631021000014	Beton clasa M150	m3	45,7437	995,10	45 519,556
53.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	7,2853	760,00	5 536,828
54.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	14,8094	760,00	11 255,144
55.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	32,5212	760,00	24 716,112
56.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 906,2945	2,16	4 117,596
57.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 756,1365	2,16	3 793,254
58.	267011220405055	потолки из пластиковой вагонки, с сборкой каркаса из металлических профилей	m2	66,3940	38,90	2 582,727
59.	2670112204051	Placi din laminat	m2	223,2034	109,76	24 498,805
60.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	275,1960	12,45	3 426,190
61.	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0672	14,10	0,948
62.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1 214,6810	0,80	971,746
63.	26821326020709	дифузионной пленкой ECO B 55 г/м2	m2	52,6680	10,05	529,313
64.	2682162605829	Vata minerala 50mm - CG	m2	327,8880	25,80	8 459,510
65.	271040370034052	Banda противогололедная прорезиновая планка на шурупах-саморезах	kg	3,8400	119,90	460,416
66.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	3 424,1145	10,60	36 295,614
67.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,2314	10,60	23,653
68.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6660	15,50	10,323
69.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	48,1749	15,50	746,711
70.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	72,8535	15,50	1 129,229
71.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	409,4000	71,30	29 190,220
72.	281123630627053	Поручни из трубы d40мм	kg	21,1100	21,50	453,865
73.	281210630571447	алюминиевые перила 85-90	m	103,4100	980,09	101 351,107
74.	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	278,7048	10,94	3 049,031
75.	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	590,1984	17,38	10 257,648
76.	28731220041003	Plase sudate BP-3 100x100x3)	kg	450,7428	11,10	5 003,245
77.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	553,6866	15,50	8 582,142
78.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0656	19,00	20,246
79.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	6,2046	38,50	238,877
80.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0633	38,50	2,437
81.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,9960	0,65	2,597

82.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 701,6000	0,20	540,320
83.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,9960	0,15	0,599
84.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0666	39,50	2,631
85.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3996	12,10	4,835
86.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	23,1700	1,05	24,328
87.	4011106202741	Energie electrica	kw	61,6826	1,81	111,646
88.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	101,2862	4,00	405,146
89.	4100126202818	Apa	m3	21,3035	4,00	85,214
90.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	164,4165	1,05	172,636
Total materiale de constructii						645 719,35

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0336	160,00	5,376
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,3702	35,00	327,957
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,6851	30,00	140,553
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,2670	15,50	221,139
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,9509	15,50	231,739
6.	2922140007000	Macara	h-ut	3,6011	160,00	576,176
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2677	18,55	4,966
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	273,4759	15,50	4 238,876
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	62,6714	21,75	1 363,104
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,4284	7,10	3,042
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,8926	325,00	290,095
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5640	23,50	13,254
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,6777	40,50	108,447
14.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,4582	32,45	14,869
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,6734	32,45	281,452
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,6959	17,10	80,299
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,1970	53,10	63,561
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	23,85	2,862
19.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1738	14,65	2,546
Total utilaje de constructii						7 970,33

Total	Lei	1 385 329,65
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	164 618,99
Transportarea materialelor	5 %	32 285,97
Total		1 582 234,61
Cheltuieli de regie	8 %	126 578,77
Total		1 708 813,38
Beneficiu de deviz	2 %	34 176,27

Total deviz:

1 742 989,65