

**Lucrari de reparatii curente a
Centrului Comunitar pentru
Copii si Tineret Atlet din mun
Chisinau ,str. M.Basarab5/5**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4

Lucrari de reparatii curente a Centrului Comunitar pentru Copii si Tineret Atlet

Valoarea de deviz 507 621,70 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Incapere nr. 1				
		1.1.1. Tamplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,34	10,712 10,712	35,779 35,779
2	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu deschidere dubla, 5 camere profil armat, calitativ, inclusiv plasa antiinsecte	m2	1,73	1 758,303 25,274	3 041,865 43,724
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,60	163,481 2,501	261,569 4,001
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,60	193,566 10,906	309,706 17,450
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,61	1 950,208 28,012	3 139,835 45,100
6	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente	kg	37,60	1,075 1,020	40,405 38,360
7	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a gratiilor metalice existente	m2	1,73	44,487 37,152	76,963 64,273
8	RpCP45Da	Montarea gratiilor metalice	kg	37,60	1,075	40,405

1	2	3	4	5	6	7
	plicativ	demonate anterior			1,020	38,360
		<i>Total</i>	Lei			6 946,527
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				6 946,527 287,047
		1.1.2. Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior)				
9	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor)	m	7,62	20,880 15,551	159,105 118,496
10	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,20	94,146 42,262	112,975 50,714
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,20	3,828 0,853	4,594 1,024
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,20	76,619 54,927	91,943 65,912
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,20	26,461 20,643	31,753 24,772
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,20	3,828 0,853	4,594 1,024
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,20	28,664 15,642	34,397 18,770
		<i>Total</i>	Lei			439,361
		Total Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior) Inclusiv salariu				439,361 280,712
		1.1.3. Tavan				
16	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	20,90	6,541 6,541	136,711 136,711
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	20,90	3,828 0,853	80,009 17,832
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	20,90	76,619	1 601,346

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			54,927	1 147,974
19	CF53Bk=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	20,90	77,445 55,645	1 618,601 1 162,981
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,90	17,589 7,180	367,614 150,062
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,90	3,828 0,853	80,009 17,832
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,90	26,462 20,644	553,055 431,459
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,90	3,828 0,853	80,009 17,832
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,90	28,664 15,642	599,078 326,918
25	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	18,00	29,315 18,668	527,666 336,024
		<i>Total</i>	Lei			5 644,098
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 644,098 3 745,625
		1.1.4. Pereti				
26	RpCO56B	Demontarea constructiilor din OSB la pereti	m2	27,71	23,975 23,975	664,339 664,339
27	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	18,04	8,412 7,222	151,760 130,292
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,88	3,828 0,853	179,466 39,998
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,88	17,589 7,180	824,581 336,598
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	46,88	65,480	3 069,702

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			43,798	2 053,250
31	CF51Bk=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	46,88	64,805 43,080	3 038,059 2 019,590
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,88	3,828 0,853	179,466 39,998
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,88	26,462 20,644	1 240,537 967,791
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,29	3,828 0,853	62,361 13,899
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	16,29	101,366 43,798	1 651,252 713,469
36	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele-lambriu din lemn	m2	30,59	369,100 103,900	11 290,762 3 178,316
37	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la lambriu din lemn	m2	30,59	51,388 19,908	1 571,960 608,986
38	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	8,71	7,981 2,501	69,514 21,783
39	CK18C	Coltar din aluminiu	m	8,71	12,600 7,394	109,745 64,405
		<i>Total</i>	Lei			24 103,504
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 103,504 10 852,714
		1.1.5. . Pardosea				
40	CE30C	Montare placi din OSB 12 mm	m2	20,90	194,950 7,670	4 074,449 160,297
41	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare	m2	20,90	244,815 36,091	5 116,633 754,312

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm				
42	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,00	38,277 20,873	688,990 375,723
		<i>Total</i>	Lei			9 880,072
		Total . Pardosea Inclusiv salariu				9 880,072 1 290,332
		1.1.6. Corpuri de incalzit				
43	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura-inclusiv tevile	m2	2,89	96,662 22,842	279,353 66,014
44	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn t, inclusiv diblurile	m2	2,00	412,063 58,996	824,127 117,993
		<i>Total</i>	Lei			1 103,480
		Total Corpuri de incalzit Inclusiv salariu				1 103,480 184,007
		<i>Total</i>	Lei			48 117,042
		Total Incapere nr. 1 Inclusiv salariu				48 117,042 16 640,437
		1.2. Incapere nr. 2				
		1.2.1. Tamplarie				
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,63	10,712 10,712	92,446 92,446
46	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu deschidere dubla, 5 camere profil armat, calitativ, inclusiv plasa antiinsecte 2buc	m2	3,47	1 758,301 25,274	6 101,304 87,700
47	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,20	163,481 2,501	523,139 8,003
48	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,20	193,567 10,907	619,413 34,901

1	2	3	4	5	6	7
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-2buc	m2	5,16	1 950,203 28,013	10 063,045 144,545
50	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente	kg	75,20	1,075 1,020	80,808 76,719
51	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a gratiilor metalice existente	m2	3,46	44,487 37,152	153,925 128,547
52	RpCP45Da plicativ	Montarea gratiilor metalice demonate anterior	kg	75,20	1,075 1,020	80,808 76,719
		<i>Total</i>	Lei			17 714,888
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				17 714,888 649,580
		1.2.2. Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior)				
53	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor)	m	15,24	20,881 15,551	318,232 236,991
54	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	2,40	94,146 42,262	225,950 101,428
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	2,40	3,828 0,853	9,188 2,048
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului tocurilor in jurul ferestrelor	m2	2,40	76,619 54,927	183,886 131,825
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	2,40	26,463 20,644	63,510 49,546

1	2	3	4	5	6	7
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	2,40	3,828 0,853	9,188 2,048
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-tocurilor in jurul ferestrelor	m2	2,40	28,664 15,642	68,794 37,541
		<i>Total</i>	Lei			878,748
		Total Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior) Inklusiv salariu				878,748 561,427
		1.2.3. Tavan				
60	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	31,35	6,541 6,541	205,067 205,067
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,35	3,828 0,853	120,014 26,748
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,35	76,619 54,927	2 402,021 1 721,961
63	CF53Bk=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	31,35	77,445 55,645	2 427,901 1 744,471
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,35	17,589 7,180	551,421 225,093
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,35	3,828 0,853	120,014 26,748
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,35	26,462 20,644	829,583 647,189

1	2	3	4	5	6	7
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,35	3,828 0,853	120,014 26,748
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,35	28,664 15,642	898,617 490,377
69	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	22,40	29,315 18,668	656,651 418,163
		<i>Total</i>	Lei			8 331,303
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 331,303 5 532,565
		1.2.4. Pereti				
70	RpCO56B	Demontarea constructiilor din OSB la pereti	m2	25,27	23,975 23,975	605,841 605,841
71	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	19,86	8,412 7,222	167,070 143,437
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,13	3,828 0,853	172,766 38,505
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,13	17,589 7,180	793,800 324,033
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,13	65,480 43,798	2 955,113 1 976,604
75	CF51Bk=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	45,13	64,805 43,080	2 924,651 1 944,200
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,13	3,828 0,853	172,766 38,505
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	45,13	26,462 20,644	1 194,226 931,663

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,85	3,828 0,853	75,989 16,936
79	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	19,85	101,366 43,798	2 012,115 869,390
80	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele-lambriu din lemn	m2	25,27	369,104 103,900	9 327,265 2 625,565
81	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la lambriu din lemn	m2	25,27	51,388 19,908	1 298,576 503,075
82	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	18,24	7,981 2,501	145,572 45,617
83	CK18C	Coltar din aluminiu	m	18,24	12,600 7,394	229,818 134,874
		<i>Total</i>	Lei			22 075,568
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 075,568 10 198,245
		1.2.5. . Pardosea				
84	CE30C	Montare placi din OSB 12 mm	m2	31,35	194,950 7,670	6 111,673 240,445
85	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm	m2	31,35	244,816 36,091	7 674,970 1 131,468
86	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,40	38,277 20,873	857,414 467,566
		<i>Total</i>	Lei			14 644,057
		Total . Pardosea Inclusiv salariu				14 644,057 1 839,479

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.6. Corpuri de incalzit				
87	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura-inclusiv teville	m2	5,78	96,662 22,842	558,707 132,027
88	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn , inclusiv diblurile	m2	4,00	412,063 58,996	1 648,254 235,986
		<i>Total</i>	Lei			2 206,961
		Total Corpuri de incalzit Inclusiv salariu				2 206,961 368,013
		<i>Total</i>	Lei			65 851,525
		Total Incapere nr. 2 Inclusiv salariu				65 851,525 19 149,309
		1.3. Incapere nr. 3				
		1.3.1. Tamplarie				
89	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,21	10,712 10,712	55,810 55,810
90	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu deschidere dubla, 5 camere profil armat, calitativ, inclusiv plasa antiinsecte-3buc	m2	5,21	1 758,300 25,274	9 160,741 131,677
91	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,80	163,481 2,501	784,708 12,004
92	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	4,80	193,566 10,906	929,119 52,351
93	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-1buc	m2	2,59	1 950,199 28,013	5 051,016 72,553

1	2	3	4	5	6	7
94	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente	kg	112,80	1,075 1,020	121,211 115,079
95	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a gratiilor metalice existente	m2	5,19	44,487 37,152	230,889 192,820
96	RpCP45Da plicativ	Montarea gratiilor metalice demonate anterior	kg	112,80	1,075 1,020	121,211 115,079
		<i>Total</i>	Lei			16 454,705
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				16 454,705 747,373
		1.3.2. Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior)				
97	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor)	m	22,86	20,881 15,551	477,340 355,487
98	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	3,60	94,146 42,262	338,925 152,143
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,60	3,828 0,853	13,782 3,072
100	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,60	76,620 54,927	275,831 197,737
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,60	26,462 20,644	95,262 74,318
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,60	3,828 0,853	13,782 3,072
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-tocurilor in jurul	m2	3,60	28,664 15,642	103,190 56,311

1	2	3	4	5	6	7
		ferestrelor				
		<i>Total</i>	Lei			1 318,112
		Total Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior) Inklusiv salariu				1 318,112 842,140
		1.3.3. Tavan				
104	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	46,25	6,541 6,541	302,530 302,530
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,25	3,828 0,853	177,053 39,460
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	46,25	76,620 54,927	3 543,653 2 540,374
107	CF53Bk=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	46,25	77,445 55,645	3 581,831 2 573,581
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,25	17,589 7,180	813,502 332,075
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,25	3,828 0,853	177,053 39,460
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,25	26,462 20,644	1 223,864 954,785
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,25	3,828 0,853	177,053 39,460
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,25	28,664 15,642	1 325,708 723,442

1	2	3	4	5	6	7
113	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	27,82	29,314 18,668	815,518 519,344
		<i>Total</i>	Lei			12 137,765
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 137,765 8 064,511
		1.3.4. Pereti				
114	RpCO56B	Demontarea constructiilor din OSB la pereti	m2	31,38	23,975 23,975	752,326 752,326
115	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	25,06	8,412 7,222	210,814 180,993
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,44	3,828 0,853	216,064 48,155
117	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,44	17,589 7,180	992,735 405,239
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,44	65,480 43,798	3 695,692 2 471,959
119	CF51Bk=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	56,44	64,805 43,080	3 657,594 2 431,435
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,44	3,828 0,853	216,064 48,155
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,44	26,462 20,644	1 493,512 1 165,147
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,06	3,828 0,853	95,934 21,381
123	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	25,06	101,366 43,798	2 540,232 1 097,578

1	2	3	4	5	6	7
124	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele-lambriu din lemn	m2	31,38	369,108 103,901	11 582,601 3 260,399
125	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la lambriu din lemn	m2	31,38	51,388 19,908	1 612,555 624,713
126	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	11,40	7,981 2,501	90,982 28,510
127	CK18C	Coltar din aluminiu	m	11,40	12,600 7,394	143,642 84,296
		<i>Total</i>	Lei			27 300,747
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 300,747 12 620,286
		1.3.5. . Pardosea				
128	CE30C	Montare placi din OSB 12 mm	m2	46,25	194,950 7,670	9 016,423 354,723
129	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm	m2	46,25	244,815 36,091	11 322,710 1 669,231
130	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	26,62	38,277 20,874	1 018,935 555,653
		<i>Total</i>	Lei			21 358,068
		Total . Pardosea Inclusiv salariu				21 358,068 2 579,607
		1.3.6. Corpuri de incalzit				
131	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura-inclusiv tevile	m2	8,67	96,662 22,842	838,059 198,041

1	2	3	4	5	6	7
132	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn , inclusiv diblurile	m2	6,00	412,063 58,996	2 472,381 353,979
		<i>Total</i>	Lei			3 310,440
		Total Corpuri de incalzit Inclusiv salariu				3 310,440 552,020
		<i>Total</i>	Lei			81 879,837
		Total Incapere nr. 3 Inclusiv salariu				81 879,837 25 405,937
		1.4. Incapere nr. 4				
		1.4.1. Tamplarie				
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,62	10,712 10,712	17,353 17,353
134	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-1buc	m2	1,62	1 950,203 28,012	3 159,329 45,380
135	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a gratiilor metalice existente	m2	1,73	44,487 37,152	76,963 64,273
		<i>Total</i>	Lei			3 253,645
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				3 253,645 127,006
		1.4.2. Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior)				
136	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,80	94,146 42,262	169,463 76,071
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,80	3,828 0,853	6,891 1,536
138	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului tocurilor in jurul	m2	1,80	76,619 54,927	137,915 98,869

1	2	3	4	5	6	7
		ferestrelor				
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,80	26,462 20,644	47,632 37,160
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,80	3,828 0,853	6,891 1,536
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,80	28,664 15,642	51,595 28,156
		<i>Total</i>	Lei			420,387
		Total Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior) Inklusiv salariu				420,387 243,328
		1.4.3. Tavan				
142	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	9,66	6,541 6,541	63,188 63,188
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,66	3,828 0,853	36,981 8,242
144	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,66	76,619 54,927	740,143 530,595
145	CF53Bk=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	9,66	77,445 55,645	748,118 537,531
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,66	17,589 7,180	169,912 69,359
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,66	3,828 0,853	36,981 8,242

1	2	3	4	5	6	7
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,66	26,462 20,644	255,623 199,421
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,66	3,828 0,853	36,981 8,242
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,66	28,664 15,642	276,894 151,102
151	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,84	29,314 18,668	376,397 239,697
		<i>Total</i>	Lei			2 741,218
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 741,218 1 815,619
		1.4.4. Pereti				
152	RpCO56B	Demontarea constructiilor din OSB la pereti	m2	15,81	23,975 23,975	379,040 379,040
153	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	11,65	8,412 7,222	98,005 84,141
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,46	3,828 0,853	105,123 23,429
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,46	17,589 7,180	482,999 197,163
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,46	65,480 43,798	1 798,080 1 202,693
157	CF51Bk=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	27,46	64,805 43,080	1 779,546 1 182,977

1	2	3	4	5	6	7
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,46	3,828 0,853	105,123 23,429
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,46	26,462 20,644	726,646 566,884
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,65	3,828 0,853	44,599 9,940
161	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	11,65	101,366 43,798	1 180,914 510,247
162	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele-lambriu din lemn	m2	15,81	369,124 103,901	5 835,856 1 642,667
163	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la lambriu din lemn	m2	15,81	51,388 19,908	812,443 314,745
164	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	8,60	7,981 2,501	68,636 21,508
165	CK18C	Coltar din aluminiu	m	8,60	12,600 7,394	108,361 63,592
		<i>Total</i>	Lei			13 525,371
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 525,371 6 222,455
		1.4.5. . Pardosea				
166	CE30C	Montare placi din OSB 12 mm	m2	9,66	194,950 7,670	1 883,214 74,089
167	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm	m2	9,66	244,815 36,092	2 364,912 348,644
168	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,04	38,277 20,874	460,854 251,317

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 708,980
		Total . Pardosea Inclusiv salariu				4 708,980 674,050
		1.4.6. Corpuri de incalzit				
169	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura-inclusiv tevile	m2	2,89	96,662 22,842	279,353 66,014
170	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn t, inclusiv diblurile	m2	2,00	412,063 58,996	824,127 117,993
		<i>Total</i>	Lei			1 103,480
		Total Corpuri de incalzit Inclusiv salariu				1 103,480 184,007
		<i>Total</i>	Lei			25 753,081
		Total Incapere nr. 4 Inclusiv salariu				25 753,081 9 266,465
		1.5. Incapere nr. 5 - Dus 1.5.1. Tamplarie				
171	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,40	10,712 10,712	14,997 14,997
172	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-1buc	m2	1,40	1 950,203 28,013	2 730,284 39,218
		<i>Total</i>	Lei			2 745,281
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				2 745,281 54,215
		1.5.2. Tavan				
173	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	4,55	141,476 54,320	643,715 247,158
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	4,55	3,828 0,853	17,418 3,882
175	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	4,55	76,620 54,927	348,619 249,918

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,55	17,589 7,180	80,031 32,669
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,55	3,828 0,853	17,418 3,882
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,55	26,462 20,644	120,402 93,930
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,55	3,828 0,853	17,418 3,882
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,55	28,664 15,642	130,421 71,171
		<i>Total</i>	Lei			1 375,442
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 375,442 706,492
		1.5.3. Pereti				
181	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,65	46,848 46,776	780,018 778,820
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,65	8,414 7,694	140,085 128,097
183	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolat(antiumezeala)	m2	4,50	139,343 52,187	627,042 234,843
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -Betoncontact	m2	16,65	4,841 0,853	80,598 14,206
185	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	16,65	152,245 75,960	2 534,885 1 264,734
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -Betoncontact	m2	16,65	4,841	80,598

1	2	3	4	5	6	7
					0,853	14,206
187	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	16,65	294,279 85,289	4 899,746 1 420,062
		<i>Total</i>	Lei			9 142,972
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 142,972 3 854,968
		1.5.4. . Pardosea				
188	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,55	46,848 46,776	213,157 212,831
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	4,55	4,841 0,853	22,025 3,882
190	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,55	49,861 19,321	226,868 87,910
191	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2	4,55	109,065 6,655	496,247 30,280
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat,	m2	4,55	29,602 5,026	134,690 22,868
193	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	4,55	229,258 31,284	1 043,123 142,342
		<i>Total</i>	Lei			2 136,110
		Total . Pardosea Inclusiv salariu				2 136,110 500,113
		1.5.5. Corpuri de incalzit				
194	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la	m2	1,30	96,662 22,842	125,660 29,694

1	2	3	4	5	6	7
		temperatura-inclusiv teville				
		<i>Total</i>	Lei			125,660
		Total Corpuri de incalzit Inclusiv salariu				125,660 29,694
		1.5.6. Apa-canalizare				
195	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor	m	4,00	1,706 1,706	6,826 6,826
196	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)	m	12,00	63,988 8,816	767,859 105,797
197	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic	m	12,00	4,266 4,266	51,192 51,192
198	IC38G	Teu PPR, D=20 mm	buc	4,00	10,390 6,541	41,561 26,165
199	IC38G	Cot PPR, D=20 mm	buc	4,00	10,740 6,541	42,961 26,165
200	IC38G	Mufa PPR, D=20 mm	buc	4,00	9,590 6,541	38,361 26,165
201	SD06A	Olandez FI PPR, D=20 mmx1/2"	buc	1,00	61,925 11,945	61,925 11,945
202	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 100 mm PVC	m	6,00	71,146 9,101	426,875 54,605
203	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC	m	2,00	33,600 7,110	67,200 14,220
204	SB09E	Cot PVC 90 grade, D=110 mm	buc	1,00	47,438 7,963	47,438 7,963
205	SB09E	Cot PVC 45 grade, D=110 mm	buc	1,00	39,938 7,963	39,938 7,963
206	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, D=110mm.	buc	1,00	109,156 8,248	109,156 8,248
207	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau	buc	1,00	1 037,706 32,706	1 037,706 32,706

1	2	3	4	5	6	7
		b.c.a.				
		<i>Total</i>	Lei			2 738,998
		Total Apa-canalizare Inclusiv salariu				2 738,998 379,960
		<i>Total</i>	Lei			18 264,463
		Total Incapere nr. 5 - Dus Inclusiv salariu				18 264,463 5 525,442
		1.6. Incapere nr. 6 - Coridor, depozit 1.6.1. Tamplarie				
208	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,60	10,712 10,712	17,140 17,140
209	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-2buc	m2	3,20	1 950,202 28,012	6 240,648 89,640
		<i>Total</i>	Lei			6 257,788
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				6 257,788 106,780
		1.6.2. Tavan				
210	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	7,06	141,476 54,320	998,821 383,502
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,06	3,828 0,853	27,027 6,024
212	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,06	76,619 54,927	540,933 387,785
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,06	17,589 7,180	124,179 50,691
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,06	3,828 0,853	27,027 6,024
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	7,06	26,462	186,821

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			20,644	145,746
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,06	3,828 0,853	27,027 6,024
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,06	28,664 15,642	202,367 110,433
		<i>Total</i>	Lei			2 134,202
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 134,202 1 096,229
		1.6.3. Pereti				
218	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,14	46,848 46,776	1 084,063 1 082,397
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23,14	8,413 7,693	194,688 178,027
220	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (rezistent la umezeala)	m2	3,48	201,928 69,402	702,711 241,518
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -Betoncontact	m2	23,14	4,841 0,853	112,014 19,743
222	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	23,14	152,246 75,960	3 522,978 1 757,715
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -Betoncontact	m2	29,81	4,841 0,853	144,301 25,434
224	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	29,81	294,279 85,289	8 772,456 2 542,465

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare				
		<i>Total</i>	Lei			14 533,211
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 533,211 5 847,299
		1.6.4. . Pardosea				
225	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,06	46,848 46,776	330,747 330,238
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	7,06	4,841 0,853	34,175 6,024
227	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,06	49,860 19,321	352,013 136,406
228	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2	7,06	109,066 6,655	770,004 46,983
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat,	m2	7,06	29,603 5,026	208,996 35,484
230	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	7,06	229,256 31,284	1 618,549 220,865
		<i>Total</i>	Lei			3 314,484
		Total . Pardosea Inclusiv salariu				3 314,484 776,000
		<i>Total</i>	Lei			26 239,685
		Total Incapere nr. 6 - Coridor, depozit Inclusiv salariu				26 239,685 7 826,308
		1.7. Incapere nr. 7 - WC 1.7.1. Tamplarie				
231	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,20	10,712 10,712	34,279 34,279

1	2	3	4	5	6	7
232	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-2buc	m2	3,20	1 950,202 28,012	6 240,648 89,640
		<i>Total</i>	Lei			6 274,927
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				6 274,927 123,919
		1.7.2. Tavan				
233	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	3,63	141,476 54,320	513,558 197,183
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,63	3,828 0,853	13,896 3,097
235	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,63	76,620 54,927	278,129 199,385
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,63	17,589 7,180	63,848 26,063
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,63	3,828 0,853	13,896 3,097
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,63	26,462 20,644	96,056 74,938
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,63	3,828 0,853	13,896 3,097
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,63	28,664 15,642	104,050 56,780
		<i>Total</i>	Lei			1 097,329
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 097,329 563,640
		1.7.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
241	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,37	46,848 46,776	907,445 906,051
242	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,37	8,413 7,693	162,969 149,023
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -Betoncontact	m2	19,37	4,841 0,853	93,764 16,526
244	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	19,37	152,246 75,960	2 949,007 1 471,345
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -Betoncontact	m2	19,37	4,841 0,853	93,764 16,526
246	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	19,37	294,279 85,289	5 700,185 1 652,048
		<i>Total</i>	Lei			9 907,134
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 907,134 4 211,519
		1.7.4. . Pardosea				
247	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,63	46,848 46,776	170,059 169,797
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	3,63	4,841 0,853	17,572 3,097
249	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,63	49,864 19,321	181,005 70,135
250	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe,	m2	3,63	109,066 6,655	395,908 24,157

1	2	3	4	5	6	7
		martori)=1.005				
251	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat,	m2	3,63	29,602 5,026	107,455 18,244
252	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	3,63	229,257 31,284	832,204 113,561
		<i>Total</i>	Lei			1 704,203
		Total . Pardosea Inclusiv salariu				1 704,203 398,991
		1.7.5. Apa-canalizare				
253	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usoravind diametru 50 mm	m	6,00	1,706 1,706	10,238 10,238
254	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de110 mm	m	5,00	2,275 2,275	11,376 11,376
255	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	27,018 27,018	27,018 27,018
256	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	31,284 31,284	31,284 31,284
257	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	4,00	6,541 6,541	26,165 26,165
258	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(in set)	buc	1,00	916,926 46,926	916,926 46,926
259	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(in set)	buc	1,00	771,510 52,614	771,510 52,614
260	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 959,618 133,668	1 959,618 133,668
261	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600	buc	1,00	886,290 21,330	886,290 21,330

1	2	3	4	5	6	7
		mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.				
262	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	219,465 9,385	219,465 9,385
263	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 030,974 9,954	1 030,974 9,954
264	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate MV 200x200 ,Vents	buc	2,00	147,365 17,550	294,730 35,100
265	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)	m	26,00	63,988 8,816	1 663,693 229,226
266	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic	m	26,00	4,266 4,266	110,916 110,916
267	IC38G	Teu PPR, D=20 mm	buc	6,00	10,390 6,541	62,341 39,247
268	IC38G	Cot PPR, D=20 mm	buc	6,00	10,740 6,541	64,441 39,247
269	IC38G	Mufa PPR, D=20 mm	buc	6,00	9,590 6,541	57,541 39,247
270	SD06A	Olandez FI PPR, D=20 mmx1/2"	buc	2,00	61,925 11,945	123,850 23,890
271	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 100 mm PVC	m	8,00	71,146 9,101	569,166 72,806
272	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC	m	7,00	33,600 7,110	235,200 49,770
273	SB09E	Cot PVC 90 grade, D=110 mm	buc	1,00	47,438 7,963	47,438 7,963
274	SB09E	Cot PVC 45 grade, D=110 mm	buc	1,00	39,938 7,963	39,938 7,963
275	SB09C	Teu PVC 90 grade, D=50 mm	buc	2,00	27,207 6,257	54,414 12,514
276	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si	buc	3,00	134,326	402,977

1	2	3	4	5	6	7
		mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16mm			6,826	20,477
		<i>Total</i>	Lei			9 617,509
		Total Apa-canalizare Inclusiv salariu				9 617,509 1 068,324
		<i>Total</i>	Lei			28 601,102
		Total Incapere nr. 7 - WC Inclusiv salariu				28 601,102 6 366,393
		1.8. Incapere nr. 8 1.8.1. Tavan				
277	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	5,86	6,541 6,541	38,331 38,331
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,86	3,828 0,853	22,433 5,000
279	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,86	76,619 54,927	448,990 321,872
280	CF53Bk=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	5,86	77,445 55,645	453,827 326,080
281	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,86	17,589 7,180	103,073 42,075
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,86	3,828 0,853	22,433 5,000
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,86	26,462 20,644	155,068 120,974
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,86	3,828 0,853	22,433 5,000
285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,86	28,664 15,642	167,971 91,662

1	2	3	4	5	6	7
286	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	11,38	29,316 18,668	333,621 212,442
		<i>Total</i>	Lei			1 768,180
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 768,180 1 168,436
		1.8.2. Pereti				
287	RpCO56B	Demontarea constructiilor din OSB la pereti	m2	11,67	23,975 23,975	279,785 279,785
288	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	9,35	8,412 7,222	78,656 67,529
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,02	3,828 0,853	80,468 17,934
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,02	17,589 7,180	369,725 150,924
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,02	65,480 43,798	1 376,389 920,634
292	CF51Bk=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	21,02	64,805 43,080	1 362,201 905,542
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,02	3,828 0,853	80,468 17,934
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,02	26,462 20,644	556,230 433,937
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,35	3,828 0,853	35,794 7,977
296	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	9,35	101,366 43,798	947,772 409,511
297	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele-lambriu din lemn	m2	11,67	369,091 103,900	4 307,290 1 212,518
298	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie	m2	11,67	51,388	599,697

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la lambriu din lemn			19,908	232,326
		<i>Total</i>	Lei			10 074,475
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 074,475 4 656,551
		1.8.3. . Pardosea				
299	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,86	46,848 46,776	274,529 274,107
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	5,86	4,841 0,853	28,366 5,000
301	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,86	49,860 19,321	292,181 113,221
302	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2	5,86	109,065 6,655	639,123 38,997
303	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	5,86	229,258 31,284	1 343,451 183,324
		<i>Total</i>	Lei			2 577,650
		Total . Pardosea Inclusiv salariu				2 577,650 614,649
		<i>Total</i>	Lei			14 420,305
		Total Incapere nr. 8 Inclusiv salariu				14 420,305 6 439,636
		1.9. Incapere nr. 9 - Coridor 1.9.1. Tavan				
304	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	10,37	6,541 6,541	67,832 67,832
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,37	3,828 0,853	39,699 8,848
306	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,37	76,619 54,927	794,544 569,593
307	CF53Bk=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	10,37	77,445 55,645	803,106 577,039

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,37	17,589 7,180	182,400 74,457
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,37	3,828 0,853	39,699 8,848
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,37	26,462 20,644	274,411 214,078
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,37	3,828 0,853	39,699 8,848
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,37	28,664 15,642	297,244 162,208
313	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	14,72	29,313 18,668	431,494 274,793
		<i>Total</i>	Lei			2 970,128
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 970,128 1 966,544
		1.9.2. Pereti				
314	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,40	10,712 10,712	25,709 25,709
315	RpCO56B	Demontarea constructiilor din OSB la pereti	m2	17,10	23,975 23,975	409,967 409,967
316	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	12,07	8,412 7,222	101,537 87,174
317	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie(antiumezeala)	m2	2,40	139,343 52,188	334,423 125,250
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,17	3,828 0,853	111,668 24,888
319	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	29,17	17,589 7,180	513,078 209,441

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
320	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,17	65,480 43,798	1 910,052 1 277,588
321	CF51Bk=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	29,17	64,805 43,080	1 890,364 1 256,644
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,17	3,828 0,853	111,668 24,888
323	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,17	26,462 20,644	771,896 602,186
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,07	3,828 0,853	46,207 10,298
325	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	12,07	101,366 43,798	1 223,488 528,642
326	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele-lambriu din lemn	m2	17,10	369,122 103,901	6 311,986 1 776,699
327	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la lambriu din lemn	m2	17,10	51,388 19,908	878,735 340,427
328	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a gratiilor metalice existente	m2	2,40	44,488 37,153	106,770 89,166
		<i>Total</i>	Lei			14 747,548
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 747,548 6 788,967
		1.9.3. . Pardosea				
329	CE30C	Montare placi din OSB 12 mm	m2	10,37	194,950 7,670	2 021,628 79,535
330	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10	m2	10,37	244,816 36,092	2 538,739 374,269

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
331	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,52	38,277 20,873	440,952 240,462
		<i>Total</i>	Lei			5 001,319
		Total . Pardosea Inclusiv salariu				5 001,319 694,266
		1.9.4. Corpuri de incalzit				
332	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura-inclusiv tevile	m2	2,89	96,662 22,842	279,353 66,014
333	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn t, inclusiv diblurile	m2	2,00	412,063 58,996	824,127 117,993
		<i>Total</i>	Lei			1 103,480
		Total Corpuri de incalzit Inclusiv salariu				1 103,480 184,007
		<i>Total</i>	Lei			23 822,475
		Total Incapere nr. 9 - Coridor Inclusiv salariu				23 822,475 9 633,784
		1.10. Lucrari de strapungeri pentru cabluri electrice				
334	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	32,00	6,257 6,257	200,218 200,218
335	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	67,00	4,800 4,550	321,627 304,877
336	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	90,00	2,844 2,844	255,960 255,960
337	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	90,00	16,137 10,770	1 452,375 969,300
338	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	18,00	7,304 7,304	131,476 131,476
339	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	18,00	5,372 4,319	96,689 77,735
		<i>Total</i>	Lei			2 458,345

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de strapungeri pentru cabluri electrice Inclusiv salariu				2 458,345 1 939,566
		1.11. Lucrari exterioara 1.11.1. Copertina,ingradire				
340	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat inclusiv piulite si saibe	buc	16,00	15,688 5,688	251,008 91,008
341	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina metalica la intrarea centrala din teava profilata	kg	89,76	28,018 7,277	2 514,900 653,184
342	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,09	192,700 46,922	17,343 4,223
343	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,09	337,844 108,644	30,406 9,778
344	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,(profnastil), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara	m2	7,00	220,569 43,495	1 543,984 304,465
345	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice	m2	8,60	179,834 60,681	1 546,569 521,854
346	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	5,00	176,953 8,532	884,763 42,660
347	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	5,00	189,889 9,954	949,444 49,770
		<i>Total</i>	Lei			7 738,417
		Total Copertina,ingradire Inclusiv salariu				7 738,417 1 676,942
		1.11.2. Scari				
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -Betoncontact	m2	10,48	4,841 0,853	50,731 8,942
349	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm	m2	10,48	152,247	1 595,546

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti			75,960	796,061
350	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,50	78,507 29,275	431,788 161,013
351	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,35	49,861 19,321	316,616 122,688
352	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2	6,35	109,066 6,655	692,568 42,259
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -Betoncontact	m2	15,95	4,841 0,853	77,210 13,609
354	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	15,95	229,257 31,284	3 656,647 498,980
		<i>Total</i>	Lei			6 821,106
		Total Scari Inclusiv salariu				6 821,106 1 643,552
		<i>Total</i>	Lei			14 559,523
		Total Lucrari exterioara Inclusiv salariu				14 559,523 3 320,494
		1.12. Evacuare gunoi				
355	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	4,30	66,807 66,807	287,271 287,271
356	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,30	10,157 10,157	43,673 43,673
357	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	4,30	51,600 0,000	221,880 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			552,824
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				552,824 330,944
		<i>Total</i>	Lei			350 520,207
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			26 842,732
		<i>Transportarea</i>	1 %			2 381,825
		<i>Total</i>				379 744,764
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,5 %			5 696,171
		<i>Total</i>				385 440,935
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			3 854,409
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				389 295,344 111 844,715
		2. Lucrari de montare				
358	RpEB02B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, VVG 3x2.5mm2	m	240,00	17,226 2,844	4 134,330 682,560
359	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 20 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.	m	240,00	29,661 24,743	7 118,640 5 938,272
360	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur,- Corp.LED 600x600, la montare se va coordona cu beneficiarul)	buc	32,00	452,791 6,541	14 489,318 209,318
361	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	12,00	38,149 7,679	457,786 92,146
362	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc	16,00	45,876 8,816	734,014 141,062

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
363	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	28,00	3,000 0,000	84,000 0,000
364	2451089	Doze	buc	8,00	10,000 0,000	80,000 0,000
365	pret de piata	Dulap electric din plastic	buc	1,00	325,000 0,000	325,000 0,000
366	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16 A	buc	6,00	188,958 65,981	1 133,747 395,885
367	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 25 A	buc	6,00	192,958 65,981	1 157,747 395,885
		<i>Total</i>	Lei			29 714,582
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 885,231
		<i>Transportarea</i>	1 %			218,087
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			1 571,026
		<i>Total</i>				33 388,926
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			333,889
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				33 722,815 7 855,128

		Total	Lei	423 018,08
		Tva	20 %	84 603,62
		Total deviz: Inclusiv salariu		507 621,70 119 699,81

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)