

1	2	3	4	5	6	7
		subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Обратная засыпка траншеи Коэффициент к трудозатратам=0,50				
Total Водопровод						5 397,050
наружный						
Incluziv salariu						2 948,290
		1.3.7. Водопровод (холодное и горячее водоснабжение)				
83	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см) Сверление отверстий до толщ. 50см. d40мм	buc	3,000	41,917 41,917	125,750 125,750
84	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм) ППР труба d25мм, для горячей и холодной воды	m	34,000	41,950 22,964	1 426,310 780,760
85	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Кран полуоборотный d 25мм.	buc	3,000	36,623 10,933	109,870 32,800
86	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Кран полуоборотный d 15мм.	buc	10,000	31,265 10,935	312,650 109,350
87	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material	buc	6,000	906,320 69,255	5 437,920 415,530

1	2	3	4	5	6	7
		plastic, montat pe pedestal (Умывальник "Тюльпан" полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) Умывальники для детей и 1 шт для взрослых				
88	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 110 л с обвязкой) Монтаж бойлера на 100л ранее демнтированного	buc	1,000	306,000 155,270	306,000 155,270
89	SE44A	Монтаж Электроводонагревателя, бойлер - объемом 50 л и весом до 44 кг	buc	1,000	169,560 104,620	169,560 104,620
Total Водопровод (холодное и горячее водоснабжение) Incluziv salariu						7 888,060 1 724,080
		1.3.8. Вентиляция				
90	VC01Апр им	Монтаж бытового вентилятора d100 в комплекте с решеткой с регулирующимися заслонками, колено d100 *ресурсы включены в норму Material marunt si de montaj=1,00	buc	2,000	1 020,525 615,275	2 041,050 1 230,550
91	VB09Апр им	Готовая вентиляционная рамка с фиксированными жалюзями, монтируемая на стену в отверстие ВК	buc	2,000	123,190 72,170	246,380 144,340
Total Вентиляция Incluziv salariu						2 287,430 1 374,890
		1.3.9. Канализация				
92	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat (Снятие турецкого чугунного унитаза, полностью укомплектованного) Демонтаж старых разбитых сан.тех. пборов	buc	4,000	67,433 67,433	269,730 269,730
93	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	6,500	28,795 28,795	187,170 187,170
94	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	18,000	23,328 23,328	419,900 419,900
95	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de	m	6,500	54,245	352,590

1	2	3	4	5	6	7
		cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)			11,665	75,820
96	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено,переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Отвод ПЕ 100, 90 град.	buc	5,000	22,772 10,206	113,860 51,030
97	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено,переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Тройник ПЕ 100x100x50	buc	3,000	26,000 10,207	78,000 30,620
98	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S) Установка детских унитазов Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc	5,000	937,696 171,316	4 688,480 856,580
99	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S) Установка унитаза для взрослых Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc	1,000	1 379,570 171,310	1 379,570 171,310
100	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50	m	9,000	28,500 9,112	256,500 82,010

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)				
101	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Угол ПЕ 50	buc	4,000	14,570 8,020	58,280 32,080
102	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Переход ПЕ 50x100 "бутылка"	buc	2,000	18,690 8,020	37,380 16,040
103	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Тройник 50x50x50	buc	1,000	18,320 8,020	18,320 8,020
Total Канализация						7 859,780
Incluziv salariu						2 200,310
		1.3.10. Канализация наружная				
104	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под канализационную трубу d 110мм. (5,0x0,4x1,0 (h) м)	m3	2,000	48,115 48,115	96,230 96,230
105	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta,	m3	0,600	297,883	178,730

1	2	3	4	5	6	7
		izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка местного песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную) *Песчанное основание для укладки водопровода в земле, засыпка снизу 10см. и сверху трубы 20см. 5x0,4x0,3м.			41,917	25,150
106	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	5,000	56,410 11,664	282,050 58,320
107	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Обратная засыпка траншеи Коэффициент к трудозатратам=0,50	m3	1,400	24,057 24,057	33,680 33,680
Total Канализация наружная						590,690
Incluziv salariu						213,380
		1.3.11. Колодец d1,0м. на 1 кольцо				
108	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка	m3	3,770	48,111 48,111	181,380 181,380

1	2	3	4	5	6	7
		грунта под колодец				
109	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебеночная подготовка t=10см.	m3	0,310	289,161 36,097	89,640 11,190
110	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) - бетонирование днища толщ. 10см.	m3	0,310	960,903 187,645	297,880 58,170
111	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) Монтаж 1 сборного ж/б кольца d 1,0 м. с устройством бетонного основания для смотрового колодца	m3	0,790	1 432,241 505,544	1 131,470 399,380
112	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc	1,000	3 218,000 0,000	3 218,000 0,000
113	TsH190A	Astuparea manuala a gropilor existente, teren usor (Засыпка пазух земель после выкапывания с послойной ручной трамбовкой, на легкой почве) Коэффициент к трудозатратам=5,00	m3	2,990	92,953 92,953	277,930 277,930
Total Колодец d1,0м. на 1 кольцо						5 196,300
Incluziv salariu						928,050
Total Санитарный узел для детской группы и взрослых						80 714,540
Incluziv salariu						31 072,930
		1.4. Общий зал (игровая зона и зона для занятий)				
		1.4.1. Полы				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка	m2	119,630	3,718	444,840

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей полов "Бетоноконтант")			1,094	130,820
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) во всех помещениях	m2	119,630	54,937 25,515	6 572,150 3 052,360
116	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината класса 32 (AC4) (износостойкого) "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая пластиковые плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	119,630	252,870 47,385	30 250,890 5 668,630
117	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2) Коэффициент к трудозатратам=0,50	m	41,640	17,773 10,935	740,050 455,330
Total Полы Incluziv salariu						38 007,930 9 307,140
		1.4.2. Потолки				
118	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ВГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	119,630	138,841 65,136	16 609,500 7 792,240
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков - грунтовка "Supraton")	m2	119,630	3,268 1,094	391,010 130,820
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	119,630	14,489 7,290	1 733,310 872,100

1	2	3	4	5	6	7
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	119,630	71,575 55,769	8 562,570 6 671,590
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков - грунтовка "Supraton")	m2	119,630	3,268 1,094	391,010 130,820
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	119,630	23,677 20,048	2 832,430 2 398,300
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков - грунтовка "Supraton")	m2	119,630	3,268 1,094	391,010 130,820
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска плоских потолков	m2	119,630	27,548 20,048	3 295,520 2 398,300
Total Potoluki Incluziv salariu						34 206,360 20 524,990
1.4.3. Стены						
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	101,220	9,856 9,841	997,660 996,140
127	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"	m2	101,220	3,719 1,094	376,400 110,700
128	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором M 100-T для затирки, известково-	m2	101,220	145,366 83,835	14 713,910 8 485,770

1	2	3	4	5	6	7
		цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) *штукатурка по маячкам				
129	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) Добавление 2 см. к толщ.штукатурки Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	m2	101,220	44,155 18,954	4 469,370 1 918,510
130	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"	m2	101,220	3,719 1,094	376,400 110,700
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	101,220	66,465 44,469	6 727,620 4 501,140
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - грунтовка "Supraton")	m2	101,220	3,269 1,094	330,850 110,700
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	101,220	23,676 20,048	2 396,530 2 029,210
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - грунтовка "Supraton")	m2	101,220	3,269 1,094	330,850 110,700
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	101,220	28,145 20,048	2 848,870 2 029,210
136	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) *Цвет согласовать с заказчиком	kg	1,020	155,480 2,539	158,590 2,590
Total Стены Incluziv salariu						33 727,050 20 405,370

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.4. Откосы				
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на откосах)	m2	10,530	9,855 9,840	103,770 103,620
138	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"	m2	10,530	3,718 1,094	39,150 11,520
139	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	10,530	87,198 61,966	918,200 652,500
140	CN53A	Грунтовка поверхностей откосов - "Бетоноконтакт"	m2	10,530	3,718 1,094	39,150 11,520
141	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	10,530	66,465 44,470	699,880 468,270
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов - грунтовка "Supraton")	m2	10,530	3,269 1,094	34,420 11,520
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	10,530	23,678 20,049	249,330 211,120
144	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники (уголочки) на откосы из алюминия)	m	77,450	7,965 3,645	616,920 282,340
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов - грунтовка "Supraton")	m2	10,530	3,269 1,094	34,420 11,520
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	10,530	28,146 20,049	296,380 211,120

1	2	3	4	5	6	7
Total Откосы					3 031,620	
Incluziv salariu					1 975,050	
		1.4.5. Дверные и оконные проемы				
147	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. оконные блоки) 1,85x2,0 - 6шт.	m2	22,200	15,309 15,309	339,860 339,860
148	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна 5-и камерные из мет.пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) 1,85x2,0м -6шт *Предусмотреть секции окон с 2-м открыванием включая антимоскитную сетку	m2	22,200	775,754 26,609	17 221,730 590,710
149	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж дверей, площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) 1,2x2,6м - 1 шт.	m2	3,120	1 014,417 33,167	3 164,980 103,480
150	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконники для окон из пластмассы шириной 35см)	m	11,700	96,372 13,122	1 127,550 153,530
151	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см)	m	11,700	64,341 14,580	752,790 170,590
152	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) *Новые перегородки из металлопласта в лестничном проеме	m2	4,580	695,260 25,515	3 184,290 116,860
Total Дверные и оконные проемы					25 791,200	
Incluziv salariu					1 475,030	

1	2	3	4	5	6	7
Total Общий зал (игровая зона и зона для занятий) Incluziv salariu						134 764,160 53 687,580
		1.5. Помещения спальных комнат (2шт), актовый зал, столовая и раздевалка 1.5.1. Полы				
153	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.) Коэффициент к трудозатратам=0,50	m2	244,740	8,384 8,384	2 051,780 2 051,780
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) во всех помещениях	m2	244,740	54,938 25,515	13 445,500 6 244,540
155	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината класса 32 (AC4) (износостойкого) "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая пластиковые плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	237,040	252,870 47,385	59 940,300 11 232,140
156	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2) Коэффициент к трудозатратам=0,50	m	147,180	17,774 10,935	2 615,990 1 609,450
157	CG17D1	Облицовка пола возле мойки в раздаточной керамической плиткой на клею, площадью: более 16 м2 *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком Коэффициент к трудозатратам=0,60	m2	7,700	186,938 63,422	1 439,420 488,350
Total Полы Incluziv salariu						79 492,990 21 626,260
		1.5.2. Потолки				
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков "Бетоноконтакт") 20%от общей	m2	48,500	3,718 1,093	180,340 53,030

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности				
159	RpCJ14A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime) (Ремонт внутренней затертой штукатурки потолков, сводов, арок и куполов из кирпича или монолитного или сборного железобетона, цементно-известковым раствором марки 100-Т для обрызга и известково-цементным раствором марки 25-Т для намета и наружного слоя (толщ.1.5 см)) 20% поверхности	m2	48,500	76,494 57,591	3 709,950 2 793,170
160	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) Увеличение толщ.штукатурки до 3см. Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	m2	48,500	36,405 17,496	1 765,630 848,550
161	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ВГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	242,490	138,840 65,136	33 667,430 15 794,880
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков - грунтовка "Supraton")	m2	242,490	3,269 1,094	792,580 265,170
163	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	242,490	14,489 7,290	3 513,440 1 767,750
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	242,490	71,575 55,769	17 356,330 13 523,310

1	2	3	4	5	6	7
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков - грунтовка "Supraton")	m2	242,490	3,269 1,094	792,580 265,170
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	242,490	23,677 20,048	5 741,320 4 861,340
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков - грунтовка "Supraton")	m2	242,490	3,269 1,094	792,580 265,170
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска плоских потолков	m2	242,490	27,548 20,048	6 680,010 4 861,340
Total Potoluki						74 992,190
Incluziv salariu						45 298,880
1.5.3. Стены						
169	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	386,070	9,856 9,841	3 805,270 3 799,480
170	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Простая кладка частей дверного проема из фортана) Заложить дверные проемы в спальнях помещений (0,55x0,45x2,6м. -2шт.) и оконные проемы в раздевалке группы 1 (5,55x1,15x0,45м - 2шт) в 1 фортан	m3	7,060	751,363 135,593	5 304,620 957,290
171	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"	m2	401,700	3,718 1,094	1 493,720 439,260
172	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен,	m2	401,700	145,368 83,835	58 394,160 33 676,520

1	2	3	4	5	6	7
		известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) *штукатурка по маячкам				
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен и откосов - "Бетоноконтакт")	m2	401,700	3,718 1,094	1 493,720 439,260
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	392,250	66,465 44,469	26 071,060 17 442,970
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - грунтовка "Supraton")	m2	392,250	3,269 1,094	1 282,080 428,940
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	392,250	23,677 20,048	9 287,110 7 863,650
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - грунтовка "Supraton")	m2	392,250	3,269 1,094	1 282,080 428,940
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	392,250	28,145 20,048	11 040,010 7 863,650
179	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) *Цвет согласовать с заказчиком	kg	3,930	155,565 2,550	611,370 10,020
180	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка стен "фартук" перед мойкой в раздаточной керамической	m2	9,450	173,662 60,141	1 641,110 568,330

1	2	3	4	5	6	7
		плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком				
Total Стены						121 706,310
Incluziv salariu						73 918,310
		1.5.4. Откосы				
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на откосах)	m2	43,740	9,857 9,842	431,140 430,480
182	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтант"	m2	43,740	3,718 1,093	162,640 47,820
183	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	43,740	87,175 61,965	3 813,050 2 710,350
184	CN53A	Грунтовка поверхностей откосов - "Бетоноконтант"	m2	43,740	3,718 1,093	162,640 47,820
185	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	43,740	66,466 44,469	2 907,210 1 945,080
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов - грунтовка "Supraton")	m2	43,740	3,268 1,093	142,950 47,820
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	43,740	23,676 20,048	1 035,610 876,880
188	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники (уголочки) на откосы из алюминия)	m	94,550	7,965 3,645	753,090 344,630
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов - грунтовка "Supraton")	m2	43,740	3,268 1,093	142,950 47,820
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	43,740	28,145 20,048	1 231,080 876,880