

**Lucrari de reparatie.Schimbarea
ferestrelor la Biblioteca stiintifica, etajul 3,
sala №2 a Universitatii de Stat "Alecu
Russo " din Balti, str. A.Puschin 38**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Schimbarea ferestrelor

Valoarea de deviz 105 389,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Demolari-.demontari						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	71,60	19,80 19,80	1 417,82 1 417,82
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, (pervazuri) asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	12,60	11,68 11,68	147,11 147,11
3	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	3,00	108,37 108,37	325,10 325,10
Total Demolari-.demontari Inclusiv salariu						1 890,03 1 890,03
2. Lucrari de constructii						
4	CK23B	Ferestre termopan Clasa " A ", profil pervaz in jurul tocului , instalarea plasei antitintar, deschiderea ramei pentru aeresire in doua pozitii (Profil - 5 camere , cu arca R= 1.15 m) .Ferestre : 2.30x1.95 - 12 buc, .	m2	47,00	731,07 28,20	34 360,43 1 325,34
5	CK23B	Ferestre : Clasa " A ", din mase plastice (Profil - 5 camere , instalarea plasei antitintar) .Ferestre : 0.46x1.95 - 19 buc, .Deschiderea ramei pentru aeresire in doua pozitii.	m2	17,30	811,14 28,20	14 032,76 487,86
6	CK25A	Usi Clasa A, confectionate din profiluri din mase plastice (5 camere) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura , i la constructii cu inaltimea pana la 35	m2	7,26	912,71 31,33	6 626,28 227,47

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv , ntr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 1.20x2.25 -1buc ; 1.90x2.40 -1 buc . Usi interioare .				
7	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, interioare (b=350mm)	m	40,00	49,46 3,51	1 978,21 140,21
8	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, exterioare (b=300mm)	m	40,00	61,53 14,86	2 461,02 594,54
9	RpCU07D	Matarea santurilor (latime pina la 80mm) in pereti si tavane de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	190,00	16,15 10,89	3 068,88 2 069,37
10	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, exterioara brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	12,00	61,78 40,05	741,34 480,61
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri si pereti interiori)	m2	46,00	54,16 44,66	2 491,17 2 054,55
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,00	28,01 20,14	1 288,35 926,23
13	CF15C	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (glafuri exterioare)	m2	23,00	51,25 45,26	1 178,82 1 040,96
14	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	46,00	28,37 16,47	1 305,11 757,83
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				69 532,37 10 104,97

		Прямые затраты	lei	71 422,40
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 698,88
		Transportare materialelor	5,00 %	2 951,53
		Total	100,00 +	77 072,81
		Cheltueli de regie	7,50 %	5 780,46
		Total	100,00 +	82 853,27
		Beneficiu de deviz	6,00 %	4 971,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			87 824,46
		TVA	20,00 %			17 564,90
		Total deviz:				105 389,36
		Inclisiv salariu				11 995,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)