

CAIET DE SARCINI

Lucrari de reparatie curenta si intretinere a strazilor din or. Durlesti, mun. Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia imbracamintei rutiere		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	252,0000
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	245,0000
3	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	61,0000
4	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2	76,0000
5	TsI50A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	90,4300
		2. Ajustarea capacelor la fintini (25 buc)		
6	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m	120,0000
7	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	25,0000
8	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor) 25 buc	m3	6,8000
9	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret)	buc	25,0000

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)