

**Constructia sistemului de
alimentare cu apa cu conectarea
la sonda arteziana proiectata si a
sistemului de dezvoltare a apei
situat in raionul Hincesti, satul
Cioara**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 535 693,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizare verticala				
1	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	1,700	1 849,50 0,00	3 144,15 0,00
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	289,000	27,50 0,00	7 947,50 0,00
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,700	105,96 22,50	180,13 38,25
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (realizarea albiei pentru imbracamintea rutiere si constructiilor)	100 m3	1,090	385,00 0,00	419,65 0,00
5	TsC22B1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	1,090	805,00 0,00	877,45 0,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	5,370	1 462,50	7 853,62

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol)			0,00	0,00
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	912,900	27,50 0,00	25 104,75 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,370	128,92 27,00	692,31 144,99
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	6,460	272,50 0,00	1 760,35 0,00
10	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,460	993,50 0,00	6 418,01 0,00
Total Sistematzare verticala						54 397,92
Incluziv salariu						183,24
2. Acces auto						
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	46,800	763,19 27,75	35 717,30 1 298,70
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,600	12 229,60 370,50	31 796,96 963,30
13	DI134A1 K=9	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	2,600	5 443,20 0,00	14 152,32 0,00
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,250	748,63 74,25	5 427,56 538,31
Total Acces auto						87 094,14
Incluziv salariu						2 800,31
3. Ingradire						
15	TsH238D	Saparea manuala a gropilor pentru montare porti	buc	2,000	50,25	100,50

1	2	3	4	5	6	7
					50,25	100,50
16	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel. Poarta H-1,85m L-3,5m	m2	6,480	1 341,27 114,00	8 691,45 738,72
17	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	749,30 187,50	749,30 187,50
18	CK33B	Miner	buc	1,000	192,56 72,00	192,56 72,00
19	CO06B2	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama Panou gard zincat ECO H=1,85m L-2,5m d-3,4mm-95buc. Stilp zincat ECO 18 60x40x1,2mm L-2,4m-96buc, inclusiv capac patrat 60x40-96buc. element de fixare ECO 40 zincat-288buc. beton B12,5-4m3	m	236,500	456,93 90,00	108 064,65 21 285,00
Total Ingradire						117 798,46
Incluziv salariu						22 383,72
		4. Spatii verzi				
20	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc	90,000	46,50 46,50	4 185,00 4 185,00
21	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	90,000	368,59 1,09	33 172,88 97,88
22	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (3-5 ani)	buc	90,000	389,25 21,75	35 032,50 1 957,50
23	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,900	1 351,26 159,76	1 216,13 143,78
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	32,500	698,10 361,50	22 688,25 11 748,75
25	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	32,500	683,75 80,25	22 221,87 2 608,12

1	2	3	4	5	6	7
Total Spatii verzi						118 516,63
Incluziv salariu						20 741,03
		5. Scara monolita				
26	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratare, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,700	89,24 <hr/> 89,24	62,47 <hr/> 62,47
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,150	748,67 <hr/> 74,27	112,30 <hr/> 11,14
28	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,900	124,18 <hr/> 78,75	484,31 <hr/> 307,13
29	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	40,900	21,27 <hr/> 5,92	870,13 <hr/> 242,33
30	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	9,690	21,27 <hr/> 5,92	206,15 <hr/> 57,41
31	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 10 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	98,840	20,07 <hr/> 4,73	1 984,21 <hr/> 467,02
32	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 10 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	97,600	20,08 <hr/> 4,73	1 959,32 <hr/> 461,16
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	27,200	33,80 <hr/> 15,00	919,39 <hr/> 408,00
34	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	100,340	34,28 <hr/> 15,00	3 440,15 <hr/> 1 505,10
35	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	5,820	96,92 <hr/> 84,00	564,08 <hr/> 488,88
36	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv,	m3	3,650	3 309,74	12 080,55

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C15, F75			337,50	1 231,88
Total Scara monolita						22 683,06
Incluziv salariu						5 242,52
	Cheltuieli directe		lei			400 490,21
	Fondul social		24,00 %			12 324,20
	Transportarea materialelor		3,00 %			7 971,32
	Total		100,00 +			420 785,73
	Cheltuieli de regie		3,00 %			12 623,58
	Total		100,00 +			433 409,31
	Beneficiu		3,00 %			13 002,29
	Total		100,00 +			446 411,60
	TVA		20,00 %			89 282,32

Total deviz: **535 693,92**
Incluziv salariu **51 350,82**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

WinCМera2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

**Construcția sistemului de alimentare cu apă cu
conectarea la sonda arteziana proiectată și a
sistemului de dezvoltare a apei situat în raionul
Hincești, satul Cioara**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № Amenajarea teritoriului (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizare verticala				
1	TsC02C 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			1 849,50
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	450,00	1 849,50
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			27,50
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	550,00	27,50
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			105,96
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	75,00	22,50
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	480,00	0,96
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	250,00	82,50
4	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (realizarea albiei pentru imbracamintea rutiere si constructiilor)	100 m3			385,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	250,00	385,00
5	TsC22B 1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			805,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	250,00	805,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol)	100 m3			1 462,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,00	1 462,50
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			27,50
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	550,00	27,50
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			128,92
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	480,00	1,92
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
9	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			272,50
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,50
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			993,50
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	298,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,00
		2. Acces auto				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			763,19

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	75,00	27,75
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	520,00	681,72
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0480	250,00	12,00
12	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			12 229,60
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	75,00	370,50
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	480,00	9 072,00
	141112220 17521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	480,00	720,00
	141112220 1645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	480,00	480,00
	112020620 10361	Săvura	m3	1,0000	600,00	600,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	50,00	20,70
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	150,00	15,90
13	DI134A1 K=9	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134	100m2			5 443,20
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	480,00	5 443,20
14	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3			748,63
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespălat de râu 7-15mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	78,00	16,38
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		3. Ingradire				
15	TsH238 D	Saparea manuala a gropilor pentru montare porti	buc			50,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6700	75,00	50,25
16	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel. Poarta H-1,85m L-3,5m	m2			1 341,27
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	75,00	72,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	75,00	13,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	75,00	28,50
	203011293 0150	Poarta H-1,85m L-3,5m	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411581 7604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,50	2,00
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,20	0,80
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,10	0,40
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	28,00	2,80
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	85,00	9,77
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2300	4,50	1,04
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,70	3,38
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	520,00	2,08
	410011620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
17	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			749,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4200	75,00	181,50
	286314631 0237	Broasca Yalle	buc	1,0000	560,00	560,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80

1	2	3	4	5	6	7
18	CK33B	Miner	buc			192,56
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	75,00	68,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	286314631 0900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	120,00	120,00
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	28,00	0,56
19	CO06B2	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama Panou gard zincat ECO H=1,85m L-2,5m d-3,4mm-95buc. Stilp zincat ECO 18 60x40x1,2mm L-2,4m-96buc, inclusiv capac patrat 60x40-96buc. element de fixare ECO 40 zincat-288buc. beton B12,5-4m3	m			456,93
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,9200	75,00	69,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	75,00	21,00
	273210364 6250	Panou gard zincat ECO H-1,85m L-2,5m D-3,4mm	buc	0,3915	450,00	180,93
	271070370 0340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	25,00	12,32
	266310210 0921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0165	2 800,00	47,45
	281110630 2050	Stalp zincat ECO 18 60x40x1,2mm L-2,4m, inclusiv elemente de fixare si capac	buc	0,3955	280,00	113,73
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0500	250,00	12,50
		4. Spatii verzi				
20	TsH238 B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc			46,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	75,00	46,50
21	TsH109 A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			368,59
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	75,00	1,09
	283012730 3001	Arbori	buc	1,0500	350,00	367,50
22	TsH110 A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (3-5 ani)	buc			389,25

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	75,00	21,75
	283012730 3001	Arbori	buc	1,0500	350,00	367,50
23	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc			1 351,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	75,00	159,76
	121212121 2121	apa	m3	2,0000	10,00	20,00
	311032000 3013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300	550,00	1 171,50
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			698,10
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	75,00	361,50
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	85,00	336,60
25	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2			683,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	75,00	80,25
	121212121 2121	apa	m3	1,5000	10,00	15,00
	311032000 3013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700	550,00	588,50
		5. Scara monolita				
26	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			89,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	75,00	89,24
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			748,67
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,27
	142110220 0068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	78,00	16,40

1	2	3	4	5	6	7
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
28	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			124,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,9500	75,00	71,25
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	250,00	22,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 600,00	16,16
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 600,00	2,24
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	14,00	1,68
29	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			21,27
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0750	75,00	5,62
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,30
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 6 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	5,00	0,75
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
30	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			21,27
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0750	75,00	5,62
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,30
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 6 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	5,00	0,75
	273411380	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	3881					
31	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 10 mm inclusiv în fundații izolate	kg			20,07
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0590	75,00	4,43
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,30
	271060220 00002	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 10 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	201023731 8750	Distanțieri	buc	0,1500	5,00	0,75
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
32	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 10 mm inclusiv în fundații izolate	kg			20,08
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0590	75,00	4,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,30
	271060220 00001	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 12 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	201023731 8750	Distanțieri	buc	0,1500	5,00	0,75
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
33	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			33,80
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	277527630 9886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	85,00	0,42
	401110620 2741	Energie electrică	kw	0,0080	4,50	0,04
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	6,00	0,09
34	CL17B	Confecții metalice diverse,	kg			34,28

1	2	3	4	5	6	7
		montate aparent: balustrada				
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	18,00	18,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,42
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,70	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	6,00	0,12
35	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			96,92
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	75,00	84,00
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	65,00	7,80
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	28,00	2,80
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	20,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	0,30	0,03
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	243022610 1337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	8,00	0,24
36	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C15, F75	m3			3 309,74
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,75
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	2 800,00	2 898,73
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,01
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	295227000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	3000					

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Construcția sistemului de
alimentare cu apă cu conectarea
la sonda arteziana proiectată și a
sistemului de dezvoltare a apei
situat în raionul Hincești, satul
Cioara**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 535 693,92 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	14,0525	75,00	1 053,94
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,3842	75,00	1 153,81
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	217,580	75,00	16 318,50
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,705	75,00	277,88
5.	7129020012800	Pavator	h-om	17,316	75,00	1 298,70
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	156,650	75,00	11 748,75

7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,6848	75,00	576,36
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,1308	75,00	534,81
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,2326	75,00	1 817,44
10.	7422010060100	Timplar	h-om	2,420	75,00	181,50
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	131,8392	75,00	9 887,94
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	73,8385	75,00	5 537,89
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,844	75,00	963,30
		Total manopera				51 350,82

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	128,700	85,00	10 939,50
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,4148	6,00	14,49
3.	11202062010361	Savura	m3	2,600	600,00	1 560,00
4.	1212121212121	apa	m3	50,550	10,00	505,50
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,600	480,00	1 248,00
6.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	78,624	480,00	37 739,52
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0249	480,00	11,95
8.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	3,900	480,00	1 872,00
9.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,510	480,00	4 084,80
10.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0259	520,00	13,47
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	61,3548	520,00	31 904,50
12.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,582	28,00	16,30
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,291	35,00	10,18
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0019	4 600,00	8,74
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0137	4 600,00	63,02
16.	2010237318750	Distantieri	buc	37,0545	5,00	185,27
17.	2030112930150	Poarta H-1,85m L-3,5m	m2	6,480	1 200,00	7 776,00
18.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,351	250,00	87,75
19.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0873	20,00	1,75
20.	2320187315789	Decofrol	kg	0,468	14,00	6,55
21.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,6984	65,00	45,40
22.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,0034	65,00	65,22
23.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,668	28,00	18,70
24.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,1746	8,00	1,40
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,1068	2,70	27,29
26.	2663102100000	Beton	m3	3,7787	2 800,00	10 580,36
27.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	4,0076	2 800,00	11 221,28
28.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,582	0,30	0,17
29.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 6 mm	kg	51,8547	14,00	725,96
30.	27106022000001	Otel beton PC 52 diam mai mare de 12 mm	kg	100,040	14,00	1 400,56
31.	27106022000002	Otel beton PC 52 diam mai mare de 10 mm	kg	101,311	14,00	1 418,35
32.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	116,585	25,00	2 914,62
33.	2732103646250	Panou gard zincat ECO H-1,85m L-2,5m D-3,4mm	buc	95,0897	450,00	42 790,36
34.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,272	25,00	6,80
35.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,195	25,00	4,88
36.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,4703	25,00	61,75
37.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	27,200	18,00	489,60
38.	2811106302050	Stalp zincat ECO 18 60x40x1,2mm L-2,4m, inclusiv elemente de fixare si capac	buc	96,0612	280,00	26 897,14
39.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	100,340	18,00	1 806,12
40.	2830127303001	Arbori	buc	189,000	350,00	66 150,00
41.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000	560,00	560,00
42.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,000	120,00	120,00
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,312	20,00	6,24

44.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,3829	85,00	117,54
45.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	25,920	0,50	12,96
46.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,30	1,80
47.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	25,920	0,20	5,18
48.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	25,920	0,10	2,59
49.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5107	4,50	11,30
50.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,6576	10,00	186,58
51.	4100116202818	Apa	m3	1,1152	10,00	11,16
Total materiale de construcții						265 710,60

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	11,9546	250,00	2 988,65
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,108	250,00	777,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,554	78,00	121,21
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,9125	250,00	228,12
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,3556	250,00	588,90
6.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	7,1604	250,00	1 790,10
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	7,046	250,00	1 761,50
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,912	150,00	436,80
9.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	7,7003	250,00	1 925,08
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,0825	650,00	7 853,62
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,987	450,00	3 144,15
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	10,9422	250,00	2 735,55
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	10,5512	250,00	2 637,80
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,3876	250,00	1 096,90
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,460	25,00	36,50
16.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,2756	150,00	41,34
17.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	7,7003	250,00	1 925,08
18.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	36,692	550,00	20 180,60
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	60,095	550,00	33 052,25
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,1528	50,00	107,64
Total utilaje de construcții						83 428,79

Total:

Cheltuieli directe	lei	400 490,21
Fondul social	24,00 %	12 324,20
Transportarea materialelor	3,00 %	7 971,32
Total	100,00 +	420 785,73
Cheltuieli de regie	3,00 %	12 623,58
Total	100,00 +	433 409,31
Beneficiu	3,00 %	13 002,29
Total	100,00 +	446 411,60
TVA	20,00 %	89 282,32

Total deviz:

**535 693,9
2**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)