

IET 53, str. Hincesti ,24

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 152 156,98 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii interioare a blocului sanitar				
		1.1. Pereti si tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,470	182,837 76,995	1 182,955 498,155
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,000	56,225 56,000	1 124,500 1 120,000
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,000	139,450 138,250	139,450 138,250
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,000	9,600 9,450	355,200 349,650
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,000	15,940 4,900	589,780 181,300
6	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	14,000	11,711 9,100	163,957 127,400
7	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru	m2	37,000	149,392 96,600	5 527,487 3 574,200



1	2	3	4	5	6	7
		smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti				
8	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	37,000	217,375 85,750	8 042,875 3 172,750
9	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	68,875 7,700	137,750 15,400
		<i>Total</i>	Lei			17 263,954
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				17 263,954 9 177,105
		1.2. Lucrari de schimbarea timplariei				
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,800	14,700 14,700	70,560 70,560
11	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A"	m2	16,000	1 222,439 38,815	19 559,025 621,040
12	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,800	1 130,455 33,250	5 426,184 159,600
13	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice -coltare 20*20mm	m	19,000	25,081 18,200	476,538 345,800



1	2	3	4	5	6	7
14	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,000	182,920 87,500	548,760 262,500
15	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	18,000	51,890 46,200	934,014 831,600
		Total	Lei			27 015,081
		Total Lucrari de scimbarea timplariei inclusiv salariu				27 015,081 2 291,100
		1.3. Pardosele				
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,470	56,225 56,000	363,775 362,320
17	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,470	28,048 27,297	181,470 176,610
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat	m2	6,470	16,149 4,901	104,483 31,710
19	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	7,000	11,711 9,100	81,979 63,700
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,470	54,049 24,500	349,695 158,515
21	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	6,470	36,248 16,802	234,525 108,710
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	6,470	15,941 4,901	103,140 31,710
23	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	6,470	260,670 101,500	1 686,538 656,705



1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
		Total	Lei			3 105,605
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 105,605 1 589,980
		1.4. Retele de incalzire				
24	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,500	5,600 5,600	8,400 8,400
25	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	2,000	1 171,871 17,500	2 343,742 35,000
26	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	23,550 5,250	94,200 21,000
27	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	2,000	39,420 29,750	78,841 59,500
28	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	2,000	60,606 9,100	121,213 18,200
29	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	20,000	22,052 10,500	441,040 210,000
30	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,000	25,845 14,000	568,590 308,000
31	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4	buc	4,000	56,955 6,300	227,820 25,200



1	2	3	4	5	6	7
32	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc	4,000	51,955 6,300	207,820 25,200
33	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	8,000	51,955 6,300	415,640 50,400
34	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc	4,000	38,955 6,300	155,820 25,200
35	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	4,000	65,005 9,100	260,020 36,400
36	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	4,000	92,366 19,250	369,464 77,000
37	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,000	54,690 8,050	218,760 32,200
38	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	51,544 5,250	103,088 10,500
39	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000	40,050 3,500	80,100 7,000
40	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu,	buc	4,000	81,421 29,750	325,682 119,000




1	2	3	4	5	6	7
		dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - racord olandez 25x3/4				
41	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conducele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - -Trecere d= 25x3/4	buc	2,000	76,421 29,750	152,841 59,500
42	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conducele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" cot 25 mm	buc	6,000	76,421 29,750	458,523 178,500
43	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conducele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" teu 25 mm	buc	4,000	86,421 29,750	345,682 119,000
44	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conducele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Mufa 25 mm	buc	2,000	63,420 29,750	126,841 59,500
45	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" 25 mm	buc	10,000	22,422 13,300	224,225 133,000
46	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	6,000	35,250 31,500	211,500 189,000
47	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm	buc	1,000	89,500 35,700	89,500 35,700
48	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conducele existente de incalzire	buc	3,000	43,420 29,750	130,261 89,250



1	2	3	4	5	6	7
		centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" reductie 25 mm				
49	RpID07B	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"	buc	2,000	66,927 10,500	133,853 21,000
50	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	4,000	16,060 5,950	64,240 23,800
51	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,000	6,745 5,600	13,491 11,200
52	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	6,000	40,250 40,250	241,500 241,500
		<i>Total</i>	Lei			8 212,697
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				8 212,697 2 229,150
		1.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
53	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	25,000	10,500 10,500	262,500 262,500
54	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	17,000	22,400 22,400	380,800 380,800
55	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	14,000	27,650 27,650	387,100 387,100
56	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000	33,250 33,250	133,000 133,000
57	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	38,500 38,500	38,500 38,500
58	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	4,000	21,000 21,000	84,000 84,000



1	2	3	4	5	6	7
59	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	2,000	19,600 19,600	39,200 39,200
60	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	67,323 29,050	134,646 58,100
61	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 174,190 178,500	1 174,190 178,500
62	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,000	897,010 80,500	3 588,040 322,000
63	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	450,000 70,000	1 800,000 280,000
64	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	2 422,000 78,750	2 422,000 78,750
65	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	366,875 40,250	366,875 40,250
66	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,000	46,460 7,700	139,380 23,100
67	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	48,560 9,800	194,240 39,200
68	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m	8,000	61,837 26,250	494,695 210,000



1	2	3	4	5	6	7
		legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm				
69	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	7,000	45,815 5,250	320,705 36,750
70	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	6,000	22,416 13,300	134,493 79,800
71	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,000	53,617 13,300	268,087 66,500
72	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	142,745 11,900	285,490 23,800
73	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	142,745 11,900	285,490 23,800
74	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	44,990 13,300	134,970 39,900
75	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	62,745 11,900	188,235 35,700
76	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	59,990 13,300	119,980 26,600



1	2	3	4	5	6	7
77	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	67,745 11,900	135,490 23,800
78	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	142,745 11,900	285,490 23,800
79	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	29,878 10,500	239,025 84,000
80	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	30,230 9,100	60,460 18,200
81	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	30,230 9,100	90,690 27,300
82	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	31,880 9,100	95,640 27,300
83	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	29,060 10,500	58,120 21,000
84	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	33,060 10,500	132,240 42,000
85	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată	buc	8,000	32,635 17,150	261,080 137,200



1	2	3	4	5	6	7
		prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"				
86	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,000	50,985 21,000	407,880 168,000
87	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	4,000	29,400 29,400	117,600 117,600
88	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	16,096 15,050	64,386 60,200
89	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	6,000	14,998 2,450	89,991 14,700
90	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	6,000	15,864 3,150	95,187 18,900
91	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	15,000	5,250 5,250	78,750 78,750
92	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,500	3,500 3,500	5,250 5,250
93	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	15,000	2,450 2,450	36,750 36,750
94	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic,	10 m	1,500	2,800 2,800	4,200 4,200



1	2	3	4	5	6	7
		fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			15 634,845
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				15 634,845 3 796,800
		1.6. Lucrari diverse				
95	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,000	205,100 205,100	1 025,500 1 025,500
96	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	5,000	26,250 26,250	131,250 131,250
97	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	5,000	56,760 0,000	283,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 440,550
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 440,550 1 156,750
		1.7. Lucrari de reparatia deschisurilor				
98	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m	201,000	15,544 9,100	3 124,294 1 829,100
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	76,000	15,940 4,900	1 211,440 372,400
100	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	129,000	66,486 58,800	8 576,736 7 585,200
101	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	25,000	123,322 89,250	3 083,062 2 231,250



1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane -Deschisuri exterioare				
102	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	51,000	77,432 52,010	3 949,009 2 652,510
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,000	16,975 7,000	865,725 357,000
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,000	4,450 1,050	226,950 53,550
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,000	24,096 19,250	1 228,919 981,750
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,000	4,450 1,050	226,950 53,550
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,000	31,177 19,250	1 590,027 981,750
108	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Glafuri exterioare	m2	25,000	15,568 4,200	389,196 105,000
109	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	25,000	34,128 15,750	853,188 393,750
		Total	Lei			25 325,496
		Total Lucrari de reparatia deschisurilor Inclusiv salariu				25 325,496 17 596,810
		Total	Lei			97 998,228
		Total Lucrari de reparatii interioare a blocului sanitar Inclusiv salariu				97 998,228 37 837,695



1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari electrice				
110	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	7,700 7,700	23,100 23,100
111	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,100 2,100	6,300 6,300
112	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m	20,000	2,100 2,100	42,000 42,000
113	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	3,000	46,565 15,400	139,694 46,200
114	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	47,340 10,850	189,359 43,400
115	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip "Armstrong" 4x18	buc	3,000	321,786 38,500	965,358 115,500
116	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	12,000	31,500 5,250	378,000 63,000
117	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	25,000	35,594 23,450	889,850 586,250
118	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea mmp	m	20,000	20,337 11,900	406,745 238,000
		<i>Total</i>	Lei			3 040,406
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				3 040,406 1 163,750

		Total	Lei			101 038,63
--	--	-------	-----	--	--	------------



1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			8 775,32
		Cheltuieli de transport	5 %			3 075,54
		Total				112 889,49
		Cheltuieli de regie	8 %			9 031,16
		Total				121 920,65
		Beneficiu de deviz	4 %			4 876,83
		Total				126 797,48
		TVA	20 %			25 359,50
		Total deviz:				152 156,98
		Inclisiv salariu				39 001,44

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)