

**Construcția rețelelor exterioare
de alimentare cu apă în
s.Imumdeni și în s.Ruslanovca ,
com.Vasilcau, r-l Soroca
№ 12/22**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta №
Stația de dizinfecție a apei cu hipoclorit de sodiu.CBA
(denumirea lucrării)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Terasamente		
1	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	0,0600
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,135
		<i>Total</i>		
2	TsA20B	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	3,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,622
		<i>Total</i>		
3	TsC53B	Compactarea pământului cu piatră spartă	100m2	0,2100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,430
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,071
	4100126202818	Apa	m3	0,105
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,449
		<i>Total</i>		
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile	100 m3	0,0300

1	2	3	4	5
		executindu-se din pamint necoeziv		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,265
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,312
		<i>Total</i>		
Total				
Total Terasamente				
		2. Fundamente Placa Pm1		
5	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	2,9000
	7123010010200	Betonist	h-om	14,935
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,885
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	840,623
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,244
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,849
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,943
	2922140007000	Macara	h-ut	0,725
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,160
		<i>Total</i>		
6	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C20/25 F200 W4.. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,8000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320
	2663102100000 12	Beton C20/25 F200 W4	m3	0,828
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,081
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,480
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,200
		<i>Total</i>		
7	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	5,0000

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,215
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,125
		<i>Total</i>		
8	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	74,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,146
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	75,850
		<i>Total</i>		
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- Manson T \varnothing 325x6mm L=900mm-3 buc	kg	128,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,280
	7212030022700	Sudor	h-om	1,280
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	128,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,640
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,024
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,920
		<i>Total</i>		
10	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	1,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	2,730
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,075
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,150
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,180
	2320187315789	Decofrol	kg	0,180
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,005
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,024
		<i>Total</i>		
Total				
Total Fundamente Placa Pml				
3. Pireu				

1	2	3	4	5
11	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,1200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,817
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,612
	4100126202818	Apa	m3	0,060
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,257
		<i>Total</i>		
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,188
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,380
	4100126202818	Apa	m3	0,120
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,252
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,504
		<i>Total</i>		
13	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit gr 5 cm beton B10 k=0,5 materiale si mecanisme Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	m2	11,2000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,136
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,448
	2663102100002 2	Beton B10	m3	0,566
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,090
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,067
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,084
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,006
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pireu				
Total				
Asigurarea sociala si medicala				
Cheltuieli transportare				

Cheltuieli depozitare
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total
TVA

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

