

Construirea stadionului-complex sportiv din s. Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5 Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 3 696 832,35 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Peretele de sprijin | | | | |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 62,000 | 62,56 62,56 | 3 878,61 3 878,61 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 41,000 | 16,30 16,30 | 668,16 668,16 |
| 3 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 41,000 | 41,73 39,43 | 1 710,83 1 616,53 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - Grosimea =50 mm | m3 | 3,000 | 434,84 52,04 | 1 304,53 156,13 |
| 5 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... - Beton B 12.5 | m3 | 53,000 | 1 346,49 231,31 | 71 363,97 12 259,32 |
| 6 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 135,200 | 95,59 63,08 | 12 923,80 8 528,96 |
| Total Peretele de sprijin | | | | | | 91 849,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------|---------|--|-------|---------------|------------------------|--------------------------------|
| Incluziv salariu | | | | | | 27 107,71 |
| | | 2. Arbori (128 buc) | | | | |
| 7 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor | m3 | 16,000 | 59,40 <hr/> 59,40 | 950,47 <hr/> 950,47 |
| 8 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi | buc | 128,000 | 0,76 <hr/> 0,76 | 97,57 <hr/> 97,57 |
| 9 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi | buc | 128,000 | 15,25 <hr/> 15,25 | 1 951,40 <hr/> 1 951,40 |
| 10 | | Липа серебристая | buc | 38,000 | 176,00 <hr/> 0,00 | 6 688,00 <hr/> 0,00 |
| 11 | | Береза бородавчатая | buc | 55,000 | 156,45 <hr/> 0,00 | 8 604,75 <hr/> 0,00 |
| 12 | | Ива плакучая | buc | 35,000 | 135,60 <hr/> 0,00 | 4 746,00 <hr/> 0,00 |
| 13 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 0,320 | 115,78 <hr/> 34,66 | 37,05 <hr/> 11,09 |
| Total Arbori (128 buc) | | | | | | 23 075,24 |
| Incluziv salariu | | | | | | 3 010,53 |
| | | 3. Gazon simplu (9373 m2) | | | | |
| 14 | TsH124B | Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera | m3 | 2 062,50 0 | 68,34 <hr/> 68,34 | 140 953,31 <hr/> 140 953,31 |
| 15 | | Humus (Перегной) | m3 | 187,500 | 260,00 <hr/> 0,00 | 48 750,00 <hr/> 0,00 |
| 16 | | Sol fertil - fara cost | m3 | 1 875,00 0 | 0,00 <hr/> 0,00 | 0,00 <hr/> 0,00 |
| 17 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 2 062,50 0 | 5,78 <hr/> 5,78 | 11 926,82 <hr/> 11 926,82 |
| 18 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 93,730 | 728,59 <hr/> 253,39 | 68 290,54 <hr/> 23 750,02 |
| 19 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 93,730 | 57,70 <hr/> 34,70 | 5 407,88 <hr/> 3 252,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|---|--------|---------|------------------|------------------------|
| 20 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului | 100 m3 | 1,875 | 387,24 0,00 | 726,08 0,00 |
| 21 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului | 100 m3 | 1,875 | 524,96 0,00 | 984,30 0,00 |
| 22 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului | t | 206,250 | 23,56 0,00 | 4 859,25 0,00 |
| Total Gazon simplu (9373 m2) | | | | | | 281 898,18 |
| Incluziv salariu | | | | | | 179 882,24 |
| | | 4. Gazon pentru gimnastica (3847 m2) | | | | |
| 23 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Nisip gr=10 cm | m3 | 388,000 | 318,68 19,45 | 123 648,58 7 546,95 |
| 24 | TsH124B | Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera | m3 | 634,700 | 68,34 68,34 | 43 376,03 43 376,03 |
| 25 | | Humus (Перегной) | m3 | 57,700 | 260,00 0,00 | 15 002,00 0,00 |
| 26 | | Sol fertil - fara cost | m3 | 577,000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 634,700 | 5,78 5,78 | 3 670,28 3 670,28 |
| 28 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 38,470 | 728,59 253,39 | 28 028,71 9 747,79 |
| 29 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 38,470 | 57,70 34,70 | 2 219,56 1 334,75 |
| 30 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului | 100 m3 | 0,577 | 525,13 0,00 | 303,00 0,00 |
| 31 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 | t | 63,470 | 23,56 | 1 495,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|--|----|---------|-----------------|-------------------------|
| | | km - Transportarea humusului | | | 0,00 | 0,00 |
| Total Gazon pentru gimnastica (3847 m2) | | | | | | 217 743,60 |
| Incluziv salariu | | | | | | 65 675,80 |
| | | 5. Suprafete acoperite cu pavaj gr=30 mm, tip-3 (386 m2) | | | | |
| 32 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - Gr=80 mm | m3 | 30,880 | 434,85 52,04 | 13 428,09 1 607,12 |
| 33 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=30 mm | m2 | 386,000 | 211,36 54,88 | 81 584,26 21 184,87 |
| 34 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8 | m | 180,000 | 153,94 31,02 | 27 708,53 5 582,93 |
| Total Suprafete acoperite cu pavaj gr=30 mm, tip-3 (386 m2) | | | | | | 122 720,88 |
| Incluziv salariu | | | | | | 28 374,92 |
| | | 6. Suprafete acoperite cu pavaj oietonal gr=40 mm, tip-3 (789 m2) | | | | |
| 35 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - Gr=80 mm | m3 | 63,120 | 434,84 52,04 | 27 447,29 3 285,05 |
| 36 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=40 mm | m2 | 789,000 | 220,09 54,88 | 173 648,67 43 302,75 |
| 37 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8 | m | 24,000 | 153,94 31,02 | 3 694,47 744,39 |
| Total Suprafete acoperite cu pavaj oietonal gr=40 mm, tip-3 (789 m2) | | | | | | 204 790,43 |
| Incluziv salariu | | | | | | 47 332,19 |
| | | 7. Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2) | | | | |
| 38 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 118,000 | 434,84 | 51 311,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--------|--|----|---------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | | 52,04 | 6 141,23 |
| 39 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec de piatra sparta cu pietris 1:1 | m3 | 59,000 | 434,84 52,04 | 25 655,81 3 070,61 |
| 40 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 29,500 | 363,36 47,31 | 10 719,21 1 395,73 |
| 41 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B 10, gr=100 mm | m2 | 589,000 | 142,94 47,31 | 84 192,38 27 867,35 |
| 42 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - d=10A1 150*150 | kg | 4 900,00 0 | 26,42 2,37 | 129 444,03 11 591,68 |
| 43 | TsJ05A | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor - Gazon artificial h=50 mm (numai manopera) | m2 | 589,000 | 2,10 2,10 | 1 238,55 1 238,55 |
| 44 | | Gazon artificial h=50 mm | m2 | 589,000 | 515,30 0,00 | 303 511,70 0,00 |
| 45 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8 | m | 100,000 | 153,94 31,02 | 15 393,63 3 101,63 |
| Total Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2) | | | | | | 621 466,94 |
| Incluziv salariu | | | | | | 54 406,78 |
| 8. Pavaj tip 5 , S=159 m2 | | | | | | |
| 46 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - H=80 mm | m3 | 13,000 | 434,84 52,04 | 5 652,98 676,58 |
| 47 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Placi de pavaj cu gr=40 mm | m2 | 159,000 | 180,55 31,33 | 28 706,78 4 981,75 |
| Total Pavaj tip 5 , S=159 m2 | | | | | | 34 359,76 |
| Incluziv salariu | | | | | | 5 658,33 |
| 9. Gard de tip 1, H=1.7 m (L=658 m) | | | | | | |
| 48 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - H=50 mm | m3 | 13,200 | 434,84 52,04 | 5 739,94 686,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|---|-----|---------|--------------------|-------------------------|
| 49 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 7.5 | m3 | 99,400 | 1 213,53 202,39 | 120 625,28 20 118,01 |
| 50 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 330,000 | 95,59 63,08 | 31 543,22 20 817,73 |
| 51 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici -Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (263 buc , 51.3 m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD | m | 658,000 | 122,88 47,84 | 80 855,00 31 477,87 |
| 52 | | Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac | buc | 267,000 | 486,98 0,00 | 130 023,66 0,00 |
| 53 | | Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*1.70 m, d=4 mm | buc | 263,000 | 510,60 0,00 | 134 287,80 0,00 |
| Total Gard de tip 1, H=1.7 m (L=658 m) | | | | | | 503 074,90 |
| Incluziv salariu | | | | | | 73 100,59 |
| | | 10. Gard de tip 2, H=4.0 m (L=112 m) | | | | |
| 54 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - H=50 mm | m3 | 2,800 | 434,84 52,04 | 1 217,56 145,72 |
| 55 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 7.5 | m3 | 27,000 | 1 213,53 202,39 | 32 765,37 5 464,66 |
| 56 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 56,200 | 95,60 63,08 | 5 372,55 3 545,33 |
| 57 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru | m | 112,000 | 129,41 47,84 | 14 493,96 5 357,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|---------|------------------|-----------------------|
| | | utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici -Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (46 buc, 8.8 m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD | | | | |
| 58 | | Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=4.6 m cu capac | buc | 267,000 | 810,55 0,00 | 216 416,85 0,00 |
| 59 | | Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*2.0 m, d=4 mm (2.5*4=10 m2) | buc | 90,000 | 650,45 0,00 | 58 540,50 0,00 |
| 60 | | Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.5*2.5 | buc | 1,000 | 2 469,30 0,00 | 2 469,30 0,00 |
| 61 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Teava 63*63*3 | kg | 599,200 | 27,51 11,04 | 16 485,80 6 614,99 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------------------|
| Total Gard de tip 2, H=4.0 m (L=112 m) | | | | | | 347 761,89 |
| Incluziv salariu | | | | | | 21 128,63 |

| | | |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Total | lei | 2 448 741,72 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 113 777,49 |
| Transportarea materialelor | 7,00 % | 130 394,80 |
| Total | 100,00 + | 2 692 914,01 |
| Cheltuieli de regie | 10,00 % | 269 291,40 |
| Total | 100,00 + | 2 962 205,41 |
| Beneficiu | 4,00 % | 118 488,22 |
| Total | 100,00 + | 3 080 693,63 |
| TVA | 20,00 % | 616 138,72 |

Total deviz: **3 696 832,35**
Incluziv salariu **505 677,72**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)