

**USMF "N. Testemitanu" Lucrari de schimbare a  
cablurilor magistrale de telefonie exterioare si  
interioare din cartierul Malina Mica si Spitalul Clinic  
Republican ( biblioteca universitara )**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**  
**Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 277 143,82 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                              |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                            |
|        |                             | <b>1. Lucrari constructii</b>  |      |                                       |                                       |                              |
|        |                             | <b>1.1. Cabluri interioare</b>   |      |                                       |                                       |                              |
| 1      | RpEJ08C                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp  | m    | 32,00                                 | 16,99<br>16,99                        | 543,81<br>543,81             |
| 2      | RpEJ09D<br>k=0,5sal         | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m    | 32,00                                 | 18,33<br>12,75                        | 586,61<br>407,86             |
| 3      | RpCU05C1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat   | buc  | 22,00                                 | 21,24<br>21,24                        | 467,33<br>467,33             |
| 4      | RpEJ09B                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var   | buc  | 22,00                                 | 44,08<br>42,48                        | 969,68<br>934,67             |
|        |                             | <b>Total Cabluri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |                                       |                                       | <b>2 567,43<br/>2 353,67</b> |
|        |                             | <b>1.2. Fintina</b>  |      |                                       |                                       |                              |
| 5      | TsA05E1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapatarii 2,01-4 m teren mijlociu | m3   | 2,00                                  | 271,06<br>271,06                      | 542,11<br>542,11             |

| 1  | 2                   | 3  | 4       | 5    | 6                  | 7                            |
|----|---------------------|--|---------|------|--------------------|------------------------------|
| 6  | TsD18B              | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                       | m3      | 2,00 | 82,42<br>82,42     | 164,84<br>164,84             |
| 7  | TrI1AA02F<br>2      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2  | t       | 3,50 | 42,49<br>42,49     | 148,70<br>148,70             |
| 8  | TsI50C5             | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km   | t       | 3,50 | 97,46<br>0,00      | 341,12<br>0,00               |
| 9  | 34-02-010-<br>4     | Demontarea caminelor-tip din beton armat la reconstructia lor: "KKC-2"   | buc     | 1,00 | 797,83<br>518,32   | 797,83<br>518,32             |
| 10 | 34-02-005-<br>4     | Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-2" ( f/f )   | buc     | 1,00 | 964,46<br>639,82   | 964,46<br>639,82             |
| 11 | 34-02-012-<br>1     | Executarea bransamentelor de tevi in camine  | 10 buc  | 0,30 | 1 013,30<br>665,60 | 303,99<br>199,68             |
| 12 | RpEM30A             | Curatirea camerei de tragere pentru cablu  | buc     | 1,00 | 373,87<br>373,87   | 373,87<br>373,87             |
| 13 | 34-02-077-<br>6     | Transpunerea materialelor liniare cu autovehicul pentru 1 km: alte materiale   | 1 t-km  | 0,50 | 1 208,54<br>169,94 | 604,27<br>84,97              |
| 14 | AcE07A<br>k=0,2sal. | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare . Drmontarea capacelor din fonta   | buc     | 1,00 | 11,90<br>11,90     | 11,90<br>11,90               |
| 15 | AcE07A              | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I ( existent ) | buc     | 1,00 | 85,72<br>59,48     | 85,72<br>59,48               |
|    |                     | <b>Total Fintina<br/>Inclusiv salariu</b>  |         |      |                    | <b>4 338,81<br/>2 743,69</b> |
|    |                     | <i>Total</i>   | lei     |      |                    | 6 906,24                     |
|    |                     | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>  | 24,00 % |      |                    | 1 223,37                     |

| 1  | 2                      | 3  | 4        | 5      | 6                    | 7                            |
|----|------------------------|--|----------|--------|----------------------|------------------------------|
|    |                        | <i>Total</i>   | 100,00 + |        |                      | 8 129,61                     |
|    |                        | <i>Transportarea materialelor</i>  | 7,00 %   |        |                      | 27,19                        |
|    |                        | <i>Total</i>   | 100,00 + |        |                      | 8 156,80                     |
|    |                        | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 14,50 %  |        |                      | 1 182,73                     |
|    |                        | <i>Totall</i>  | 100,00 + |        |                      | 9 339,53                     |
|    |                        | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6,00 %   |        |                      | 560,36                       |
|    |                        | <b>Total Lucrari constructii<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |        |                      | <b>9 899,89<br/>5 097,36</b> |
|    |                        | <b>2. Lucrari montaj</b>   |          |        |                      |                              |
|    |                        | <b>2.1. Cabluri interioare Spitalul<br/>Clinic Republican</b>  |          |        |                      |                              |
|    |                        | <b>2.1.1. Magistrala</b>   |          |        |                      |                              |
| 16 | RpED17A1               | Demontarea cablurilor  | m        | 160,00 | 5,33<br>4,25         | 852,56<br>679,76             |
| 17 | RpEE23C                | Demontarea aparatelor pentru<br>curent slabi   | buc      | 7,00   | 56,08<br>56,08       | 392,56<br>392,56             |
| 18 | 10-01-055-<br>03       | Pozare cablu si conductor pe<br>pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1<br>kg, pe perete: de beton, TIII<br>50x2x0,4   | 100 m    | 0,80   | 8 670,30<br>3 611,22 | 6 936,24<br>2 888,98         |
| 19 | 08-02-409-<br>2        | Teava din vinilplast pe constructii<br>instalate, pe pereti si coloane,<br>fixare cu scoabe, Teava gofrata cu<br>diametru 32 mm  | 100 m    | 0,70   | 6 177,30<br>2 922,97 | 4 324,11<br>2 046,08         |
| 20 | 08-02-412-<br>1        | Introducerea conductorilor in tevi<br>si furtunuri metalice pozate:<br>primul conductor monofir sau<br>multifir in impletire comuna,<br>sectiune sumara pina la 2,5 mm2,<br>TPP 30x2 | 100 m    | 1,20   | 513,35<br>476,54     | 616,02<br>571,85             |
| 21 | 338001                 | Cablu de telefon TPP 30x2x0,4  | m        | 120,00 | 30,40<br>0,00        | 3 648,00<br>0,00             |
| 22 | 08-02-412-<br>1        | Introducerea conductorilor in tevi<br>si furtunuri metalice pozate:<br>primul conductor monofir sau<br>multifir in impletire comuna,<br>sectiune sumara pina la 2,5 mm2,<br>TPP 10x2 | 100 m    | 1,80   | 516,03<br>476,78     | 928,86<br>858,20             |
| 23 | 338002                 | Cablu de telefon TPP 10x2x0,4  | m        | 1,80   | 23,70<br>0,00        | 42,66<br>0,00                |
| 24 | 10-04-031-<br>01k=0,5s | Aparataj, montat separat: Mufe   | buc      | 1,00   | 347,99               | 347,99                       |

| 1  | 2                   | 3   | 4       | 5        | 6                | 7                              |
|----|---------------------|---|---------|----------|------------------|--------------------------------|
|    |                     | de cablu TPP 50x2x0,4   |         |          | 339,88           | 339,88                         |
| 25 | 10-06-034-05        | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica, Box KRONE 50x2              | buc     | 1,00     | 517,11<br>509,82 | 517,11<br>509,82               |
| 26 | 5555-01             | Plint KRONE 10x2  | buc     | 5,00     | 52,30<br>0,00    | 261,50<br>0,00                 |
| 27 | 10-06-034-05        | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica, Box KRONE 30x2              | buc     | 1,00     | 517,11<br>509,82 | 517,11<br>509,82               |
| 28 | 5555-02             | Plint KRONE 10x2  | buc     | 6,00     | 52,30<br>0,00    | 313,80<br>0,00                 |
| 29 | 10-06-034-05        | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica, Box KRONE 10x2              | buc     | 4,00     | 517,30<br>509,82 | 2 069,20<br>2 039,28           |
| 30 | 5555-07             | Sirma OIÇ-2   | kg      | 15,00    | 24,00<br>0,00    | 360,00<br>0,00                 |
| 31 | 10-07-012-01        | Conectarea retelei de telecomunicatie de statie interna   | 1 linie | 1,00     | 611,78<br>611,78 | 611,78<br>611,78               |
| 32 | 10-06-068-10 k=0,2s | Punerea in functiune cu modificarea sistemului de pornire a plachetei   | buc     | 1,00     | 815,71<br>815,71 | 815,71<br>815,71               |
|    |                     | <b>Total Magistrala<br/>Inclusiv salariu</b>  |         |          |                  | <b>23 555,21<br/>12 263,72</b> |
|    |                     | <b>2.1.2. Magistrala la coloane</b>   |         |          |                  |                                |
| 33 | RpED17A1            | Demontarea cablurilor   | m       | 320,00   | 5,33<br>4,25     | 1 705,12<br>1 359,52           |
| 34 | RpEE23C             | Demontarea aparatelor pentru curent slabi   | buc     | 2,00     | 56,08<br>56,08   | 112,16<br>112,16               |
| 35 | 08-02-412-1         | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2, UTP cat 6e | 100 m   | 15,25    | 514,80<br>476,67 | 7 850,71<br>7 269,18           |
| 36 | 338001              | Cablu de telefon UTP cat 6e   | m       | 1 525,00 | 6,80<br>0,00     | 10 370,00<br>0,00              |
| 37 | 10-06-034-          | Lucrari diverse: Boxa pentru  | buc     | 20,00    | 517,32           | 10 346,41                      |

| 1  | 2                  | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|--------------------|--|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|    | 05                 | cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica, Box KRONE 10x2                                |     |        | 509,82           | 10 196,40                      |
| 38 | 10-06-034-07       | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 100x2, invelisul cablului din masa plastica, Box KRONE 100x2 | buc | 2,00   | 701,28<br>679,76 | 1 402,57<br>1 359,52           |
| 39 | 5555-01            | Plint KRONE 10x2   | buc | 20,00  | 52,30<br>0,00    | 1 046,00<br>0,00               |
| 40 | 10-06-032-02 k=0,5 | Masurarea cablurilor: Ascultarea si masurarea amortizarilor de trecere pe cabluri pereche, capacitate: 100x2, TPP 50x2                                       | buc | 1,00   | 169,94<br>169,94 | 169,94<br>169,94               |
| 41 | 10-06-032-02 k=0,4 | Masurarea cablurilor: Ascultarea si masurarea amortizarilor de trecere pe cabluri pereche, capacitate: 100x2, TPP 30x2                                       | buc | 1,00   | 135,95<br>135,95 | 135,95<br>135,95               |
| 42 | 10-06-032-02 k=0,4 | Masurarea cablurilor: Ascultarea si masurarea amortizarilor de trecere pe cabluri pereche, capacitate: 100x2, TPP 10x2                                       | buc | 2,00   | 135,95<br>135,95 | 271,90<br>271,90               |
| 43 | 10-01-039-02       | Piese diverse: Cornier de perete magistral ( Canal pu cablu pe perete, 100x60 )  | m   | 12,00  | 162,84<br>92,62  | 1 954,07<br>1 111,41           |
|    |                    |  |     |        |                  |                                |
|    |                    | <b>Total Magistrala la coloane<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>35 364,83<br/>21 985,98</b> |
|    |                    |  |     |        |                  |                                |
|    |                    | <b>Total Cabluri interioare Spitalul<br/>Clinic Republican<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>58 920,04<br/>34 249,70</b> |
|    |                    | <b>2.2. Cabluri exterioare Malina<br/>Mica</b>   |     |        |                  |                                |
| 44 | RpED17B1           | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale ( 100x2), (50x2)            | m   | 285,00 | 28,49<br>27,19   | 8 118,62<br>7 749,26           |
| 45 | RpED17A1           | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale, ( 30x2), ( 10x2)           | m   | 120,00 | 22,32<br>21,24   | 2 678,70<br>2 549,10           |
| 46 | RpED18B            | Demontarea cablurilor instalate  | m   | 150,00 | 16,14            | 2 421,64                       |

| 1  | 2            | 3  | 4     | 5      | 6                      | 7                    |
|----|--------------|--|-------|--------|------------------------|----------------------|
|    |              | aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 10 mmp pe pereti, pentru circuite de forta si lumina ( 100x2x0,4)                |       |        | 16,14                  | 2 421,64             |
| 47 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1   | 1 km  | 0,48   | 12 940,27<br>11 555,92 | 6 211,33<br>5 546,84 |
| 48 | 1111-22      | Cablu TPP 100x2x0,4  | m     | 175,00 | 88,40<br>0,00          | 15 470,00<br>0,00    |
| 49 | 1111-23      | Cablu TPP 50x2x0,4   | m     | 110,00 | 50,40<br>0,00          | 5 544,00<br>0,00     |
| 50 | 1111-24      | Cablu TPP 30x2x0,4   | m     | 40,00  | 30,60<br>0,00          | 1 224,00<br>0,00     |
| 51 | 1111-25      | Cablu TPP 10x2x0,4   | m     | 140,00 | 10,80<br>0,00          | 1 512,00<br>0,00     |
| 52 | 1111-27      | Sirma OI-2   | kg    | 21,00  | 28,30<br>0,00          | 594,30<br>0,00       |
| 53 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton   | 100 m | 0,15   | 3 693,33<br>3 614,07   | 554,00<br>542,11     |
| 54 | 1111-29      | Cablu TPP 20x2x0,4   | m     | 15,00  | 27,40<br>0,00          | 411,00<br>0,00       |
| 55 | 10-06-003-01 | Cabluri si conductori pozati in transee: Cablu, masa 1 m, kg, pina la: 0,6 ( in teava de polietelen existenta)   | 1 km  | 0,04   | 2 919,75<br>2 294,25   | 116,79<br>91,77      |
| 56 | 1111-30      | Cablu TPP 100x2x0,4  | m     | 40,00  | 88,40<br>0,00          | 3 536,00<br>0,00     |
| 57 | RpEA04A      | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent pe dibluri, Canal perforat 100x60 | m     | 40,00  | 150,79<br>73,92        | 6 031,61<br>2 956,96 |
| 58 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, In canal perforat ( cablu existent )   | 100 m | 1,75   | 1 397,21<br>1 053,63   | 2 445,12<br>1 843,85 |
| 59 | 34-02-008-3  | Montarea consolei KKЧ-2  | buc   | 14,00  | 160,04<br>69,68        | 2 240,58<br>975,46   |
| 60 | 10-06-005-01 | Mansoane directe pe cablu de frecventa joasa in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plumb   | buc   | 8,00   | 938,18<br>849,70       | 7 505,42<br>6 797,60 |
| 61 | 11222 - 17   | SMJ 10x2   | buc   | 51,00  | 21,70                  | 1 106,70             |

| 1  | 2             | 3  | 4        | 5     | 6      | 7                               |
|----|---------------|--|----------|-------|--------|---------------------------------|
|    |               |  |          |       | 0,00   | 0,00                            |
| 62 | RpCE18A       | Etansarea , ermetizarea canalelor                                | m        | 19,00 | 67,09  | 1 274,70                        |
|    |               |  |          |       | 28,89  | 548,91                          |
| 63 | 10-06-015-01  | Lucrari diverse: Boxa KRONE 100x10                               | buc      | 1,00  | 781,36 | 781,36                          |
|    |               |  |          |       | 764,73 | 764,73                          |
| 64 | 11222 - 18    | Plint KRONE 10x2   | buc      | 7,00  | 50,50  | 353,50                          |
|    |               |  |          |       | 0,00   | 0,00                            |
|    |               | <b>Total Cabluri exterioare Malina Mica<br/>Inclusiv salariu</b> |          |       |        | <b>70 131,37<br/>32 788,23</b>  |
|    |               | <i>Total</i>   | lei      |       |        | 129 051,41                      |
|    |               | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                             | 24,00 %  |       |        | 16 089,10                       |
|    |               | <i>Total</i>   | 100,00 + |       |        | 145 140,51                      |
|    |               | <i>Transportarea materialelor</i>                                | 7,00 %   |       |        | 4 147,47                        |
|    |               | <i>Total</i>   | 100,00 + |       |        | 149 287,98                      |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                       | 76,00 %  |       |        | 50 948,83                       |
|    |               | <i>Totall</i>  | 100,00 + |       |        | 200 236,81                      |
|    |               | <i>Beneficiu de de viz</i>                                       | 6,00 %   |       |        | 12 014,21                       |
|    |               | <b>Total Lucrari montaj<br/>Inclusiv salariu</b>                 |          |       |        | <b>212 251,02<br/>67 037,93</b> |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>   |          |       |        |                                 |
|    |               | <b>3.1. Spitalul Clinic Republican</b>                           |          |       |        |                                 |
| 65 | Pret furnizor | Mufa TPP 50x2x04   | buc      | 1,00  | 455,80 | 455,80                          |
|    |               |  |          |       | 0,00   | 0,00                            |
| 66 | Pret furnizor | Box KRONE 100x2  | buc      | 2,00  | 421,60 | 843,20                          |
|    |               |  |          |       | 0,00   | 0,00                            |
| 67 | Pret furnizor | Box KRONE 50x2   | buc      | 1,00  | 250,40 | 250,40                          |
|    |               |  |          |       | 0,00   | 0,00                            |
| 68 | Pret furnizor | Box KRONE 30x2   | buc      | 2,00  | 200,00 | 400,00                          |
|    |               |  |          |       | 0,00   | 0,00                            |
| 69 | Pret furnizor | Box KRONE 10x2   | buc      | 24,00 | 109,40 | 2 625,60                        |
|    |               |  |          |       | 0,00   | 0,00                            |
|    |               | <b>Total Spitalul Clinic Republican<br/>Inclusiv salariu</b>     |          |       |        | <b>4 575,00</b>                 |
|    |               | <b>3.2. Cabluri exterioare Malina Mica</b>                       |          |       |        |                                 |
| 70 | Pret furnizor | Manson ТПП 100x2x0,4 ( разветвительная )                         | buc      | 2,00  | 670,40 | 1 340,80                        |
|    |               |  |          |       | 0,00   | 0,00                            |
| 71 | Pret          | Manson ТПП 100x2x0,4 (   | buc      | 2,00  | 593,60 | 1 187,20                        |

| 1  | 2                | 3  | 4      | 5    | 6              | 7               |
|----|------------------|--|--------|------|----------------|-----------------|
|    | furnizor         | соединительная )   |        |      | 0,00           | 0,00            |
| 72 | Pret<br>furnizor | Manson ТПП 50x2x0,4 ( разветвительная )                          | buc    | 1,00 | 446,30<br>0,00 | 446,30<br>0,00  |
| 73 | Pret<br>furnizor | Manson ТПП 30x2x0,4 ( разветвительная )                          | buc    | 1,00 | 309,50<br>0,00 | 309,50<br>0,00  |
| 74 | pret<br>furnizor | Manson ТПП 20x2x0,4 ( разветвительная )                          | buc    | 1,00 | 268,50<br>0,00 | 268,50<br>0,00  |
| 75 | Pret<br>furnizor | Manson ТПП 10x2x0,4 ( разветвительная )                          | buc    | 1,00 | 166,40<br>0,00 | 166,40<br>0,00  |
| 76 | Pret<br>furnizor | Box KRONE 100x10   | buc    | 1,00 | 404,20<br>0,00 | 404,20<br>0,00  |
|    |                  | <b>Total Cabluri exterioare Malina Mica<br/>Inclusiv salariu</b> |        |      |                | <b>4 122,90</b> |
|    |                  | <i>Total</i>   | lei    |      |                | 8 697,90        |
|    |                  | <i>Depozitaree</i>   | 1,20 % |      |                | 104,37          |
|    |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                         |        |      |                | <b>8 802,27</b> |

|  |  |  |         |  |  |                                       |
|--|--|--|---------|--|--|---------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     |  |  | 230 953,18                            |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % |  |  | 46 190,64                             |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |  |  | <b>277 143,82</b><br><b>72 135,29</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)