

Ремонт пищеблока лицея
св.Паисии Хилендарский
с.Кортен

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 632 899 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. общестроительные работы 1.1. варочная 1.1.1. демонтажные работы стен и откосов				
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	42,000	82,250 80,000	3 454,500 3 360,000
Total демонтажные работы стен и откосов						3 454,500
Incluziv salariu						3 360,000
		1.1.2. монтажные работы стен и откосов				
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен	m2	75,000	124,040 95,000	9 303,000 7 125,000
3	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	75,000	345,950 112,500	25 946,250 8 437,500

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен				
Total монтажные работы стен и откосов						35 249,250
Incluziv salariu						15 562,500
		1.1.3. потолки				
4	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля,	m2	47,000	238,628 127,000	11 215,516 5 969,000
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	47,000	3,600 1,500	169,200 70,500
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5мм) k=0,5	m2	47,000	15,601 13,750	733,255 646,250
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	47,000	3,600 1,500	169,200 70,500
8	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	47,000	53,275 34,500	2 503,925 1 621,500

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Внутренняя окраска водоземлюсионными красками , в 2 слоя, вручную)				
Total потолки						14 791,096
Incluziv salariu						8 377,750
		1.1.4. демонтажные работы полы				
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	47,000	46,500 39,000	2 185,500 1 833,000
Total демонтажные работы полы						2 185,500
Incluziv salariu						1 833,000
		1.1.5. монтажные работы полы				
10	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (трапп (аварийный слив))	buc	2,000	298,500 92,500	597,000 185,000
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	47,000	44,950 5,000	2 112,650 235,000
12	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	47,000	335,505 85,000	15 768,757 3 995,000
Total монтажные работы полы						18 478,407

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4 415,000
		1.1.6. демонтажные работы окон и дверей				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	6,500	21,000 21,000	136,500 136,500
Total демонтажные работы окон и дверей						136,500
Incluziv salariu						136,500
		1.1.7. монтажные работы окон и дверей				
14	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы раздаточное	m2	4,400	1 817,007 55,830	7 994,829 245,650
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	2,100	2 000,000 0,000	4 200,000 0,000
Total монтажные работы окон и дверей						12 194,829
Incluziv salariu						245,650
Total varочная						86 490,082
Incluziv salariu						33 930,400
		1.2. моечная				
		1.2.1. демонтажные работы стен и откосов				
16	RpCM33	Demontarea placajelor din	m2	25,000	82,250	2 056,250

1	2	3	4	5	6	7
	A	faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)			80,000	2 000,000
Total демонтажные работы стен и откосов						2 056,250
Incluziv salariu						2 000,000
		1.2.2. монтажные работы стен и откосов				
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен	m2	46,000	124,040 95,000	5 705,840 4 370,000
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	46,000	345,950 112,500	15 913,700 5 175,000
Total монтажные работы стен и откосов						21 619,540
Incluziv salariu						9 545,000
		1.2.3. потолки				
19	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из	m2	16,000	238,628 127,000	3 818,048 2 032,000

1	2	3	4	5	6	7
		гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	16,000	3,600 1,500	57,600 24,000
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2	16,000	15,601 13,750	249,617 220,000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	16,000	3,600 1,500	57,600 24,000
23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2	16,000	53,275 34,500	852,400 552,000
Total потолки						5 035,265
Incluziv salariu						2 852,000
		1.2.4. демонтажные работы полы				
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	16,000	46,500 39,000	744,000 624,000
Total демонтажные работы полы						744,000
Incluziv salariu						624,000
		1.2.5. монтажные работы полы				

1	2	3	4	5	6	7
25	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (трапп (аварийный слив))	buc	2,000	298,500 92,500	597,000 185,000
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	16,000	129,950 90,000	2 079,200 1 440,000
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	16,000	250,509 0,000	4 008,146 0,000
Total монтажные работы полы						6 684,346
Incluziv salariu						1 625,000
		1.2.6. демонтажные работы двери				
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	2,100	21,000 21,000	44,100 44,100
Total демонтажные работы двери						44,100
Incluziv salariu						44,100
		1.2.7. монтажные работы двери				
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка	m2	2,100	2 084,337 40,500	4 377,107 85,050

1	2	3	4	5	6	7
		одностворчатых дверей				
Total монтажные работы двери						4 377,107
Incluziv salariu						85,050
Total моечная						40 560,608
Incluziv salariu						16 775,150
		1.3. грязная посуда				
		1.3.1. демонтажные работы стены				
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести	m2	38,000	1,750 0,000	66,500 0,000
31	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (пробивка проемов дверных и окошек	m3	2,800	379,814 375,214	1 063,480 1 050,600
Total демонтажные работы стены						1 129,980
Incluziv salariu						1 050,600
		1.3.2. монтажные работы стены				
32	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (заделка дверного проема	m3	0,840	4 444,762 46,012	3 733,600 38,650
33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен	m2	38,000	128,991 99,951	4 901,670 3 798,150
34	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	38,000	345,950 112,500	13 146,100 4 275,000

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен				
Total монтажные работы стены						21 781,370
Incluziv salariu						8 111,800
		1.3.3. потолки				
35	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	12,000	238,628 127,000	2 863,536 1 524,000
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	12,000	3,600 1,500	43,200 18,000
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	12,000	15,601 13,750	187,211 165,000
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	12,000	3,600 1,500	43,200 18,000
39	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	12,000	53,275	639,300

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоземulsionными красками , в 2 слоя, вручную)			34,500	414,000
Total потолки					3 776,447	
Incluziv salariu					2 139,000	
		1.3.4. демонтажные работы полы				
40	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	12,000	46,500 39,000	558,000 468,000
Total демонтажные работы полы					558,000	
Incluziv salariu					468,000	
		1.3.5. монтажные работы полы				
41	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (трапп (аварийный слив))	buc	1,000	298,500 92,500	298,500 92,500
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	12,000	129,950 90,000	1 559,400 1 080,000
43	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	12,000	250,511 0,000	3 006,127 0,000
Total монтажные					4 864,027	

1	2	3	4	5	6	7
работы полы						
Incluziv salariu						1 172,500
		1.3.6. демонтажные работы двери				
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	2,100	21,000 21,000	44,100 44,100
Total демонтажные работы двери						
Incluziv salariu						44,100
		1.3.7. монтажные работы двери				
45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	2,100	2 157,437 75,262	4 530,617 158,050
46	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы раздаточное	m2	2,000	1 700,000 0,000	3 400,000 0,000
Total монтажные работы двери						
Incluziv salariu						158,050
Total грязная посуда						
Incluziv salariu						13 144,050
		1.4. коридор №1				
		1.4.1. демонтажные работы стены				
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от	m2	47,000	15,250 13,500	716,750 634,500

1	2	3	4	5	6	7
		извести				
Total демонтажные работы стены						716,750
Incluziv salariu						634,500
		1.4.2. монтажные работы стены				
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	47,000	34,700 30,500	1 630,900 1 433,500
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	47,000	2,400 0,000	112,800 0,000
50	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в -минус 3,0 мм-отнимать от нормы CF50) к=3	m2	-47,000	-29,660 -25,000	1 394,025 1 175,000
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	47,000	15,596 13,750	733,015 646,250
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	47,000	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	47,000	18,600 0,000	874,200 0,000
Total монтажные работы стены						4 744,940
Incluziv salariu						3 254,750
		1.4.3. потолки				
54	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	8,850	238,617 127,000	2 111,758 1 123,950
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	8,850	3,596 1,497	31,828 13,250
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2	8,850	15,602 13,751	138,078 121,700
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	8,850	3,596 1,497	31,828 13,250
58	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	8,850	53,269 34,497	471,434 305,300

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)				
Total потолки						2 784,926
Incluziv salariu						1 577,450
		1.4.4. демонтажные работы полы				
59	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	8,850	46,503 38,994	411,550 345,100
Total демонтажные работы полы						411,550
Incluziv salariu						345,100
		1.4.5. монтажные работы полы				
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	8,850	129,942 90,000	1 149,990 796,500
61	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	8,850	250,524 0,000	2 217,136 0,000
Total монтажные работы полы						3 367,126
Incluziv salariu						796,500
		1.4.6. демонтажные работы двери				
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	6,300	21,000	132,300

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,			21,000	132,300
Total демонтажные работы двери						132,300
Incluziv salariu						132,300
		1.4.7. монтажные работы двери				
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	6,300	2 084,342 40,500	13 131,356 255,150
Total монтажные работы двери						13 131,356
Incluziv salariu						255,150
Total коридор №1						25 288,948
Incluziv salariu						6 995,750
		1.5. раздевалка 1.5.1. демонтажные работы стены				
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести	m2	29,000	15,250 13,500	442,250 391,500
Total демонтажные работы стены						442,250
Incluziv salariu						391,500
		1.5.2. монтажные работы стены				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	29,000	34,700 30,500	1 006,300 884,500
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	-29,000	2,400 0,000	-69,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,				
67	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в -минус 3,0 мм-отнимать от нормы CF50) к=3	m2	-29,000	122,480 97,000	-3 551,915 -2 813,000
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	29,000	15,596 13,750	452,286 398,750
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	29,000	0,000 0,000	0,000 0,000
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	29,000	18,600 0,000	539,400 0,000
Total montajne работы стены						-1 623,529
Incluziv salariu						-1 529,750

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.3. потолки				
71	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	6,500	238,628 127,000	1 551,082 825,500
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	6,500	3,600 1,500	23,400 9,750
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	6,500	15,604 13,754	101,428 89,400
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	6,500	3,600 1,500	23,400 9,750
75	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2	6,500	53,275 34,500	346,288 224,250
Total потолки						2 045,598
Incluziv salariu						1 158,650
		1.5.4. демонтажные работы полы				
76	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,500	46,500 39,000	302,250 253,500

1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка полов из кермаических плит.)				
Total демонтажные работы полы						302,250
Incluziv salariu						253,500
		1.5.5. монтажные работы полы				
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	6,500	130,042 90,000	845,275 585,000
78	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	6,500	250,494 0,000	1 628,214 0,000
Total монтажные работы полы						2 473,489
Incluziv salariu						585,000
Total раздевалка						3 640,058
Incluziv salariu						858,900
		1.6. санузел и душевая				
		1.6.1. демонтажные работы стены				
79	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	15,000	82,250 80,000	1 233,750 1 200,000
Total демонтажные работы стены						1 233,750
Incluziv salariu						1 200,000

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.2. montajeные работы стены				
80	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен средней толщ. 2 см)	m2	25,000	124,000 95,000	3 100,000 2 375,000
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	25,000	346,150 112,500	8 653,750 2 812,500
Total montajeные работы стены						11 753,750
Incluziv salariu						5 187,500
		1.6.3. демонтажные работы полы				
82	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из кермаических плит.)	m2	3,000	46,500 39,000	139,500 117,000
Total демонтажные работы полы						139,500
Incluziv salariu						117,000
		1.6.4. montajeные работы полы				
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора	m2	3,000	200,400 160,000	601,200 480,000

1	2	3	4	5	6	7
		M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
84	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	3,000	232,700 0,000	698,100 0,000
Total монтажные работы полы						1 299,300
Incluziv salariu						480,000
		1.6.5. потолки				
85	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	3,000	238,628 127,000	715,884 381,000
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	3,000	3,600 1,500	10,800 4,500
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2	3,000	15,602 13,750	46,807 41,250
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	3,000	3,600 1,500	10,800 4,500
89	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	3,000	53,275	159,825

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)			34,500	103,500
Total потолки						944,116
Incluziv salariu						534,750
Total sanuzel и душевая						15 370,416
Incluziv salariu						7 519,250
		1.7. склад №1 1.7.1. демонтажные работы стены				
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести	m2	47,000	15,250 13,500	716,750 634,500
Total демонтажные работы стены						716,750
Incluziv salariu						634,500
		1.7.2. монтажные работы стены				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	47,000	34,700 30,500	1 630,900 1 433,500
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	47,000	33,415 25,000	1 570,510 1 175,000
93	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	-47,000	1,350 0,000	-63,450 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в -минус 3,0 мм-отнимать от нормы CF50) к=3				
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	47,000	15,596 13,750	733,015 646,250
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	47,000	0,000 0,000	0,000 0,000
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	47,000	18,595 0,000	873,965 0,000
Total монтажные работы стены						4 744,940
Incluziv salariu						3 254,750
		1.7.3. потолки				
97	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	15,000	238,628 127,000	3 579,420 1 905,000

1	2	3	4	5	6	7
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	15,000	3,600 1,500	54,000 22,500
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	15,000	15,601 13,750	234,012 206,250
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	15,000	3,600 1,500	54,000 22,500
101	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2	15,000	53,275 34,500	799,125 517,500
Total потолки						4 720,557
Incluziv salariu						2 673,750
		1.7.4. демонтажные работы полы				
102	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	15,000	46,500 39,000	697,500 585,000
Total демонтажные работы полы						697,500
Incluziv salariu						585,000
		1.7.5. монтажные работы полы				
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный	m2	15,000	129,950 90,000	1 949,250 1 350,000

1	2	3	4	5	6	7
		из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
104	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	15,000	250,501 0,000	3 757,520 0,000
Total монтажные работы полы						5 706,770
Incluziv salariu						1 350,000
		1.7.6. демонтажные работы двери				
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, ruloa, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	2,100	21,000 21,000	44,100 44,100
Total демонтажные работы двери						44,100
Incluziv salariu						44,100
		1.7.7. монтажные работы двери				
106	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	2,100	2 084,337 40,500	4 377,107 85,050
Total монтажные работы двери						4 377,107
Incluziv salariu						85,050
Total склад №1						21 007,724

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						8 627,150
		1.8. склад №2				
		1.8.1. демонтажные работы				
		стены				
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести	m2	27,000	15,250 13,500	411,750 364,500
Total демонтажные работы стены						411,750
Incluziv salariu						364,500
		1.8.2. монтажные работы стены				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	27,000	34,700 30,500	936,900 823,500
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	27,000	33,415 25,000	902,200 675,000
110	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в -минус 3,0 мм-отнимать от нормы CF50) к=3	m2	-27,000	1,350 0,000	-36,450 0,000
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную	m2	27,000	15,596 13,750	421,093 371,250

1	2	3	4	5	6	7
		шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5				
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	27,000	0,000 0,000	0,000 0,000
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	27,000	18,595 0,000	502,065 0,000
Total монтажные работы стены						2 725,808
Incluziv salariu						1 869,750
		1.8.3. потолки				
114	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	6,000	238,628 127,000	1 431,768 762,000
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	6,000	3,600 1,500	21,600 9,000
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	6,000	15,601 13,750	93,608 82,500

1	2	3	4	5	6	7
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	6,000	3,600 1,500	21,600 9,000
118	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2	6,000	53,275 34,500	319,650 207,000
Total потолки						1 888,226
Incluziv salariu						1 069,500
		1.8.4. демонтажные работы полы				
119	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов,	m2	6,000	12,650 11,000	75,900 66,000
Total демонтажные работы полы						75,900
Incluziv salariu						66,000
		1.8.5. монтажные работы полы				
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	6,000	129,950 90,000	779,700 540,000
121	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	6,000	250,515 0,000	1 503,091 0,000
Total монтажные						2 282,791

1	2	3	4	5	6	7
работы полы						
Incluziv salariu						540,000
		1.8.6. демонтажные работы двери				
122	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	2,100	21,000 21,000	44,100 44,100
Total демонтажные работы двери						
Incluziv salariu						44,100
		1.8.7. монтажные работы двери				
123	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	2,100	2 084,337 40,500	4 377,107 85,050
Total монтажные работы двери						
Incluziv salariu						85,050
Total склад №2						
Incluziv salariu						4 038,900
		1.9. склад №3				
		1.9.1. демонтажные работы стены				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести	m2	34,600	15,250 13,500	527,650 467,100
Total демонтажные работы стены						
Incluziv salariu						467,100
		1.9.2. монтажные работы стены				

1	2	3	4	5	6	7
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	34,600	34,700 30,500	1 200,620 1 055,300
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	34,600	33,416 25,000	1 156,210 865,000
127	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в -минус 3,0 мм-отнимать от нормы CF50) к=3	m2	-34,600	1,348 0,000	-46,650 0,000
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	34,600	15,596 13,750	539,625 475,750
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	34,600	0,000 0,000	0,000 0,000
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	34,600	18,595 0,000	643,385 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total montajne работы стены						3 493,190
Incluziv salariu						2 396,050
		1.9.3. потолки				
131	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	10,000	238,628 127,000	2 386,280 1 270,000
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	10,000	3,600 1,500	36,000 15,000
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2	10,000	15,601 13,750	156,009 137,500
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	10,000	3,600 1,500	36,000 15,000
135	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоземulsionными красками , в 2 слоя, вручную)	m2	10,000	53,275 34,500	532,750 345,000
Total потолки						3 147,039

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 782,500
		1.9.4. демонтажные работы полы				
136	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов,	m2	10,000	12,650 11,000	126,500 110,000
Total демонтажные работы полы						126,500
Incluziv salariu						110,000
		1.9.5. монтажные работы полы				
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	10,000	129,950 90,000	1 299,500 900,000
138	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	10,000	250,506 0,000	2 505,055 0,000
Total монтажные работы полы						3 804,555
Incluziv salariu						900,000
		1.9.6. демонтажные работы двери				
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	2,100	21,000 21,000	44,100 44,100
Total демонтажные работы двери						44,100
Incluziv salariu						44,100

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.7. монтажные работы двери				
140	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	2,100	2 084,337 40,500	4 377,107 85,050
Total монтажные работы двери						4 377,107
Incluziv salariu						85,050
Total склад №3						15 520,141
Incluziv salariu						5 784,800
		1.10. коридор №2 (вход в склады) 1.10.1. демонтажные работы стены				
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести	m2	14,500	15,250 13,500	221,125 195,750
Total демонтажные работы стены						221,125
Incluziv salariu						195,750
		1.10.2. монтажные работы стены				
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	14,500	34,700 30,500	503,150 442,250
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	14,500	33,414 25,000	484,510 362,500

1	2	3	4	5	6	7
144	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в -минус 3,0 мм-отнимать от нормы CF50) к=3	m2	-14,500	1,355 0,000	-19,650 0,000
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	14,500	15,598 13,752	226,168 199,400
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	14,500	0,000 0,000	0,000 0,000
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	14,500	18,595 0,000	269,625 0,000
Total монтажные работы стены						1 463,803
Incluziv salariu						1 004,150
1.10.3. потолки						
148	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки,	m2	3,000	238,628 127,000	715,884 381,000

1	2	3	4	5	6	7
		выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)				
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	3,000	3,600 1,500	10,800 4,500
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	3,000	15,602 13,750	46,807 41,250
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	3,000	3,600 1,500	10,800 4,500
152	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2	3,000	53,275 34,500	159,825 103,500
Total потолки						944,116
Incluziv salariu						534,750
		1.10.4. демонтажные работы полы				
153	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	3,000	46,500 39,000	139,500 117,000
Total демонтажные работы полы						139,500

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						117,000
		1.10.5. монтажные работы полы				
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	3,000	129,950 90,000	389,850 270,000
155	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	3,000	250,506 0,000	751,518 0,000
Total монтажные работы полы						1 141,368
Incluziv salariu						270,000
		1.10.6. демонтажные работы двери				
156	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	1,470	21,020 21,020	30,900 30,900
Total демонтажные работы двери						30,900
Incluziv salariu						30,900
		1.10.7. монтажные работы двери				
157	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	1,470	2 084,346 40,510	3 063,989 59,550

1	2	3	4	5	6	7
Total montajne raboty dveri						3 063,989
Incluziv salariu						59,550
Total коридор №2 (вход в склады)						7 004,801
Incluziv salariu						2 212,100
		1.11. коридор №3 1.11.1. демонтажные работы стены				
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от известки	m2	20,000	15,250 13,500	305,000 270,000
Total демонтажные работы стены						305,000
Incluziv salariu						270,000
		1.11.2. монтажные работы стены				
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	20,000	34,700 30,500	694,000 610,000
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	20,000	33,415 25,000	668,300 500,000
161	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой	m2	-20,000	1,350 0,000	-27,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в -минус 3,0 мм-отнимать от нормы CF50) к=3				
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	20,000	15,596 13,750	311,921 275,000
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	20,000	0,000 0,000	0,000 0,000
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	20,000	18,595 0,000	371,900 0,000
Total монтажные работы стены						2 019,121
Incluziv salariu						1 385,000
		1.11.3. потолки				
165	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	4,500	238,628 127,000	1 073,826 571,500
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,500	3,600	16,200

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка потолков			1,500	6,750
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	4,500	15,595 13,744	70,179 61,850
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	4,500	3,600 1,500	16,200 6,750
169	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2	4,500	53,275 34,500	239,738 155,250
Total потолки						1 416,143
Incluziv salariu						802,100
		1.11.4. демонтажные работы полы				
170	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	3,000	46,500 39,000	139,500 117,000
Total демонтажные работы полы						139,500
Incluziv salariu						117,000
		1.11.5. монтажные работы полы				
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с	m2	3,000	129,950 90,000	389,850 270,000

1	2	3	4	5	6	7
		тонкой затиркой поверхности)				
172	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	3,000	250,506 0,000	751,518 0,000
Total монтажные работы полы						1 141,368
Incluziv salariu						270,000
		1.11.6. демонтажные работы двери				
173	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	1,470	21,020 21,020	30,900 30,900
Total демонтажные работы двери						30,900
Incluziv salariu						30,900
		1.11.7. монтажные работы двери				
174	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	1,470	2 084,346 40,510	3 063,989 59,550
Total монтажные работы двери						3 063,989
Incluziv salariu						59,550
Total коридор №3						8 116,021
Incluziv salariu						2 934,550

1	2	3	4	5	6	7
		1.12. демонтажные работы эл.части				
175	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа,	buc	44,000	11,000 11,000	484,000 484,000
176	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж розетки,	buc	18,000	46,000 46,000	828,000 828,000
177	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalice din panou, dulap, celula, rupitru (Демонтаж электрощитов металлических из панелей и ячеек	buc	4,000	294,000 294,000	1 176,000 1 176,000
Total демонтажные работы эл.части						2 488,000
Incluziv salariu						2 488,000
		1.13. монтажные работы эл.части				
178	08-02-412 -2	Кабель ВВГ н 5x10	100 m	0,450	8 837,000 337,000	3 976,650 151,650
179	08-02-412 -1	Кабель ВВГн 3x2,5	100 m	0,500	1 780,500 280,500	890,250 140,250
180	08-02-412 -1	КАбель ВВГ н 3x1,5	100 m	2,850	1 480,509 280,509	4 219,450 799,450
181	08-02-412 -2	Кабель 3x10	100 m	1,340	4 437,015 337,015	5 945,600 451,600
182	08-03-572 -3	металический шкаф встроенный в нишу ЩРс 36гр	buc	4,000	116,000 116,000	464,000 464,000
183	08-03-526 -1	Автомат АД14 3Р С63	buc	2,000	84,000 78,000	168,000 156,000
184	08-03-526 -1	автоматический выключатель ВА-47-29 2Р В10 -В25	buc	28,000	84,000 78,000	2 352,000 2 184,000

1	2	3	4	5	6	7
работы эл.части						
Incluziv salariu						14 223,000
		1.14. заземление и испытание				
198	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	27,000	29,000 29,000	783,000 783,000
199	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления)	buc	1,000	2 430,000 230,000	2 430,000 230,000
200	1-11-011-1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,050	800,000 800,000	40,000 40,000
201	1-11-013-1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 токопри емник	9,000	75,000 75,000	675,000 675,000
202	1-11-028-1	измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам,щитам,шкафам,к оммуниационным аппаратам и электропотребителям		9,000	25,000 25,000	225,000 225,000
Total заземление и испытание						4 153,000
Incluziv salariu						1 953,000
		1.15. прочие				
203	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж вентиляционных устройств из жести	kg	320,000	0,575 0,575	184,000 184,000
204	TrI1AA01	Incarcarea materialelor din grupa	t	2,400	25,000	60,000

1	2	3	4	5	6	7
	A2	A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - на рампу, в вагон, 2 категории)			25,000	60,000
205	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	2,400	34,125 0,000	81,900 0,000
Total прочие						325,900
Incluziv salariu						244,000
		1.16. сантехническая часть				
206	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile демонтаж умывальников	buc	10,000	45,000 45,000	450,000 450,000
207	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника	buc	4,000	1 542,284 110,000	6 169,136 440,000
208	RpSC23A 1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Установка мойки для посуды со сливной доской (с 2 отсеками) эмалированной чугунной, стальной, нержавеющей и т.д., со сливной пластиковой трубой,	buc	5,000	1 712,880 112,500	8 564,400 562,500
209	RpSC34A	Montarea unui dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" (Установка душа с автоматическим сливом,	buc	1,000	937,868 21,500	937,868 21,500

1	2	3	4	5	6	7
		диаметром 1/2 ")				
210	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного,	buc	1,000	2 131,780 280,000	2 131,780 280,000
211	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя	buc	9,000	640,000 100,000	5 760,000 900,000
212	RpSA22A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Прокладка пластиковых труб, , диаметр 25 мм)	m	50,000	34,194 8,000	1 709,700 400,000
213	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm	m	100,000	57,974 19,000	5 797,400 1 900,000
214	RpSA22D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Прокладка пластиковых труб, диаметр 50 мм)	m	50,000	63,573 12,000	3 178,650 600,000
215	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc	8,000	32,330 17,000	258,640 136,000

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm (колено)				
216	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройники)	buc	8,000	29,330 17,000	234,640 136,000
217	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)	buc	0,000	374,528 50,000	374,528 50,000
Total сантехническая часть						35 566,742
Incluziv salariu						5 876,000
		1.17. вентилиция 1.17.1. складов и бытовок				
218	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см)	buc	2,000	64,000 64,000	128,000 128,000
219	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	2,000	29,000 29,000	58,000 58,000
220	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздуховодов изтруб Д-125	m	6,000	214,374 65,000	1 286,245 390,000
221	11-02-001-01	вентрешетки для вентиляции	buc	6,000	151,500 51,500	909,000 309,000
222	11-02-001-01	уст-ка вентиляторов 150м3 в час	buc	2,000	251,500 51,500	503,000 103,000

1	2	3	4	5	6	7
Total складов и бытовых						2 884,245
Incluziv salariu						988,000
		1.17.2. строительные работы в пищеблоке вентиляция				
223	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж воздуховодов и вентиляторов	buc	1,000	294,000 294,000	294,000 294,000
224	RpCU05H 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	10,000	61,000 61,000	610,000 610,000
225	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий	buc	10,000	3,050 0,000	30,500 0,000
Total строительные работы в пищеблоке вентиляция						934,500
Incluziv salariu						904,000
Total вентиляция						3 818,745
Incluziv salariu						1 892,000
		1.18. двери вход в столовой				
226	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (Разборка столярных изделий дверь	m2	6,500	32,000 32,000	208,000 208,000
227	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2	6,500	2 092,972 45,500	13 604,320 295,750

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей				
Total двери вход в столовой					13 812,320	
Incluziv salariu					503,750	
Прямые затраты			lei		384 645,797	
Соц страх			24,00 %		31 200,180	
Транспортные			5,00 %		12 219,544	
Итого			100,00 +		428 065,521	
Накладные расходы			7,00 %		29 964,586	
Итого			100,00 +		458 030,107	
Прибыльные			4,00 %		18 321,204	
Total общестроительные работы					476 351,311	
Incluziv salariu					130 000,750	
		2. монтажные работы 2.1. вентиляция				
228	07-03-003-01	зонт изготовление , масса, т: 0,15 3000*800*450	buc	1,000	9 599,500 9 071,500	9 599,500 9 071,500
229	07-03-003-01	зонт изготовление , масса, т: 0,15 1000*1000*450	buc	1,000	0,000 0,000	0,000 0,000
230	07-03-003-01	зонт изготовление , масса, т: 0,15 1200*600*450	buc	1,000	0,000 0,000	0,000 0,000
231	07-03-003-01	зонт изготовление , масса, т: 0,15 1000*800*450	buc	1,000	0,000 0,000	0,000 0,000
232	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (Установка вентилятора	buc	2,000	3 181,700 1 035,500	6 363,400 2 071,000

1	2	3	4	5	6	7
Total вентиляция						15 962,900
Incluziv salariu						11 142,500
		Прямые затраты	lei			15 962,900
		Соц страх	24,00 %			2 674,200
		Транспортные	5,00 %			214,620
		Итого	100,00 +			18 851,720
		Накладные	76,00 %			8 468,300
		Итого	100,00 +			27 320,020
		Прибыльные	4,00 %			1 092,801
Total монтажные работы						28 412,821
Incluziv salariu						11 142,500
		3. оборудование				
		3.1. вентиляция				
233	цена рыночная	вентилятор	buc	2,000	1 800,000 0,000	3 600,000 0,000
234	цена рыночная	зонт 3000*800*450	buc	1,000	3 600,000 0,000	3 600,000 0,000
235	цена рыночная	зонт 1000*1000*450	buc	1,000	2 600,000 0,000	2 600,000 0,000
236	цена рыночная	зонт 1200*600*450	buc	1,000	2 250,000 0,000	2 250,000 0,000
237	цена рыночная	зонт 1000*800*450	buc	1,000	3 800,000 0,000	3 800,000 0,000
Total вентиляция						15 850,000
Incluziv salariu						0,000
		3.2. эл.часть				
238	цена рыночная	коробка потенциала 100*100*50	buc	1,000	102,000 0,000	102,000 0,000
239	цена рыночная	автомат УЗО АДТ-64 2Р 16А	buc	5,000	250,000 0,000	1 250,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
240	цена рыночная	выключатель нагрузки ВН32-3Р 100А	buc	1,000	95,000 0,000	95,000 0,000
241	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47-100 3Р В63	buc	1,000	252,000 0,000	252,000 0,000
242	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47-29 2Р В10-В25	buc	28,000	32,000 0,000	896,000 0,000
243	цена рыночная	автомат АД14 3Р С63	buc	2,000	550,000 0,000	1 100,000 0,000
244	цена рыночная	Металлический шкаф	buc	1,000	2 880,000 0,000	2 880,000 0,000
Total эл.часть						6 575,000
Incluziv salariu						0,000
Прямые затраты						22 425,000
Складские						224,250
Total оборудование						22 649,250
Incluziv salariu						0,000
Прямые затраты						527 416
НДС						105 483

Total deviz: **632 899**
Incluziv salariu **141 140**

Intocmit _____ ()
 (funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
 (funcția, semnătura)

**Ремонт пищеблока лицея
св.Паисии Хилендарский
с.Кортен**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 632 899 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	492,930	50,00	24 646,500
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,593	50,00	329,650
3.	7122050013400	Zidar	h-om	265,945	50,00	13 297,250
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	78,964	50,00	3 948,200
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	72,040	50,00	3 602,000
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	25,432	50,00	1 271,600
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	479,600	50,00	23 980,000
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	225,045	50,00	11 252,250
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	46,356	50,00	2 317,800
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	126,770	50,00	6 338,500
11.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,220	50,00	2 461,000
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	60,240	50,00	3 012,000
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	232,537	50,00	11 626,850
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,800	50,00	40,000
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,560	50,00	128,000
16.	7422010060100	Timplar	h-om	310,846	50,00	15 542,300
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,200	50,00	60,000
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	339,183	50,00	16 959,150
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,831	50,00	291,550
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,773	50,00	38,650
		Total manopera				141 140

Materiale:

1.	0001	распред коробка	buc	25,000	12,00	300,000
2.	00222202020	кабель ПВ 3х10	m	134,000	41,00	5 494,000
3.	03903	металлический шкаф	buc	4,000	720,00	2 880,000
4.	09812	автоматический выключатель	buc	28,000	32,00	896,000
5.	1010110-033322	кабель канал 80*40	m	45,000	35,00	1 575,000
6.	1011	коробка потенциала 100*100*50	buc	1,000	102,00	102,000
7.	102	УЗО АВДТ-64,2Р,16а,	buc	5,000	250,00	1 250,000
8.	110-033322	кабель канал 25*16	m	285,000	8,10	2 308,500
9.	1111	вентилятор1520*900*450	buc	2,000	1 800,00	3 600,000

10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 312,470	0,10	631,247
11.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	6,400	1 700,00	10 880,000
12.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	28,340	2 000,00	56 680,000
13.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,280	22,00	50,160
14.	22	кабель ВВГ нг(А) -LS 3x2,5	m	50,000	15,00	750,000
15.	2202020	кабель ВВГ нг(А)-FR 5x10	m	45,000	85,00	3 825,000
16.	2222	зонт 3000*800*450	buc	1,000	3 600,00	3 600,000
17.	2225	вентрешетки	buc	6,000	100,00	600,000
18.	222555	вентиляторы	buc	2,000	200,00	400,000
19.	24	кабель ВВГ нг (А) LS 3x1,5	m	285,000	12,00	3 420,000
20.	241354730	крепления	buc	4,200	22,00	92,400
21.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	17,503	60,00	1 050,180
22.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	105,284	14,00	1 473,976
23.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	140,380	45,00	6 317,100
24.	24302261000001	Fuga	kg	114,357	55,00	6 289,635
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,128	35,00	214,480
26.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,014	32,00	0,448
27.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	736,000	3,00	2 208,000
28.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050	75,00	78,750
29.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050	8,00	8,400
30.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,448	32,00	78,336
31.	2521216717050100	Teava din material plastic д-100	m	102,000	38,00	3 876,000
32.	252121671705025	Teava din material plastic д-25	m	51,000	23,00	1 173,000
33.	252121671705050	Teava din material plastic д-50	m	51,000	50,00	2 550,000
34.	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	5,610	40,00	224,400
35.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,415	32,00	77,280
36.	2521305734007	Canal de ventilatie Д-125	m	6,181	145,00	896,245
37.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	4,040	80,00	323,200
38.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	4,500	5,00	22,500
39.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	3,000	5,00	15,000
40.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	7,500	8,00	60,000
41.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,500	5,00	12,500
42.	25231567210371	колено	buc	8,000	15,00	120,000
43.	25231567210372	тройник	buc	8,000	12,00	96,000
44.	2622102438000	Lavoar	buc	4,080	1 200,00	4 896,000
45.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,050	1 100,00	1 155,000
46.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050	32,00	33,600
47.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	330,960	10,00	3 309,600
48.	26511221004002	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,500	2,20	7,700
49.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	2,700	12,00	32,400
50.	2653102100831	Amestec uscat	kg	210,315	2,00	420,630
51.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	185,107	3,50	647,874
52.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	135,573	180,00	24 403,140
53.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	48,784	170,00	8 293,280
54.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,202	1 150,00	232,300
55.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,718	1 200,00	10 461,600
56.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	12,150	4,00	48,600
57.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	823,190	4,00	3 292,760
58.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	193,200	190,00	36 708,000
59.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	129,114	1,20	154,936
60.	2822115708000	Element de sustinere	buc	158,220	2,50	395,550

61.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	113,391	30,00	3 401,730
62.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	35,599	30,00	1 067,970
63.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	138,960	0,20	27,792
64.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 933,250	0,10	593,325
65.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 637,000	0,10	263,700
66.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050	120,00	126,000
67.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	5,100	1 200,00	6 120,000
68.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050	120,00	126,000
69.	2875114200780	трап	buc	5,150	200,00	1 030,000
70.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080	65,00	265,200
71.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	10,200	65,00	663,000
72.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	15,096	75,00	1 132,200
73.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	23,460	15,00	351,900
74.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050	95,00	99,750
75.	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,816	123,00	100,368
76.	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,020	800,00	816,000
77.	2875276305105	Conector	buc	585,414	1,20	702,497
78.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	65,925	0,55	36,260
79.	2912435776	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	2,100	2 000,00	4 200,000
80.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	9,000	540,00	4 860,000
81.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050	75,00	78,750
82.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050	65,00	68,250
83.	3130134828292	электроиспытание	buc	1,000	2 200,00	2 200,000
84.	3333	зонт 1000*1000*450	buc	1,000	2 600,00	2 600,000
85.	34	розетка силовая	buc	2,000	130,00	260,000
86.	40	выключатель BC10-2-ОЭБ	buc	4,000	32,00	128,000
87.	4011106202741	Energie electrica	kw	33,460	6,00	200,760
88.	41	выключатель BC10-1-ОЭБ	buc	19,000	32,00	608,000
89.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,368	5,00	71,840
90.	4100126202818	Apa	m3	0,816	5,00	4,080
91.	4444	зонт 1200*600*450	buc	1,000	2 250,00	2 250,000
92.	5079001	Провод	m	20,800	14,00	291,200
93.	5333	светильник LED 1*13	buc	13,000	380,00	4 940,000
94.	550	светильник	buc	8,000	380,00	3 040,000
95.	5555	зонт 1000*800*450	buc	1,000	3 800,00	3 800,000
96.	60	распредкоробки	buc	52,000	22,00	1 144,000
97.	97	выключатель нагрузки	buc	1,000	95,00	95,000
98.	970097	автомат АД14 3P C63	buc	2,000	550,00	1 100,000
99.	9812	автоматический выключатель	buc	1,000	252,00	252,000
100.	999999110-0333 22	кабель канал 40*25	m	50,000	20,00	1 000,000
Total materiale de construcții						271 119

Utilaje de construcții:

1.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	9,600	55,00	528,000
2.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	26,144	22,00	575,168
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,122	50,00	106,100
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,669	150,00	1 450,350
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,336	450,00	151,200
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,275	10,00	32,750
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,440	10,00	114,400
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,850	150,00	427,500
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	8,023	200,00	1 604,600
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,564	0,00	0,000
11.	330206	Дрели электрические	h-ut	11,924	150,00	1 788,600
12.	331451	Перфораторы электрические	h-ut	26,144	150,00	3 921,600

13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	450,00	81,900
		Total utilaje de construcții				10 777

Total:

Прямые затраты	lei	527 416
НДС	20,00 %	105 483

Total deviz:

632 899

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Ремонт пищеблока лицея св.Паисии
Хилендарский с.Кортен****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. общестроительные работы 1.1. варочная 1.1.1. демонтажные работы стен и откосов				
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2			82,250 80,000
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,000
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	150,00	2,250
		1.1.2. монтажные работы стен и откосов				
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен	m2			124,040 95,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	25,000
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 200,00	28,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,240
3	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2			345,950

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен				112,500
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	50,00	112,500
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	190,00	199,500
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	55,00	18,150
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,000
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	150,00	1,800
		1.1.3. потолки				
4	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля,	m2			238,628 127,000
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	115,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	50,00	9,500
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,500
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	170,00	62,900
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	30,00	25,800
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	30,00	8,100
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,500
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000

1	2	3	4	5	6	7
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	1,20	5,328
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2			3,600 1,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5мм) к=0,5	m2			15,601 13,750
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	1,846
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,005
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2			3,600 1,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
8	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2			53,275 34,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	50,00	34,500
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,000
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,55	0,275
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
		1.1.4. демонтажные работы полы				
9	RpCK42	Desfacerea pardoselilor reci din	m2			46,500

1	2	3	4	5	6	7
	C	placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из кермаических плит.)				39,000
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,500
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	150,00	7,500
		1.1.5. монтажные работы полы				
10	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (трапп (аварийный слив))	buc			298,500 92,500
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,00	92,500
	287511420 0780	трап	buc	1,0000	200,00	206,000
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			44,950 5,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
12	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			335,505 85,000
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	85,000
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,254
	266410210	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec	kg	6,4000	4,00	25,856

1	2	3	4	5	6	7
	2013	uscat)				
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	55,00	22,776
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	200,00	12,600
		1.1.6. демонтажные работы окон и дверей				
13	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			21,000 21,000
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,500
		1.1.7. монтажные работы окон и дверей				
14	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы раздаточное	m2			1 817,007 55,830
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,00	50,420
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	5,409
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 700,00	1 700,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	1,182
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	60,00	42,518
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	35,00	8,694
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,20	0,824
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	6,00	7,664
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,295
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2			2 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей				
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
		1.2. мочная 1.2.1. демонтажные работы стен и откосов				
16	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2			82,250 80,000
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	150,00	2,250
		1.2.2. монтажные работы стен и откосов				
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен	m2			124,040 95,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	25,000
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 200,00	28,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,240
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2			345,950 112,500

1	2	3	4	5	6	7
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	50,00	112,500
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	190,00	199,500
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	55,00	18,150
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,000
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	150,00	1,800
		1.2.3. потолки				
19	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			238,628 127,000
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	115,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	50,00	9,500
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,500
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	170,00	62,900
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	30,00	25,800
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	30,00	8,100
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,500
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	1,20	5,328
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,600 1,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100

1	2	3	4	5	6	7
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			15,601 13,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	1,846
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,005
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2			3,600 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2			53,275 34,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	50,00	34,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,55	0,275
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
		1.2.4. демонтажные работы полы				
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2			46,500 39,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,500
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	150,00	7,500

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
		1.2.5. montajele работы полы				
25	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (трапп (аварийный слив))	buc			298,500 92,500
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,00	92,500
	287511420 0780	трап	buc	1,0000	200,00	206,000
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			129,950 90,000
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	85,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			250,509 0,000
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,256
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,856
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	55,00	22,777
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	200,00	12,600
		1.2.6. демонтажные работы двери				
28	RpCO56	Demontari: timplarie din lemn	m2			21,000

1	2	3	4	5	6	7
	A	(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,				21,000
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,500
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,500
		1.2.7. монтажные работы двери				
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2			2 084,337 40,500
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,117
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,720
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	6,00	6,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		1.3. грязная посуда 1.3.1. демонтажные работы стены				
30	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести	m2			1,750 0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,500
31	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (пробивка проемов дверных и окошек	m3			379,814 375,214

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	103,929
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	271,286
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	5,00	0,600
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,000
		1.3.2. монтажные работы стены				
32	CD50A	Zidarie din caramida simplă, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu înălțimea pînă la 4 m (заделка дверного проема	m3			4 444,762 46,012
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9200	50,00	46,012
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	10,00	3 940,000
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 150,00	276,548
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	5,00	2,202
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	450,00	180,000
33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен	m2			128,991 99,951
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	74,951
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	25,000
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 200,00	28,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,240
34	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea	m2			345,950 112,500

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	50,00	112,500
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	190,00	199,500
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	55,00	18,150
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,000
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	150,00	1,800
		1.3.3. потолки				
35	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			238,628 127,000
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	115,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	50,00	9,500
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,500
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	170,00	62,900
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	30,00	25,800
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	30,00	8,100
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,500
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	1,20	5,328
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2			3,600 1,500
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			15,601 13,750
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	1,846
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,005
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2			3,600 1,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
39	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2			53,275 34,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	50,00	34,500
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,000
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,55	0,275
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
		1.3.4. демонтажные работы полы				
40	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2			46,500 39,000
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,500

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,500
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	150,00	7,500
		1.3.5. монтажные работы полы				
41	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailată, tablă emailată, polimetacril etc. (трапп (аварийный слив))	buc			298,500 92,500
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	1,8500	50,00	92,500
	287511420 0780	трап	buc	1,0000	200,00	206,000
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			129,950 90,000
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	85,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,600
	410011620 2818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
43	CG47D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			250,511 0,000
	266111280 0700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,260
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,856
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	55,00	22,775
	201023731 8700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	200,00	12,600
		1.3.6. демонтажные работы двери				

1	2	3	4	5	6	7
44	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2			21,000 21,000
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,500
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,500
		1.3.7. монтажные работы двери				
45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2			2 157,437 75,262
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	67,929
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	7,333
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	1,562
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	56,857
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	11,617
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	1,177
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	6,00	10,571
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,390
46	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы раздаточное	m2			1 700,000 0,000
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 700,00	1 700,000
		1.4. коридор №1 1.4.1. демонтажные работы стены				
47	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,250

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane (очистка стен от извести				13,500
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,500
		1.4.2. монтажные работы стены				
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2			34,700 30,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	30,500
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	4,200
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			2,400 0,000
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,400
50	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в -минус 3,0 мм-отнимать от нормы CF50) к=3	m2			-29,660 -25,000
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	-25,000
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	-5,700
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,005

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	-0,315
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	150,00	1,350
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2			15,596 13,750
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	1,846
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			0,000 0,000
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			18,600 0,000
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,000
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
		1.4.3. потолки				
54	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			238,617 127,000
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	115,000

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	50,00	9,497
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,503
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	170,00	62,890
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	30,00	25,800
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	30,00	8,098
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,500
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	1,20	5,328
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2			3,596 1,497
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,497
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,099
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5	m2			15,602 13,751
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,249
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,503
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	1,846
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,005
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2			3,596 1,497
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,497
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,099
58	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			53,269 34,497

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	50,00	34,497
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,000
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,55	0,275
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,497
		1.4.4. демонтажные работы полы				
59	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2			46,503 38,994
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,497
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,497
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	150,00	7,508
		1.4.5. монтажные работы полы				
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			129,942 90,000
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	85,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,593
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,299
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
61	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических	m2			250,524 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)				
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,261
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,856
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	55,00	22,777
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	200,00	12,610
		1.4.6. демонтажные работы двери				
62	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2			21,000 21,000
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,500
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,500
		1.4.7. монтажные работы двери				
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2			2 084,342 40,500
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,122
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,720
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	6,00	6,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		1.5. раздевалка				

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.1. демонтажные работы стены				
64	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от известки	m2			15,250 13,500
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,500
		1.5.2. монтажные работы стены				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2			34,700 30,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	30,500
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	4,200
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			2,400 0,000
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,400
67	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в -минус 3,0 мм-отнимать от нормы CF50) к=3	m2			122,480 97,000

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	97,000
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	22,860
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,005
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,265
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	150,00	1,350
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2			15,596 13,750
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	1,846
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			0,000 0,000
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			18,600 0,000
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,000
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
		1.5.3. потолки				
71	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по	m2			238,628 127,000

1	2	3	4	5	6	7
		ровной поверхности, с отверстиями для освещения)				
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	115,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	50,00	9,500
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,500
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	170,00	62,900
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	30,00	25,800
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	30,00	8,100
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,500
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	1,20	5,328
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2			3,600 1,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			15,604 13,754
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,254
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	1,846
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,005
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2			3,600 1,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
75	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2			53,275 34,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	50,00	34,500
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,000
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,55	0,275
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
		1.5.4. демонтажные работы полы				
76	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2			46,500 39,000
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,500
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	150,00	7,500
		1.5.5. монтажные работы полы				
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			130,042 90,000
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	85,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,692
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
78	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			250,494 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,255
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,856
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	55,00	22,778
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	200,00	12,585
		1.6. sanuzel и душевая 1.6.1. демонтажные работы стены				
79	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2			82,250 80,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	150,00	2,250
		1.6.2. монтажные работы стены				
80	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен средней толщ. 2 см)	m2			124,000 95,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	28,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 200,00	28,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,200
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2			346,150 112,500

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	50,00	112,500
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	190,00	199,500
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	55,00	18,150
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	150,00	1,800
		1.6.3. демонтажные работы полы				
82	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2			46,500 39,000
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,500
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	150,00	7,500
		1.6.4. монтажные работы полы				
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			200,400 160,000
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	142,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	17,500
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,600

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,750
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
84	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			232,700 0,000
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,400
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,200
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	55,00	16,500
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,800
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	150,00	1,800
		1.6.5. потолки				
85	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			238,628 127,000
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	115,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	50,00	9,500
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,500
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	170,00	62,900
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	30,00	25,800
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	30,00	8,100
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,500

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	1,20	5,328
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2			<u>3,600</u> 1,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5	m2			<u>15,602</u> 13,750
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	1,846
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,007
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2			<u>3,600</u> 1,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
89	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоземulsionными красками, в 2 слоя, вручную)	m2			<u>53,275</u> 34,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	50,00	34,500
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,000
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,55	0,275

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
		1.7. склад №1 1.7.1. демонтажные работы стены				
90	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести)	m2			15,250 13,500
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,500
		1.7.2. монтажные работы стены				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			34,700 30,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	30,500
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	4,200
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			33,415 25,000
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	25,000
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	5,700
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,315
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,400
93	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен	m2			1,350 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в -минус 3,0 мм-отнимать от нормы CF50) к=3				
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	150,00	1,350
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2			15,596 13,750
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	1,846
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2			0,000 0,000
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			18,595 0,000
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,000
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	-0,005
		1.7.3. потолки				
97	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий	m2			238,628 127,000

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	115,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	50,00	9,500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	170,00	62,900
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	30,00	25,800
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	30,00	8,100
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,500
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,20	5,328
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2			3,600 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2			15,601 13,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	1,846
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,005
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2			3,600 1,500

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
101	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2			53,275 34,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	50,00	34,500
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,000
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,55	0,275
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
		1.7.4. демонтажные работы полы				
102	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2			46,500 39,000
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,500
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	150,00	7,500
		1.7.5. монтажные работы полы				
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			129,950 90,000
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	85,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
104	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			250,501 0,000
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,248
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,856
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	55,00	22,777
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	200,00	12,600
		1.7.6. демонтажные работы двери				
105	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2			21,000 21,000
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,500
		1.7.7. монтажные работы двери				
106	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2			2 084,337 40,500
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,117

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,720
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	6,00	6,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		1.8. склад №2 1.8.1. демонтажные работы стены				
107	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести	m2			15,250 13,500
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,500
		1.8.2. монтажные работы стены				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2			34,700 30,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	30,500
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	4,200
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			33,415 25,000
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	25,000
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	5,700
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,315
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,400
110	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			1,350 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в -минус 3,0 мм-отнимать от нормы CF50) к=3				
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	150,00	1,350
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2			15,596 13,750
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	1,846
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			0,000 0,000
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			18,595 0,000
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,000
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	-0,005
		1.8.3. потолки				
114	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane,	m2			238,628 127,000

1	2	3	4	5	6	7
		cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)				
	7422010060100	Timplari	h-om	2,3000	50,00	115,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	50,00	9,500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	170,00	62,900
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	30,00	25,800
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	30,00	8,100
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,500
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,20	5,328
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,600 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5	m2			15,601 13,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	1,846
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,005

1	2	3	4	5	6	7
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2			3,600 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
118	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2			53,275 34,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	50,00	34,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,55	0,275
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
		1.8.4. демонтажные работы полы				
119	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов,	m2			12,650 11,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,500
		1.8.5. монтажные работы полы				
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			129,950 90,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	85,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	266410210	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,600

1	2	3	4	5	6	7
	2010					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
121	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			250,515 0,000
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,260
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,856
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	55,00	22,779
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	200,00	12,600
		1.8.6. демонтажные работы двери				
122	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2			21,000 21,000
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,500
		1.8.7. монтажные работы двери				
123	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2			2 084,337 40,500
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000

1	2	3	4	5	6	7
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,117
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,720
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	6,00	6,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		1.9. склад №3 1.9.1. демонтажные работы стены				
124	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести)	m2			15,250 13,500
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,500
		1.9.2. монтажные работы стены				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			34,700 30,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	30,500
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	4,200
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			33,416 25,000
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	25,000
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	5,700
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,315
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,402

1	2	3	4	5	6	7
127	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в -минус 3,0 мм-отнимать от нормы CF50) к=3	m2			1,348 0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	150,00	1,348
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2			15,596 13,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	1,846
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2			0,000 0,000
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			18,595 0,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,000
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	-0,005

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.3. потолки				
131	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			238,628 127,000
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	115,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	50,00	9,500
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,500
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	170,00	62,900
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	30,00	25,800
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	30,00	8,100
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,500
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	1,20	5,328
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,600 1,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5	m2			15,601 13,750
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,250

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	1,846
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,005
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2			3,600 1,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
135	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2			53,275 34,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	50,00	34,500
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,000
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,55	0,275
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
		1.9.4. демонтажные работы полы				
136	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов,	m2			12,650 11,000
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,150
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,500
		1.9.5. монтажные работы полы				
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			129,950 90,000

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	85,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
138	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			250,506 0,000
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,254
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,856
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	55,00	22,776
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	200,00	12,600
		1.9.6. демонтажные работы двери				
139	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2			21,000 21,000
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,500
		1.9.7. монтажные работы двери				
140	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2			2 084,337 40,500

1	2	3	4	5	6	7
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,117
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,720
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	6,00	6,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		1.10. коридор №2 (вход в склады) 1.10.1. демонтажные работы стены				
141	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести	m2			15,250 ----- 13,500
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,500
		1.10.2. монтажные работы стены				
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2			34,700 ----- 30,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	30,500
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	4,200
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			33,414 ----- 25,000
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	25,000

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	5,700
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,314
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,400
144	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в -минус 3,0 мм-отнимать от нормы CF50) к=3	m2			1,355 0,000
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	150,00	1,355
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2			15,598 13,752
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,252
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	1,846
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2			0,000 0,000
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			18,595 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,000
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	-0,005
		1.10.3. потолки				
148	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			238,628 127,000
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	115,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	50,00	9,500
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,500
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	170,00	62,900
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	30,00	25,800
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	30,00	8,100
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,500
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	1,20	5,328
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,600 1,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на	m2			15,602 13,750

1	2	3	4	5	6	7
		поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5				
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	1,846
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,007
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2			3,600 1,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
152	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2			53,275 34,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	50,00	34,500
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,000
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,55	0,275
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
		1.10.4. демонтажные работы полы				
153	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2			46,500 39,000
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,500
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	150,00	7,500
		1.10.5. монтажные работы полы				
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2			129,950 90,000

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	85,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
155	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			250,506 0,000
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,260
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,856
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	55,00	22,770
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	200,00	12,600
		1.10.6. демонтажные работы двери				
156	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2			21,020 21,020
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,510
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,510
		1.10.7. монтажные работы двери				
157	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2			2 084,346 40,510

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,497
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,014
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,119
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,720
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	6,00	6,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,197
		1.11. коридор №3 1.11.1. демонтажные работы стены				
158	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести	m2			15,250 13,500
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,500
		1.11.2. монтажные работы стены				
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2			34,700 30,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	30,500
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	4,200
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен	m2			33,415 25,000

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	25,000
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	5,700
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,315
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,400
161	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в -минус 3,0 мм-отнимать от нормы CF50) к=3	m2			1,350 0,000
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	150,00	1,350
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2			15,596 13,750
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	1,846
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			0,000 0,000
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			18,595 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоземлюсионными красками в 2 слоя, вручную)				
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,000
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	-0,005
		1.11.3. потолки				
165	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			238,628 127,000
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	115,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	50,00	9,500
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,500
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	170,00	62,900
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	30,00	25,800
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	30,00	8,100
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,500
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	1,20	5,328
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,600 1,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2			15,595

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5				13,744
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,244
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,500
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	1,846
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,004
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2			3,600 1,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
169	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2			53,275 34,500
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	50,00	34,500
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,000
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,55	0,275
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
		1.11.4. демонтажные работы полы				
170	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2			46,500 39,000
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,500
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	150,00	7,500

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
		1.11.5. montajele работы полы				
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			129,950 90,000
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	85,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
172	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			250,506 0,000
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,260
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,856
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	55,00	22,770
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	200,00	12,600
		1.11.6. демонтажные работы двери				
173	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2			21,020 21,020
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,510
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,510
		1.11.7. montajele работы двери				

1	2	3	4	5	6	7
174	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2			2 084,346 40,510
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,014
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,119
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	6,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,197
		1.12. демонтажные работы эл.части				
175	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа,	buc			11,000 11,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,000
176	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж розетки,	buc			46,000 46,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	50,00	46,000
177	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, rupitru (Демонтаж электрощитов металлических из панелей и ячеек	buc			294,000 294,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	50,00	294,000
		1.13. монтажные работы				

1	2	3	4	5	6	7
		эл.части				
178	08-02-41 2-2	Кабель ВВГ н 5х10	100 m			8 837,000 337,000
	1	Затраты труда	h-om	6,7400	50,00	337,000
	2202020	кабель ВВГ нг(А)-FR 5х10	m	100,0000	85,00	8 500,000
179	08-02-41 2-1	Кабель ВВГн 3х2,5	100 m			1 780,500 280,500
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	50,00	280,500
	22	кабель ВВГ нг(А) -LS 3х2,5	m	100,0000	15,00	1 500,000
180	08-02-41 2-1	КАбель ВВГ н 3х1,5	100 m			1 480,509 280,509
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	50,00	280,509
	24	кабель ВВГ нг (А) LS 3х1,5	m	100,0000	12,00	1 200,000
181	08-02-41 2-2	Кабель 3х10	100 m			4 437,015 337,015
	1	Затраты труда	h-om	6,7400	50,00	337,015
	002222020 20	кабель ПВ 3х10	m	100,0000	41,00	4 100,000
182	08-03-57 2-3	металический шкаф встроенный в нишу ЩРс 36гр	buc			116,000 116,000
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	50,00	116,000
183	08-03-52 6-1	Автомат АД14 3Р С63	buc			84,000 78,000
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	50,00	78,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	150,00	6,000
184	08-03-52 6-1	автоматический выключатель ВА-47-29 2Р В10 -В25	buc			84,000 78,000
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	50,00	78,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	150,00	6,000
185	08-03-52 6-1	автоматический выключатель ВА-47-100 3Р В63	buc			84,000 78,000
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	50,00	78,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	150,00	6,000
186	08-03-52 6-1	Автомат-выключатель нагрузки ВН32-3Р 100А	buc			84,000 78,000
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	50,00	78,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	150,00	6,000
187	08-03-52 6-6	Автомат УЗО АВДТ-64 2Р,16а	buc			99,000 81,000
	1	Затраты труда	h-om	1,6200	50,00	81,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,1200	150,00	18,000
188	08-03-59	Розетка силова 125	100 buc			17 870,000

1	2	3	4	5	6	7
	1-11	ЗР+РЕ+Т,32а,ІР44.3/380В				3 670,000
	1	Затраты труда	h-om	73,4000	50,00	3 670,000
	0001	распред коробка	buc	100,0000	12,00	1 200,000
	34	розетка силовая	buc	100,0000	130,00	13 000,000
189	08-03-59 1-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 220в,10а ВС10-1-ОЭБ	100 buc			6 010,000 1 610,000
	1	Затраты труда	h-om	32,2000	50,00	1 610,000
	0001	распред коробка	buc	100,0000	12,00	1 200,000
	41	выключатель ВС10-1-ОЭБ	buc	100,0000	32,00	3 200,000
190	08-03-59 1-5	Выключатель: двухклавишный наружной установки 220в,10а,ВС10-2-ОЭБ	100 buc			6 040,000 1 640,000
	1	Затраты труда	h-om	32,8000	50,00	1 640,000
	40	выключатель ВС10-2-ОЭБ	buc	100,0000	32,00	3 200,000
	0001	распред коробка	buc	100,0000	12,00	1 200,000
191	08-03-59 4-11	Светильник закрытого типа НСП	100 buc			53 850,000 15 850,000
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	50,00	15 850,000
	550	светильник	buc	100,0000	380,00	38 000,000
192	08-03-59 4-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc			53 850,000 15 850,000
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	50,00	15 850,000
	5333	светильник LED 1*13	buc	100,0000	380,00	38 000,000
193	08-03-60 4-1	распред коробки	100 seturi			9 465,000 3 825,000
	1	Затраты труда	h-om	76,5000	50,00	3 825,000
	60	распредкоробки	buc	100,0000	22,00	2 200,000
	5079001	Провод	m	40,0000	14,00	560,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	19,2000	150,00	2 880,000
194	08-02-39 0-2	кабель канал 80*40	100 m			5 602,916 919,556
	1	Затраты труда	h-om	18,3900	50,00	919,556
	1010110-0 33322	кабель канал 80*40	m	100,0000	35,00	3 500,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,8800	22,00	151,360
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6,8800	150,00	1 032,000
195	08-02-39 0-2	кабель канал 25,*16	100 m			2 912,869 919,509
	1	Затраты труда	h-om	18,3900	50,00	919,509
	110-03332 2	кабель канал 25*16	m	100,0000	8,10	810,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,8800	22,00	151,360
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6,8800	150,00	1 032,000
196	08-02-39	кабель канал 40*25	100 m			4 102,860

1	2	3	4	5	6	7
	0-2					919,500
	1	Затраты труда	h-om	18,3900	50,00	919,500
	999999110 -033322	кабель канал 40*25	m	100,0000	20,00	2 000,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,8800	22,00	151,360
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6,8800	150,00	1 032,000
197	08-03-52 3-1	коробка потенциала 100*100*50	buc			67,500
						58,500
	1	Затраты труда	h-om	1,1700	50,00	58,500
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0600	150,00	9,000
		1.14. заземление и испытание				
198	RpCU05 G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			29,000
						29,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	50,00	2,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	50,00	26,500
199	RpEJ06 A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления)	buc			2 430,000
						230,000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	4,6000	50,00	230,000
	313013482 8292	электроиспытание	buc	1,0000	2 200,00	2 200,000
200	1-11-011 -1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек			800,000
						800,000
	1	Затраты труда	h-om	16,0000	50,00	800,000
201	1-11-013 -1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 токопри емник			75,000
						75,000
	1	Затраты труда	h-om	1,5000	50,00	75,000
202	1-11-028 -1	измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам,щитам,шкафам,ко				25,000
						25,000

1	2	3	4	5	6	7
		ммуниационным аппаратам и электропотребителям				
	1	Затраты труда	h-om	0,5000	50,00	25,000
		1.15. прочие				
203	RpCP44 B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж вентиляционных устройств из жести	kg			0,575 0,575
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	50,00	0,400
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0025	50,00	0,125
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,050
204	TrI1AA0 1A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - на рампу, в вагон, 2 категории)	t			25,000 25,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,000
205	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			34,125 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	450,00	34,125
		1.16. сантехническая часть				
206	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile demontaj умывальников	buc			45,000 45,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	50,00	45,000
207	RpSC21 A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника	buc			1 542,284 110,000
	713602001	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	50,00	110,000

1	2	3	4	5	6	7
	1620					
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	1 200,00	1 224,000
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,300
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,2000	75,00	91,800
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,584
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,600
208	RpSC23 A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Установка мойки для посуды со сливной доской (с 2 отсеками) эмалированной чугунной, стальной, нержавеющей и т.д., со сливной пластиковой трубой,	buc			1 712,880 112,500
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	50,00	112,500
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	1 200,00	1 224,000
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	65,00	132,600
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	75,00	153,000
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	15,00	45,900
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	1,1000	40,00	44,880
209	RpSC34 A	Montarea unui dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" (Установка душа с автоматическим сливом, диаметром 1/2 ")	buc			937,868 21,500
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	50,00	21,500
	287527420 1078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,0000	800,00	816,000
	287527420 1054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,8000	123,00	100,368
210	RpSC24 A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa	buc			2 131,780 280,000

1	2	3	4	5	6	7
		montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного,				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	50,00	280,000
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 100,00	1 155,000
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	32,00	33,600
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	78,750
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	65,00	68,250
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	120,00	126,000
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	32,00	77,280
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	78,750
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	120,00	126,000
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	95,00	99,750
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	8,00	8,400
211	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя	buc			640,000 100,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,00	100,000
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	540,00	540,000
212	RpSA22 A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Прокладка пластиковых труб, , диаметр 25 мм)	m			34,194 8,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,000
	252121671 705025	Teava din material plastic д-25	m	1,0200	23,00	23,460
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,0600	5,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,1500	8,00	1,200
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	5,00	0,250
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	5,00	0,450
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,00	0,440
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	10,00	0,094
213	RpSA22 H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm	m			57,974 19,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,00	19,000
	252121671 7050100	Teava din material plastic д-100	m	1,0200	38,00	38,760
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0214	10,00	0,214
214	RpSA22 D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Прокладка пластиковых труб, диаметр 50 мм)	m			63,573 12,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	50,00	12,000
	252121671 705050	Teava din material plastic д-50	m	1,0200	50,00	51,000
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,00	0,440
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	10,00	0,133
215	RpSB14 E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (колeно)	buc			32,330 17,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	50,00	17,000
	252315672 10371	колeно	buc	1,0000	15,00	15,000
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,00	0,330
216	RpSB14	Montarea piesei de legatura din	buc			29,330

1	2	3	4	5	6	7
	E	material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройники)				17,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	50,00	17,000
	252315672 10372	тройник	buc	1,0000	12,00	12,000
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,00	0,330
217	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)	buc			374,528 50,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	
	252312672 115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	80,00	
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0035	32,00	
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	22,00	
		1.17. вентилиция 1.17.1. складов и бытовых				
218	RpCU05 H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см)	buc			64,000 64,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0800	50,00	4,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	50,00	60,000
219	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			29,000 29,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
220	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata	m			214,374 65,000

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздуховодов изтруб Д-125				
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	50,00	65,000
	252130573 4007	Canal de ventilatie Д-125	m	1,0100	145,00	149,374
221	11-02-00 1-01	вентрешетки для вентиляции	buc			151,500 51,500
	1	Затраты труда	h-om	1,0300	50,00	51,500
	2225	вентрешетки	buc	1,0000	100,00	100,000
222	11-02-00 1-01	уст-ка вентиляторов 150м3 в час	buc			251,500 51,500
	1	Затраты труда	h-om	1,0300	50,00	51,500
	222555	вентиляторы	buc	1,0000	200,00	200,000
		1.17.2. строительные работы в пищевом блоке вентиляция				
223	RpEG17 D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, rupitru (Демонтаж воздуховодов и вентиляторов	buc			294,000 294,000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	50,00	294,000
224	RpCU05 H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			61,000 61,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0800	50,00	25,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	50,00	35,500
225	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий	buc			3,050 0,000
	265112210 04002	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,20	0,770
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,030

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	150,00	2,250
		1.18. ДВЕРИ ВХОД В СТОЛОВОЙ				
226	RCsO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (Разборка столярных изделий дверь	m2			32,000 32,000
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	50,00	16,000
227	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2			2 092,972 45,500
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8100	50,00	40,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	60,00	33,000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1930	35,00	6,752
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,720
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	6,00	6,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		2. монтажные работы				
		2.1. вентиляция				
228	07-03-00 3-01	зонт изготовление , масса, т: 0,15 3000*800*450	buc			9 599,500 9 071,500
	1	Затраты труда	h-om	30,3000	50,00	9 071,500
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,4000	55,00	528,000
229	07-03-00 3-01	зонт изготовление , масса, т: 0,15 1000*1000*450	buc			0,000 0,000
230	07-03-00	зонт изготовление , масса, т:	buc			0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3-01	0,15 1200*600*450				0,000
231	07-03-00 3-01	зонт изготовление , масса, т: 0,15 1000*800*450	buc			0,000 0,000
232	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (Установка вентилятора	buc			3 181,700 1 035,500
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	20,7100	50,00	1 035,500
	241354730	крепления	buc	2,0000	22,00	46,200
	291243577 6	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	2 000,00	2 100,000
		3. оборудование 3.1. вентиляция				
233	цена рыночна я	вентилятор	buc			1 800,000 0,000
	1111	вентилятор1520*900*450	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000
234	цена рыночна я	зонт 3000*800*450	buc			3 600,000 0,000
	2222	зонт 3000*800*450	buc	1,0000	3 600,00	3 600,000
235	цена рыночна я	зонт 1000*1000*450	buc			2 600,000 0,000
	3333	зонт 1000*1000*450	buc	1,0000	2 600,00	2 600,000
236	цена рыночна я	зонт 1200*600*450	buc			2 250,000 0,000
	4444	зонт 1200*600*450	buc	1,0000	2 250,00	2 250,000
237	цена рыночна я	зонт 1000*800*450	buc			3 800,000 0,000
	5555	зонт 1000*800*450	buc	1,0000	3 800,00	3 800,000
		3.2. эл.часть				
238	цена рыночна я	коробка потенциала 100*100*50	buc			102,000 0,000
	1011	коробка потенциала 100*100*50	buc	1,0000	102,00	102,000

1	2	3	4	5	6	7
239	цена рыночна я	автомат УЗО АВДТ-64 2Р 16А	buc			250,000 0,000
	102	УЗО АВДТ-64,2Р,16а,	buc	1,0000	250,00	250,000
240	цена рыночна я	выключатель нагрузки ВН32-3Р 100А	buc			95,000 0,000
	97	выключатель нагрузки	buc	1,0000	95,00	95,000
241	цена рыночна я	автоматический выключатель ВА-47-100 3Р В63	buc			252,000 0,000
	9812	автоматический выключатель	buc	1,0000	252,00	252,000
242	цена рыночна я	автоматический выключатель ВА-47-29 2Р В10-В25	buc			32,000 0,000
	09812	автоматический выключатель	buc	1,0000	32,00	32,000
243	цена рыночна я	автомат АД14 3Р С63	buc			550,000 0,000
	970097	автомат АД14 3Р С63	buc	1,0000	550,00	550,000
244	цена рыночна я	Металлический шкаф	buc			2 880,000 0,000
	03903	металлический шкаф	buc	1,0000	720,00	2 880,000

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)