

Cuprins Lucrări de reparație în varianta de pietriș a unor sectoare de străzi din satul Semeni

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
2	Lucrări de reparație în varianta de pietriș a unor sectoare de străzi din satul Semeni	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitățile de lucrări	2
Formularul nr. 5	Catalog de prețuri unitare	4
Formularul nr. 7	Deviz local	7
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	10

Obiectivul: Primaria Zagarancea

Obiectul: Lucrări de reparație în varianta de pietriș a unor sectoare de străzi din satul Semeni

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 18.2

Devizul: Lucrari de reparație a strazii Tineretului - Burebista, s. Semeni L=300 b=4				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	1,20000
1.6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100m3	0,60000
1.7	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100m2	12,00000
1.8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	12,00000

Devizul: Lucrari de reparație a strazii Petru Ciobanu (porțiunea M. Viteazul-Feroviară), s. Semeni L=160 b=3.5				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	0,84000
2.6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100m3	0,42000
2.7	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100m2	5,60000
2.8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	5,60000
2.9	DI134A1 k=5	Corectie: Pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI134A .	100m2	5,60000

Devizul: Lucrari de reparație a strazii Independentei (porțiunea M. Viteazul-Cantemir) s. Semeni L=250 b=4.5				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
3.5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	1,12500
3.6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100m3	0,56000
3.7	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100m2	11,25000
3.8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	11,25000

Devizul: Lucrari de reparație a strazii Mitropolit Dosoftei, s. Semeni L=200 b=3.5				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
4.5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	0,70000
4.6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100m3	0,35000
4.7	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100m2	7,00000
4.8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	7,00000

Devizul: Lucrari de reparație a strazii Zamca, s. Semeni L=150 b=3.5				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
5.5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	0,52500
5.6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100m3	0,26000

5.7	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100m2	5,25000
5.8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	5,25000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 18.2

Devizul: Lucrari de reparatie a strazii Tineretului - Burebista, s. Semeni L=300 b=4						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			1 750,85 0,00
1.5.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61000	485,00	1 750,85
1.6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100 m3			1 748,60 0,00
1.6.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,19200	300,00	357,60
1.6.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59000	500,00	795,00
1.6.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,19200	500,00	596,00
1.7	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2			399,49 278,12
1.7.1	9310060019930	Muncitor	h-om	2,94000	94,60	278,12
1.7.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,03800	500,00	19,00
1.7.3	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,06700	500,00	33,50
1.7.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,14200	485,00	68,87
1.8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2			10 411,89 467,32
1.8.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90000	380,00	7 182,00
1.8.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50000	380,00	570,00
1.8.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00000	380,00	380,00
1.8.4	11202062010361	Savura	m3	1,00000	280,00	280,00
1.8.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00000	19,00	57,00
1.8.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94000	94,60	467,32
1.8.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	485,00	20,37
1.8.8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,25800	500,00	129,00
1.8.9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12000	300,00	336,00
1.8.10	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71000	300,00	813,00
1.8.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,41400	300,00	124,20
1.8.12	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,10600	500,00	53,00

Devizul: Lucrari de reparatie a strazii Petru Ciobanu (porțiunea M. Viteazul-Feroviară), s. Semeni L=160 b=3.5						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			1 750,85 0,00
2.5.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61000	485,00	1 750,85
2.6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100 m3			1 748,60 0,00
2.6.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,19200	300,00	357,60
2.6.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59000	500,00	795,00
2.6.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,19200	500,00	596,00
2.7	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2			399,49 278,12
2.7.1	9310060019930	Muncitor	h-om	2,94000	94,60	278,12
2.7.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,03800	500,00	19,00
2.7.3	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,06700	500,00	33,50
2.7.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,14200	485,00	68,87
2.8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2			10 411,89 467,32
2.8.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90000	380,00	7 182,00
2.8.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50000	380,00	570,00
2.8.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00000	380,00	380,00

2.8.4	11202062010361	Savura	m3	1,00000	280,00	280,00
2.8.5	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,00000	19,00	57,00
2.8.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94000	94,60	467,32
2.8.7	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,04200	485,00	20,37
2.8.8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,25800	500,00	129,00
2.8.9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12000	300,00	336,00
2.8.10	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71000	300,00	813,00
2.8.11	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,41400	300,00	124,20
2.8.12	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,10600	500,00	53,00
2.9	DI134A1 k=5	Corectie: Pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI134A .	100 m2			2 394,00 0,00
2.9.1	1411122201661	Piatra spartă 20-70 mm	m3	6,30000	380,00	2 394,00

Devizul: Lucrări de reparație a străzii Independentei (porțiunea M. Viteazul-Cantemir) s. Semeni L=250 b=4.5

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.5	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II.	100 m3			1 750,85 0,00
3.5.1	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,61000	485,00	1 750,85
3.6	DI96	Compactarea rambleului în pămînt de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă.	100 m3			1 748,60 0,00
3.6.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,19200	300,00	357,60
3.6.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59000	500,00	795,00
3.6.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,19200	500,00	596,00
3.7	DI98	Profilarea mecanizată a taluzului rambleului la terasamente, pămînt de categ. II.	100 m2			399,49 278,12
3.7.1	9310060019930	Muncitor	h-om	2,94000	94,60	278,12
3.7.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,03800	500,00	19,00
3.7.3	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comandă prin cabluri, cu echipament de sonetă	h-ut	0,06700	500,00	33,50
3.7.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,14200	485,00	68,87
3.8	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm.	100 m2			10 411,89 467,32
3.8.1	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,90000	380,00	7 182,00
3.8.2	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,50000	380,00	570,00
3.8.3	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,00000	380,00	380,00
3.8.4	11202062010361	Savura	m3	1,00000	280,00	280,00
3.8.5	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,00000	19,00	57,00
3.8.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94000	94,60	467,32
3.8.7	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,04200	485,00	20,37
3.8.8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,25800	500,00	129,00
3.8.9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12000	300,00	336,00
3.8.10	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71000	300,00	813,00
3.8.11	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,41400	300,00	124,20
3.8.12	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,10600	500,00	53,00

Devizul: Lucrări de reparație a străzii Mitropolit Dosoftei, s. Semeni L=200 b=3.5

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.5	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II.	100 m3			1 750,85 0,00
4.5.1	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,61000	485,00	1 750,85
4.6	DI96	Compactarea rambleului în pămînt de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă.	100 m3			1 748,60 0,00
4.6.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,19200	300,00	357,60
4.6.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59000	500,00	795,00
4.6.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,19200	500,00	596,00
4.7	DI98	Profilarea mecanizată a taluzului rambleului la terasamente, pămînt de categ. II.	100 m2			399,49 278,12
4.7.1	9310060019930	Muncitor	h-om	2,94000	94,60	278,12
4.7.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,03800	500,00	19,00
4.7.3	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comandă prin cabluri, cu echipament de sonetă	h-ut	0,06700	500,00	33,50
4.7.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,14200	485,00	68,87
4.8	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm.	100 m2			10 411,89

						467,32
4.8.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90000	380,00	7 182,00
4.8.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50000	380,00	570,00
4.8.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00000	380,00	380,00
4.8.4	11202062010361	Savura	m3	1,00000	280,00	280,00
4.8.5	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,00000	19,00	57,00
4.8.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94000	94,60	467,32
4.8.7	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,04200	485,00	20,37
4.8.8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,25800	500,00	129,00
4.8.9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12000	300,00	336,00
4.8.10	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71000	300,00	813,00
4.8.11	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,41400	300,00	124,20
4.8.12	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,10600	500,00	53,00

Devizul: Lucrări de reparație a străzii Zamca, s. Semeni L=150 b=3.5

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
5.5	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II.	100 m3			1 750,85 0,00
5.5.1	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,61000	485,00	1 750,85
5.6	DI96	Compactarea rambleului în pămînt de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă.	100 m3			1 748,60 0,00
5.6.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,19200	300,00	357,60
5.6.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59000	500,00	795,00
5.6.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,19200	500,00	596,00
5.7	DI98	Profilarea mecanizată a taluzului rambleului la terasamente, pămînt de categ. II.	100 m2			399,49 278,12
5.7.1	9310060019930	Muncitor	h-om	2,94000	94,60	278,12
5.7.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,03800	500,00	19,00
5.7.3	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comandă prin cabluri, cu echipament de sonetă	h-ut	0,06700	500,00	33,50
5.7.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,14200	485,00	68,87
5.8	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm.	100 m2			10 411,89 467,32
5.8.1	1411122201661	Piatra spartă 20-70 mm	m3	18,90000	380,00	7 182,00
5.8.2	14111222017521	Piatra spartă 10-20	m3	1,50000	380,00	570,00
5.8.3	1411122201645	Piatra spartă 5-10 mm	m3	1,00000	380,00	380,00
5.8.4	11202062010361	Savura	m3	1,00000	280,00	280,00
5.8.5	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,00000	19,00	57,00
5.8.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94000	94,60	467,32
5.8.7	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,04200	485,00	20,37
5.8.8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,25800	500,00	129,00
5.8.9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12000	300,00	336,00
5.8.10	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71000	300,00	813,00
5.8.11	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,41400	300,00	124,20
5.8.12	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,10600	500,00	53,00

APROBAT:

Intocmit:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Primaria Zagarancea

Obiectul: Lucrări de reparație în varianta de pietriș a unor sectoare de străzi din satul Semeni

Deviz local Nr. 18.2

Intocmit în preturi curente 2026-05-05

Valoarea de deviz 654 594,32 (Lei)

Devizul: Lucrari de reparatie a strazii Tineretului - Burebista, s. Semeni L=300 b=4						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3	1,20000	1 750,85	2 101,02
					0,00	0,00
1.6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100 m3	0,60000	1 748,60	1 049,16
					0,00	0,00
1.7	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2	12,00000	399,49	4 793,93
					278,12	3 337,49
1.8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2	12,00000	10 411,89	124 942,73
					467,32	5 607,89

Total manopera (ore)	94,56000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total	132 886,84
Asigurari sociale	24,00000%
Total	135 033,73
Cheltuieli de regie	9,00000%
Total	147 186,76
Beneficiu de deviz	5,00000%

Total Deviz fara TVA	154 546,10
-----------------------------	-------------------

Devizul: Lucrari de reparatie a strazii Petru Ciobanu (porțiunea M. Viteazul-Feroviară), s. Semeni L=160 b=3.5						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
2.5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3	0,84000	1 750,85	1 470,71
					0,00	0,00
2.6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100 m3	0,42000	1 748,60	734,41
					0,00	0,00
2.7	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2	5,60000	399,49	2 237,17
					278,12	1 557,49
2.8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2	5,60000	10 411,89	58 306,61
					467,32	2 617,01
2.9	DI134A1 k=5	Corectie: Pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI134A .	100 m2	5,60000	2 394,00	13 406,40
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	44,12800
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total	76 155,30
Asigurari sociale	24,00000%
Total	77 157,18
Cheltuieli de regie	9,00000%
Total	84 101,33
Beneficiu de deviz	5,00000%

Total Devez fara TVA	88 306,39
-----------------------------	------------------

Devizul: Lucrari de reparatie a strazii Independentei (porțiunea M. Viteazul-Cantemir) s. Semeni L=250 b=4.5

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3	1,12500	1 750,85 0,00	1 969,71 0,00
3.6	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100 m3	0,56000	1 748,60 0,00	979,22 0,00
3.7	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleurului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2	11,25000	399,49 278,12	4 494,31 3 128,90
3.8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2	11,25000	10 411,89 467,32	117 133,81 5 257,40

Total manopera (ore)	88,65000
-----------------------------	-----------------

Total greutate materiale (tone)	0,00000
--	----------------

Total	124 577,04
Asigurari sociale	24,00000% 2 012,71
Total	126 589,75
Cheltuieli de regie	9,00000% 11 393,08
Total	137 982,82
Beneficiu de deviz	5,00000% 6 899,14

Total Devez fara TVA	144 881,97
-----------------------------	-------------------

Devizul: Lucrari de reparatie a strazii Mitropolit Dosoftei, s. Semeni L=200 b=3.5

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3	0,70000	1 750,85 0,00	1 225,60 0,00
4.6	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100 m3	0,35000	1 748,60 0,00	612,01 0,00
4.7	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleurului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2	7,00000	399,49 278,12	2 796,46 1 946,87
4.8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2	7,00000	10 411,89 467,32	72 883,26 3 271,27

Total manopera (ore)	55,16000
-----------------------------	-----------------

Total greutate materiale (tone)	0,00000
--	----------------

Total	77 517,32
Asigurari sociale	24,00000% 1 252,35
Total	78 769,67
Cheltuieli de regie	9,00000% 7 089,27
Total	85 858,94
Beneficiu de deviz	5,00000% 4 292,95

Total Devez fara TVA	90 151,89
-----------------------------	------------------

Devizul: Lucrari de reparatie a strazii Zamca, s. Semeni L=150 b=3.5

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
5.5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3	0,52500	1 750,85	919,20

					0,00	0,00
5.6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100 m3	0,26000	1 748,60	454,64
					0,00	0,00
5.7	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2	5,25000	399,49	2 097,34
					278,12	1 460,15
5.8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2	5,25000	10 411,89	54 662,44
					467,32	2 453,45

Total manopera (ore)	41,37000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total	58 133,62
Asigurari sociale	24,00000% 939,26
Total	59 072,88
Cheltuieli de regie	9,00000% 5 316,56
Total	64 389,44
Beneficiu de deviz	5,00000% 3 219,47

Total Deviz fara TVA	67 608,92
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	545 495,27
TVA (20%)	109 099,05
TOTAL GENERAL	654 594,32
Inclusiv salariul	30 637,91

Cursul de referinta: 0 Lei/ , din data de 0000-00-00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Primaria Zagarancea

Obiectul: Lucrări de reparație în varianta de pietriș a unor sectoare de străzi din satul Semeni

Devizul local de resurse Nr. 18.2

Intocmit in preturi curente 2026-05-05

Valoarea de deviz 654 594,32 (Lei)

Deviz: Lucrari de reparatie a strazii Tineretului - Burebista, s. Semeni L=300 b=4						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	9310060019930	Muncitor	h-om	94,56000	94,60	8 945,38
Total manopera						8 945,38
Materiale						
1	11202062010361	Savura	m3	12,00000	280,00	3 360,00
2	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	12,00000	380,00	4 560,00
3	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	226,80000	380,00	86 184,00
4	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	18,00000	380,00	6 840,00
5	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,00000	19,00	684,00
Total materiale						101 628,00
Utilaje						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,54000	485,00	3 171,90
2	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	32,52000	300,00	9 756,00
3	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,44000	300,00	4 032,00
4	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,71520	300,00	214,56
5	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,80400	500,00	402,00
6	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,50600	500,00	2 253,00
7	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	1,27200	500,00	636,00
8	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,71520	500,00	357,60
9	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,96800	300,00	1 490,40
Total utilaje						22 313,46
Total						132 886,84
Asigurari sociale				24,00000%		2 146,89
Total						135 033,73
Cheltuieli de regie				9,00000%		12 153,04
Total						147 186,76
Beneficiu de deviz				5,00000%		7 359,34
TOTAL Deviz fara TVA						154 546,10

Deviz: Lucrari de reparatie a strazii Petru Ciobanu (porțiunea M. Viteazul-Feroviară), s. Semeni L=160 b=3.5						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	9310060019930	Muncitor	h-om	44,12800	94,60	4 174,51
Total manopera						4 174,51

Materiale						
1	11202062010361	Savura	m3	5,60000	280,00	1 568,00
2	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,60000	380,00	2 128,00
3	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	141,12000	380,00	53 625,60
4	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	8,40000	380,00	3 192,00
5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,80000	19,00	319,20
Total materiale						60 832,80
Utilaje						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,06280	485,00	1 970,46
2	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	15,17600	300,00	4 552,80
3	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,27200	300,00	1 881,60
4	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,50064	300,00	150,19
5	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,37520	500,00	187,60
6	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,32540	500,00	1 162,70
7	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,59360	500,00	296,80
8	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,50064	500,00	250,32
9	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,31840	300,00	695,52
Total utilaje						11 147,99
Total						76 155,30
Asigurari sociale				24,00000%		1 001,88
Total						77 157,18
Cheltuieli de regie				9,00000%		6 944,15
Total						84 101,33
Beneficiu de deviz				5,00000%		4 205,07
TOTAL Deviz fara TVA						88 306,39

Deviz: Lucrari de reparatie a strazii Independentei (porțiunea M. Viteazul-Cantemir) s. Semeni L=250 b=4.5						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	9310060019930	Muncitor	h-om	88,65000	94,60	8 386,29
Total manopera						8 386,29
Materiale						
1	11202062010361	Savura	m3	11,25000	280,00	3 150,00
2	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	11,25000	380,00	4 275,00
3	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	212,62500	380,00	80 797,50
4	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	16,87500	380,00	6 412,50
5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	33,75000	19,00	641,25
Total materiale						95 276,25
Utilaje						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,13125	485,00	2 973,66
2	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	30,48750	300,00	9 146,25
3	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,60000	300,00	3 780,00
4	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,66752	300,00	200,26
5	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,75375	500,00	376,88
6	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,22040	500,00	2 110,20
7	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	1,19250	500,00	596,25
8	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,66752	500,00	333,76
9	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,65750	300,00	1 397,25
Total utilaje						20 914,50

Total		124 577,04
Asigurari sociale	24,00000%	2 012,71
Total		126 589,75
Cheltuieli de regie	9,00000%	11 393,08
Total		137 982,82
Beneficiu de deviz	5,00000%	6 899,14
TOTAL Deviz fara TVA		144 881,97

Deviz: Lucrari de reparatie a strazii Mitropolit Dosoftei, s. Semeni L=200 b=3.5

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	9310060019930	Muncitor	h-om	55,16000	94,60	5 218,14
Total manopera						5 218,14
Materiale						
1	11202062010361	Savura	m3	7,00000	280,00	1 960,00
2	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	7,00000	380,00	2 660,00
3	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	132,30000	380,00	50 274,00
4	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	10,50000	380,00	3 990,00
5	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,00000	19,00	399,00
Total materiale						59 283,00
Utilaje						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,81500	485,00	1 850,28
2	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	18,97000	300,00	5 691,00
3	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,84000	300,00	2 352,00
4	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,41720	300,00	125,16
5	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,46900	500,00	234,50
6	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,62850	500,00	1 314,25
7	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,74200	500,00	371,00
8	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,41720	500,00	208,60
9	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,89800	300,00	869,40
Total utilaje						13 016,19
Total						77 517,32
Asigurari sociale					24,00000%	1 252,35
Total						78 769,67
Cheltuieli de regie					9,00000%	7 089,27
Total						85 858,94
Beneficiu de deviz					5,00000%	4 292,95
TOTAL Deviz fara TVA						90 151,89

Deviz: Lucrari de reparatie a strazii Zamca, s. Semeni L=150 b=3.5

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	9310060019930	Muncitor	h-om	41,37000	94,60	3 913,60
Total manopera						3 913,60

Materiale						
1	11202062010361	Savura	m3	5,25000	280,00	1 470,00
2	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,25000	380,00	1 995,00
3	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	99,22500	380,00	37 705,50
4	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	7,87500	380,00	2 992,50
5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,75000	19,00	299,25
Total materiale						44 462,25
Utilaje						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,86125	485,00	1 387,71
2	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	14,22750	300,00	4 268,25
3	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,88000	300,00	1 764,00
4	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,30992	300,00	92,98
5	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,35175	500,00	175,88
6	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,96740	500,00	983,70
7	29522700076111	Distribuitoer de criblura	h-ut	0,55650	500,00	278,25
8	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,30992	500,00	154,96
9	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,17350	300,00	652,05
Total utilaje						9 757,77
Total						58 133,62
Asigurari sociale				24,00000%		939,26
Total						59 072,88
Cheltuieli de regie				9,00000%		5 316,56
Total						64 389,44
Beneficiu de deviz				5,00000%		3 219,47
TOTAL Deviz fara TVA						67 608,92
Total						545 495,27
TVA				20%		109 099,05
TOTAL Deviz						654 594,32

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)