

**Racordarea avizului de batrini
"Sf. Gheorghe" din s. Draganesti,
r-ul Singerei la retea de gaz in
scopul incalzirii si prepararii
bucatelor**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 329 647,73 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea rețelilor				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	10,340	496,71 0,00	5 136,03 0,00
2	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II	100 m3	0,240	782,42 0,00	187,78 0,00
3	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	5,040	246,50 0,00	1 242,36 0,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	38,830	118,78 118,78	4 612,22 4 612,22
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat	100 m3	10,350	264,12	2 733,63



1	2	3	4	5	6	7
		provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm			0,00	0,00
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	10,350	1 126,22 508,56	11 656,41 5 263,61
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	258,840	17,87 17,87	4 626,64 4 626,64
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	258,840	43,25 43,25	11 193,54 11 193,54
9	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75x4.3 mm PE 80 SDR 17.6	m	1 214,00 0	73,73 6,23	89 512,93 7 559,92
10	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3.0 mm PE 80 SDR 11	m	85,000	30,90 3,11	2 626,62 264,66
11	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 63 mm	1 km	0,085	11,76 9,53	1,00 0,81
12	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel	1 km	1,214	20,58 16,14	24,98 19,60



1	2	3	4	5	6	7
		cu Dn 80 mm				
13	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe,) din polietilena, teville avind diametrul de 75, mm	buc	12,000	343,03 57,66	4 116,34 691,92
14	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe,) din polietilena, teville avind diametrul de 32, mm	buc	1,000	213,78 46,13	213,78 46,13
15	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu redus) din polietilena, teville avind diametrul de 75x32 mm	buc	1,000	546,72 57,66	546,72 57,66
16	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (capac) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm	buc	1,000	610,90 57,66	610,90 57,66
17		YIIIГ-1-1 (1set)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
18	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3.0 mm PE 80 SDR 11	m	1,500	22,59 3,11	33,89 4,67
19	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25;	m	0,500	75,94 30,00	37,97 15,00
20	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe,) din polietilena, teville avind diametrul de 32, mm	buc	1,000	213,78 46,13	213,78 46,13
21	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (trecere PE/OL) din	buc	1,000	267,11 46,13	267,11 46,13



1	2	3	4	5	6	7
		polietilena, teville avind diametrul de 32x25 mm				
22	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m	1,000	308,70 95,72	308,70 95,72
23	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm	buc	1,000	76,70 66,89	76,70 66,89
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3	0,010	1 325,00 225,00	13,25 2,25
25	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	127,26 92,26	127,26 92,26
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	3,870	25,03 12,11	96,86 46,88
27		Racordarea in gazoductul existent D 110 (YIIF-6) -1 set		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
28	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000	676,86 103,79	676,86 103,79
29	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparii de gaze sub 32 mm PE (UPG-25)	buc	1,000	314,17 226,60	314,17 226,60
30	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (capac) din polietilena,	buc	1,000	227,01 46,13	227,01 46,13



1	2	3	4	5	6	7
		teville avind diametrul de 50, mm (UPG-25)				
31	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3	0,040	1 376,50 222,00	55,06 8,88
32	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	2,100	12,76 2,47	26,80 5,19
33	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	0,550	78,44 4,62	43,14 2,54
34	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,020	366,00 52,00	7,32 1,04
35		Липкая лента	m	1,500	1,70 0,00	2,55 0,00
36	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu redus) din polietilena, tevilē avind diametrul de 110x75 mm	buc	1,000	1 574,68 69,19	1 574,68 69,19
37		Punct de masurare si control УПГ-6 (ППС-0)- 1 set		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
38	TfA01D1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159x3.mm	m	1,000	287,26 49,59	287,26 49,59
39	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	7,040	25,02	176,12



1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			12,11	85,23
40	GB05E	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm	buc	1,000	499,50 85,33	499,50 85,33
41	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 50 mm	m	0,900	129,47 75,33	116,52 67,80
42	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3	0,041	1 374,15 220,73	56,34 9,05
43	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,020	366,00 52,00	7,32 1,04
44	YIIIГ 4-5	Greutati pe gazoduct Dn 75 (25kg)	buc	8,000	54,95 0,00	439,60 0,00
45		YIIIГ-21-5 (1 set)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
46	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3	0,460	1 367,15 222,00	628,89 102,12
47	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv	m2	3,300	188,18 98,02	621,00 323,47



1	2	3	4	5	6	7
		sprijinirile				
48	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3	0,160	1 294,38 259,50	207,10 41,52
49	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Люк	buc	1,000	1 055,53 40,36	1 055,53 40,36
50	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	4,000	139,13 59,97	556,51 239,87
51	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (кран шаровый ПЭ) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm	buc	1,000	3 560,25 0,00	3 560,25 0,00
52	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe,) din polietilena, teville avind diametrul de 75, mm	buc	2,000	343,03 57,66	686,06 115,32
53		YIIIГ-21-1 (1 set)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
54	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3	0,460	1 367,15 222,00	628,89 102,12
55	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee,	m2	3,300	188,18 98,02	621,00 323,47




1	2	3	4	5	6	7
		grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile				
56	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3	0,160	1 294,38 259,50	207,10 41,52
57	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Люк	buc	1,000	1 055,53 40,36	1 055,53 40,36
58	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	4,000	139,13 59,97	556,51 239,87
59	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (кран шаровый ПЭ) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, mm	buc	1,000	1 135,40 0,00	1 135,40 0,00
60	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, mm	buc	2,000	213,78 46,13	427,56 92,26
61		УПГ-8-5 (1 set)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
62	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110x10 mm PE 80 SDR 11	m	11,500	258,13 75,31	2 968,45 866,06
63	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 110 mm	buc	1,000	143,09 87,07	143,09 87,07
64	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele	buc	1,000	676,86 103,79	676,86 103,79



1	2	3	4	5	6	7
		de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (UPG-25)				
65	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm PE (UPG-25)	buc	1,000	314,17 226,60	314,17 226,60
66	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (capac) din polietilena, teville avind diametrul de 50, mm	buc	1,000	227,01 46,13	227,01 46,13
67	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,050	253,40 34,60	12,67 1,73
68	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (UPG-25)	m2	0,550	78,51 4,62	43,18 2,54
69	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (UPG-25, B12.5)	m3	0,001	1 280,00 170,00	1,28 0,17
70		YIII-31-5 (2 set)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
71	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110x10.0 mm PE 80 SDR 11	m	5,000	258,12 75,30	1 290,60 376,52
72		Banda de marcaj	m	8,000	1,30 0,00	10,40 0,00
73	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat	m3	1,200	255,03 35,18	306,04 42,21



1	2	3	4	5	6	7
		de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				
74		YIIIГ-31-1 (2 set)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
75	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5.8 mm PE 80 SDR 11	m	5,000	153,74 75,30	768,72 376,52
76		Banda de marcaj	m	8,000	1,30 0,00	10,40 0,00
77	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,200	255,03 35,18	306,04 42,21
78	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110x10 mm PE 80 SDR 11	m	111,000	258,13 75,30	28 652,00 8 358,74
79	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (punct de marcaj)	buc	27,000	139,13 59,97	3 756,41 1 619,09
80		Post de reglare in set (YIIIГ-7) -1 set		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
81	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm (robinet sferic cu flanse)	buc	1,000	765,01 33,44	765,01 33,44
82	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	31,000	25,02 12,11	775,64 375,36
83	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat	t	0,030	200,33 12,11	6,01 375,36



1	2	3	4	5	6	7
		de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.			138,33	4,15
84	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,030	425,67 221,00	12,77 6,63
85	GD03A1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 32x2.5 mm - confectionare	m	2,000	92,94 54,20	185,89 108,40
86	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm	buc	2,000	143,30 28,83	286,60 57,66
87	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	0,240	41,83 26,92	10,04 6,46
88	CO06B4 corect	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.5 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Eurogard)	m	5,700	372,98 74,96	2 125,99 427,26
89	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	1,050	196,09 98,63	205,89 103,56
90	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa	m3	0,070	1 369,14 222,29	95,84 15,56



1	2	3	4	5	6	7
		conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12.5				
91	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	0,690	362,72 66,26	250,28 45,72
92	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	6,900	149,13 34,36	1 029,00 237,09
Total						lei 201 911,26
Asigurarea sociala si medicala						22,50 % 11 440,04
Transport						4,00 % 4 814,72
Cheltuieli depozitare						2,00 % 2 407,36
Total						100,00 + 220 573,38
Cheltuieli de regie						14,50 % 31 983,14
Total						100,00 + 252 556,52
Beneficiu						6,00 % 15 153,39
Total Montarea retelelor						267 709,91
Incluziv salariu						50 844,63
2. Lucrari de montare						
93	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	1,000	267,11 167,79	267,11 167,79
94	08-02-472 -2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,080	1 412,62 957,12	113,01 76,57
95	08-02-471 -4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,200	849,35 478,00	169,87 95,60
Total						lei 549,99
Asigurarea sociala si medicala						22,50 % 76,49



1	2	3	4	5	6	7
		Transport	4,00 %			4,29
		Cheltuieli depozitare	2,00 %			2,15
		Total	100,00 +			632,92
		Cheltuieli de regie	76,00 %			258,37
		Total	100,00 +			891,29
		Beneficiu	6,00 %			53,48
		Total Lucrari de montare				944,77
		Incluziv salariu				339,96
		3. Utilaj				
96		Post de reglare cu doua regulatoare de tip FE-25	buc	1,000	5 980,00 0,00	5 980,00 0,00
		Total	lei			5 980,00
		Cheltuieli depozitare	1,20 %			71,76
		Total Utilaj				6 051,76
		Incluziv salariu				0,00
		Total	lei			274 706,44
		TVA	20,00 %			54 941,29

Total deviz:

Incluziv salariu

329 647,73
51 184,59

Ofertant:

