

**Asigurarea durabilitatii
serviciilor publice de alimentare
cu apa potabila localitatilor
Cioresti-Vulcanesti, Milesti-
Balanesti-Gaureni-Vinatori-
Ciutesti-Seliste) din r-ul
Nisporeni. Partea 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-14-4
Amenajarea teritoriului (03/25-N-PG)

Valoarea de deviz 183 647,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC35F11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,30	1 407,50 0,00	422,25 0,00
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,40	490,50 0,00	196,20 0,00
3	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,40	2 815,90 347,90	1 126,36 139,16
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t,	m3	4,00	45,00	180,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri			0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 924,81
		Total Terasamente Inclusiv salariu				1 924,81 139,16
		2. Cai de acces				
5	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,96	1 212,11 632,11	1 163,63 606,83
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m	40,00	313,73 52,10	12 549,20 2 084,00
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m	5,00	263,48 52,10	1 317,40 260,50
8	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip conform SM SR EN 12620+A1:2010	m3	14,36	491,33 92,00	7 055,56 1 321,12
9	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 20-70 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	14,20	556,90 92,00	7 908,03 1 306,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 993,82
		Total Cai de acces Inclusiv salariu				29 993,82 5 578,85
		3. Spatii verzi				

1	2	3	4	5	6	7
10	TsH230A	Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm	100m2	2,00	421,08 208,00	842,16 416,00
11	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	2,00	275,10 275,10	550,20 550,20
12	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,00	860,80 385,60	1 721,60 771,20
13	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	2,00	72,80 52,80	145,60 105,60
14	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	15,00	74,90 74,90	1 123,50 1 123,50
15	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot - Artar virsta 3-5 ani	buc	15,00	430,24 62,80	6 453,60 942,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 836,66
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				10 836,66 3 908,50
		4. Ingradirea teritoriului				
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,23	83,31 83,31	185,78 185,78
17	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,23	1 916,04 456,00	4 272,78 1 016,88
18	CL18A	Confectii metalice diverse din tevi 60x60x2 mm pentru sustineri panouri gard, inglobate partial in beton - stilpi gard	kg	518,52	47,16 16,80	24 451,85 8 711,12
19	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 60x60 mm	buc	29,00	12,00 0,00	348,00 0,00
20	CL18A	Confectii metalice diverse din tevi 80x80x3,0 mm pentru sustineri	kg	39,50	47,16 16,80	1 862,73 663,60

1	2	3	4	5	6	7
		panouri gard, inglobate partial in beton - stilpi poarta				
21	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	2,00	20,00 0,00	40,00 0,00
22	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,558	1 995,09 582,37	1 113,26 324,96
23	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din PANOUEURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ingradire	m2	123,84	223,47 114,00	27 674,54 14 117,76
24	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din cornier 40x2 mm, cu umplutura din PANOUEURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel (4.4x1,8(h) m)	m2	7,92	2 173,40 136,81	17 213,33 1 083,52
25	CK14A	Portite metalice cu rame din profiluri din cornier 40x2 mm, cu umplutura din PANOUEURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel (1,0x1,8(h) m)	m2	1,80	2 173,39 136,80	3 912,10 246,24
		Cheltuieli directe	lei			81 074,37
		Total Ingradirea teritoriului Inclusiv salariu				81 074,37 26 349,86

		Cheltuieli directe	lei	123 829,66
		Asigurari sociale	24 %	8 634,33
		Cheltuieli de transport	2 %	1 660,97
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	1 %	830,49
		Total		134 955,45
		Cheltuieli de regie	8 %	10 796,44
		Total		145 751,89

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	5 %			7 287,59
		Tva	20 %			30 607,90
		Total deviz:				183 647,38
		Inclisiv salariu				35 976,37

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Asigurarea durabilitatii serviciilor
publice de alimentare cu apa potabila
localitatilor Cioresti-Vulcanesti, Milesti-
Balanesti-Gaureni-Vinatori-Ciutesti-Seliste) din
r-ul Nisporeni. Partea 2**

Investitor ADR Centru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC35F11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3			1 407,50 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,6300	250,00	1 407,50
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
3	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			2 815,90 347,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	70,00	347,90
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,1700	400,00	2 468,00
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			45,00 0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	250,00	25,00
		2. Cai de acces				
5	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea	100m2			1 212,11

1	2	3	4	5	6	7
		asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				632,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,00
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m			313,73
						52,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	80,00	41,60
	2663102100C12/15/M200	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	0,0550	1 800,00	99,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	3,00	9,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	250,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800BP10 0.30.15	Bordura beton BP100.30.15	m	1,0050	150,00	150,75
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m			263,48
						52,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	80,00	41,60
	2663102100C12/15/M200	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	0,0550	1 800,00	99,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	3,00	9,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	250,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	266612280100.20.8	Bordura beton 100.20.8	m	1,0050	100,00	100,50
8	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip conform SM SR EN 12620+A1:2010	m3			491,33
						92,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	80,00	92,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,00	327,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
9	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 20-70 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3			556,90
						92,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	80,00	92,00
	1421402200393	Balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,3110	300,00	393,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,76
		3. Spatii verzi				
10	TsH230A	Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm	100m2			421,08
						208,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	2,6000	80,00	208,00
	232011620050	Benzina A-92	l	1,0000	21,00	21,00
	154212610894	Ulei TAD-17	l	0,8000	40,00	32,00
	232018620180	Ulei CASTROL	l	0,6800	110,41	75,08
	29000001	Motocultivator BS-3,5	h-ut	1,7000	50,00	85,00
11	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			275,10
						275,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	70,00	275,10
12	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			860,80
						385,60

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	80,00	385,60
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	120,00	475,20
13	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			72,80
						52,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	80,00	52,80
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
14	TsH238E	Săparea manuală a gropilor pentru plantarea arborilor și arbuștilor în sol neînghețat, adâncime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc			74,90
						74,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	70,00	74,90
15	TsH24C	Plantări puieți de arbori foioși ,fără balot - Artar vîrstă 3-5 ani	buc			430,24
						62,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	70,00	2,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	80,00	60,00
	1111000101013	Artar vîrstă 3-5 ani	buc	1,0400	350,00	364,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	20,00	0,04
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	2,50	1,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	25,00	1,00
	2052157343803	Rogojini din papură 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	35,00	1,40
		4. Ingradirea teritoriului				
16	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu	m3			83,31
						83,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	70,00	83,31
17	CA03C2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betonieră pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 916,04
						456,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	80,00	424,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	3,00	873,91
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	250,00	194,17
	1421102200290	Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,00	214,71
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,2900	20,00	5,88
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	29522700037002	Betonieră de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3250	50,00	16,26
	3410520006752	Automacară 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,11
18	CL18A	Confecții metalice diverse din țevi 60x60x2 mm pentru susțineri panouri gard, înglobate parțial în beton - stâlpi gard	kg			47,16
						16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	4,00	0,03
19	pret ofertant	Dop din material plastic pentru țeava 60x60 mm	buc			12,00
						0,00
	19	Dop din material plastic pentru țeava 60x60 mm	buc	1,0000	12,00	12,00
20	CL18A	Confecții metalice diverse din țevi 80x80x3,0 mm pentru susțineri panouri gard, înglobate parțial în beton - stâlpi poartă	kg			47,16
						16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	4,00	0,03
21	pret ofertant	Dop din material plastic pentru țeava 80x80 mm	buc			20,00
						0,00
	21	Dop din material plastic pentru țeava 80x80 mm	buc	1,0000	20,00	20,00
22	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a	t			1 995,09

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv				582,37
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	80,00	582,37
	2430126108726	Email PF	kg	12,0000	70,00	840,00
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,0000	70,00	420,00
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,8400	30,00	25,22
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	25,00	37,51
23	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ingradire	m2			223,47 114,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,3000	80,00	104,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	80,00	2,00
	2873136306pa	PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm	m2	1,0000	100,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	65,00	3,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	4,00	0,32
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	70,00	4,90
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	1,00	1,00
24	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din cornier 40x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel (4.4x1,8(h) m)	m2			2 173,40 136,81
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	80,00	15,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	80,00	76,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	80,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	80,00	30,40
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,23	4,92
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,08	0,32
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	70,00	7,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	65,00	7,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,00	0,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	3,00	3,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	250,00	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	9,97
25	CK14A	Portite metalice cu rame din profiluri din cornier 40x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel (1,0x1,8(h) m)	m2			2 173,39 136,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	80,00	15,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	80,00	76,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	80,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	80,00	30,40
	2030112930151	Portite metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,23	4,92
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,08	0,32
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	70,00	7,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	65,00	7,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,00	0,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	3,00	3,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	250,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00

APROBAT:

Intocmit
Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.3

**Asigurarea durabilitatii
serviciilor publice de alimentare
cu apa potabila localitatilor
Cioresti-Vulcanesti, Milesti-
Balanesti-Gaureni-Vinatori-
Ciutesti-Seliste) din r-ul
Nisporeni. Partea 2**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-14-4
Amenajarea teritoriului (03/25-N-PG)

Valoarea de deviz 183 647,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-14-4:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	11,819	80,00	945,52
2.	7129020012800	Pavator	h-om	56,244	80,00	4 499,52
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	22,21	80,00	1 776,80
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,75	80,00	140,00
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,062	80,00	324,96
6.	7212030022700	Sudor	h-om	10,523	80,00	841,84
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,331	80,00	746,48
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	267,016	80,00	21 361,28
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,571	70,00	3 119,97
10.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	5,20	80,00	416,00
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,55	80,00	1 804,00
Total manopera						35 976,37

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	6,00	2,50	15,00
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	7,92	120,00	950,40
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	123,84	1,00	123,84
4.	1111000101013	Artar virsta 3-5 ani	buc	15,60	350,00	5 460,00
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,596	300,00	478,80
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,039	250,00	9,75
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	0,405	250,00	101,25

		mm				
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	20,558	250,00	5 139,50
9.	1421402200393	Balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	18,616	300,00	5 584,80
10.	154212610894	Ulei TAD-17	l	1,60	40,00	64,00
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,837	25,00	20,93
12.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,60	25,00	15,00
13.	19	Dop din material plastic pentru teava 60x60 mm	buc	29,00	12,00	348,00
14.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	7,92	2 000,00	15 840,00
15.	2030112930151	Portite metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,80	2 000,00	3 600,00
16.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,60	35,00	21,00
17.	21	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	2,00	20,00	40,00
18.	232011620050	Benzina A-92	l	2,00	21,00	42,00
19.	2320166200676	White spirit	kg	1,674	30,00	50,22
20.	232018620180	Ulei CASTROL	l	1,36	110,41	150,16
21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	8,669	70,00	606,83
22.	2430126108726	Email PF	kg	6,696	70,00	468,72
23.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,972	70,00	68,04
24.	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	3,348	70,00	234,36
25.	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,469	30,00	14,07
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	142,65	3,00	427,95
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	661,76	3,00	1 985,28
28.	2663102100C12/15/M200	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	2,475	1 800,00	4 455,00
29.	2666122800BP100.30.15	Bordura beton BP100.30.15	m	40,20	150,00	6 030,00
30.	266612280100.20.8	Bordura beton 100.20.8	m	5,025	100,00	502,50
31.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	558,02	30,00	16 740,60
32.	2873136306pa	PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm	m2	123,84	100,00	12 384,00
33.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	10,101	65,00	656,57
34.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	38,88	1,23	47,83
35.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	38,88	0,30	11,66
36.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	38,88	0,08	3,11
37.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,607	4,00	66,43
38.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,616	20,00	272,32
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,936	20,00	18,72
		Total materiale de constructii				83 048,64

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,194	500,00	97,00
2.	29000001	Motocultivator BS-3,5	h-ut	3,40	50,00	170,00
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,812	400,00	1 524,80
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,37	400,00	1 748,00
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,436	450,00	196,20
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,338	50,00	66,90

7.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,725	50,00	36,25
8.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,689	250,00	422,25
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,558	500,00	279,00
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,057	250,00	264,25
		Total utilaje de construcții				4 804,65

Cheltuieli directe	lei	123 829,6 6
Asigurari sociale	24 %	8 634,33
Cheltuieli de transport	2 %	1 660,97
Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	1 %	830,49
Total		134 955,4 5
Cheltuieli de regie	8 %	10 796,44
Total		145 751,8 9
Beneficiu de deviz	5 %	7 287,59
Tva	20 %	30 607,90
Total deviz:		183 647,3 8

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)