

Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a pantelor ferestrelor in blocul locativ Misk 26

Valoarea de deviz 12 420,897 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Deschisuri exterioare (otcos)				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,000	6,387 2,549	57,480 22,942
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,000	53,970 46,733	485,727 420,601
3	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane otcos	m2	9,000	200,352 126,265	1 803,170 1 136,389
4	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	9,000	35,079 26,341	315,708 237,066
5	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	0,500	169,200 0,000	84,600 0,000
6	11111 Apl	Autoturn	h-ut.	6,000	1 125,000 0,000	6 750,000 0,000
		Total Deschisuri exterioare (otcos) Inclusiv salariu				9 496,685 1 816,998

	Total	lei	9 496,685
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	436,080

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	2,00 %			16,049
		Total	100,00 +			9 948,814
		Cheltuieli de regie	2,00 %			198,977
		Total	100,00 +			10 147,791
		Beneficiul de deviz	2,00 %			202,957
		Total	100,00 +			10 350,748
		TVA	20,00 %			2 070,149
		Total deviz:				12 420,897
		Inclusiv salariu				1 816,998

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie a pantelor ferestrelor in blocul locativ Misk 26**

Valoarea de deviz 12 420,897 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,050	84,97	344,128
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,060	84,97	260,008
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,900	84,97	76,473
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	13,374	84,97	1 136,389
Total manopera						1 816,998

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,450	2,50	1,125
2.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,350	24,75	33,413
3.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	2,250	28,50	64,125
4.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	2,700	26,30	71,010
5.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,450	4,50	2,025
6.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9,494	6,80	64,559
7.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	131,490	4,20	552,258
8.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,500	2,50	11,250
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	13,00	0,117
10.	4100126202818	Apa	m3	0,110	13,00	1,430
11.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,450	2,50	1,125
Total materiale de construcții						802,437

Utilaje de construcții:

1.	111111	Autoturn	h/ut	15,000	450,00	6 750,000
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,720	50,00	36,000
3.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,266	25,00	6,650
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,188	450,00	84,600
Total utilaje de construcții						6 877,250

Total	lei	9 496,685
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	436,080
Transportarea materialelor	2,00 %	16,049
Total	100,00 +	9 948,814
Cheltuieli de regie	2,00 %	198,977

Total	100,00 +	10 147,791
Beneficiul de deviz	2,00 %	202,957
Total	100,00 +	10 350,748
TVA	20,00 %	2 070,149

Total deviz:

12 420,89

7

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Directia Generala Locativ Comunala si Investitor
Amenajare
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Deschisuri exterioare (otcos)				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,387
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,75	3,713
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,970
						46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,173
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,050
3	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane otcos	m2			200,352
						126,265
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	84,97	126,265
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	26,30	7,890
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,20	61,362
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,00	0,146
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,950
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,739
4	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			35,079
						26,341
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	84,97	26,341
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	28,50	7,125
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,225
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,013
5	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			169,200
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	450,00	169,200
6	11111 Apl	Autotur	h-ut.			1 125,000
						0,000
	111111	Autotur	h/ut		450,00	1 125,000

APROBAT:
Intocmit
Investitor

L.S.

L.S.