

**Renovarea rețelei de iluminat
stradal din s. Biesti, r. Orhei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-5

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. PT-207		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	5,00
2		Cablu SIP-5 2x25	m	5 000,00
3		Furnitura de sustinere KM-1800	buc	92,00
4		Complect de furnitura de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate KOIM 1500	buc	112,00
5		Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere 3AC 4x16-50/14400	buc	92,00
6		Banda metalica inoxidabila F207	m	384,00
7		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200	buc	384,00
8		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	435,00
9		Clema ПС-1-1	buc	50,00
10	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,00
11		Pilon CB-95-2	buc	1,00
12	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,00
13		Pilon CB-105-5	buc	1,00
14	RpEB12D	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau	m	1 560,00

1	2	3	4	5
		console, avind sectiunea de 1x35 la 1x70 mmp		
15	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	63,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. PT-207		
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00
18		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 10 A, 1 P, tip B	buc	2,00
19		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 6 A, 1 P, tip B	buc	1,00
20	10-01-039-06	Piese diverse: Releu de timp	buc	1,00
21	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,00
22		Demaror electromagnetic, KM 40-20, Ubobina - 230V, Icontact - 40 A	buc	1,00
23	08-03-526-2	Limitatoare ale tensiunilor de impuls	buc	1,00
24		Limitatoare ale tensiunilor de impuls, ОПС1-С (1 pol)	buc	1,00
25	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,50
26		Cablu VVG 3x2.5	m	250,00
27	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,14
28		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (P3-IPI 25)	m	14,00
29	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	10,00
30		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	8,00
31		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00

1	2	3	4	5
32	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	6,00
33		Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	buc	6,00
34		Conectoare Forbox D6 mm	buc	400,00
35	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	130,00
36		Corp de iluminat SMD COB LED 30W	buc	130,00
37	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	130,00
38		Consoala cu un brat l=0.5m	buc	130,00
		Capitolul 3. Utilaj Capitolul 3.1. PT-207		
39		Panou de distributie, IP54, IIMPII 2-3	buc	1,00
40		Releu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16 A	buc	1,00