

ФОРМУЛЯР F3.1

ОФЕРТА

В адрес : IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga
IDNO: 1003611151227

MD-6101, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, мун. Чадыр-Лунга,
ул. Мичурина, 2

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, **Орманжи И.Н.**

представители офертанта «**Ormanji Montaj**» SRL мун. Чадыр-Лунга
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить

**Reparatia interioara a salii de operatie din Centrul Perinatal
al IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga**
(наименование работ)

Код CPV: 4540000-1

а) за сумму без НДС **494 441,43 лей (четырестот девяносто четыре тысячи четырестот сорок один лей 43 бань)**

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 98 888,29 лей

(девяносто восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь лей 29 бань)

(сумма цифрами и прописью)

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через : **120 дней (сто двадцать) календарных дней**

(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении **60 дней (шестьдесят дней)** соответственно по 04.05.2026г.

(продолжительность цифрами и прописью)

и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

3. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

4. Наряду с основной офертой:

не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)

5. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.

6. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 01.03.2026г.

Директор «Ormanji Montaj» SRL Орманжи И.Н. в качестве , уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ


Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).

1. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в размере 5%
(от общей стоимости с НДС в оферте) что составляет 29 666,00 лей

2. Гарантийный период для выполненных работ 5 лет

3. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарных дней.

4. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 10 календарных дней.

Офертант, 

(уполномоченная подпись)



Obiectivul: Reparatia interioara a salii de operatie din Centrul Perinatal al IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga

Obiectul: Ремонт помещений

Devizul: Смета на ремонт помещений РБ Ч-Л

Deviz local Nr. 3.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-02-18

Valoarea de deviz 593 329,719 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1-1-1. Vestiar.Pardosele				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.).*Линолеум с плитусами	m2	10,5000	47,9000	502,950
					36,8000	386,400
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	10,5000	7,1500	75,075
					2,4000	25,200
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно).	kg	10,5000	27,8530	292,457
					2,4000	25,200
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m2	10,5000	127,2400	1 336,020
					56,0000	588,000
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать).K=4. для материалов и машин	m2	10,5000	45,7180	480,039
					9,6000	100,800
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2).Размер и цвет согласовать с заказчиком	m2	10,5000	537,1615	5 640,196
					232,0000	2 436,000
		TOTAL 1-1-1. Vestiar.Pardosele				8 326,736
		Inclusiv salariul				3 561,600
		1-1-2. Vestiar, Pereti				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках).	m2	40,9800	22,6000	926,148
					21,6000	885,168
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно). VR 100x100	kg	40,9800	29,0530	1 190,592
					3,6000	147,528
9	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором M 100-T, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см).	m2	40,9800	186,7280	7 652,113
					136,0000	5 573,280
10	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором). K=6 на материал и механизмы	m2	40,9800	97,5392	3 997,156
					12,8000	524,544
11	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер	m2	22,3500	405,6580	9 066,456

		плиток: до 200 x 200 мм).Размер и цвет согласовать с заказчиком			132,0000	2 950,200
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	18,6300	116,3210	2 167,060
					97,6000	1 818,288
13	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки).	m2	18,6300	37,1157	691,465
					16,0000	298,080
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	18,6300	7,1500	133,205
					2,4000	44,712
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	18,6300	51,2501	954,789
					44,0000	819,720
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	18,6300	7,1500	133,205
					2,4000	44,712
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлемыми красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2	18,6300	85,8380	1 599,162
					44,0000	819,720
		TOTAL 1-1-2. Vestiar, Pereti				28 511,351
		Inclusiv salariul				13 925,952
		1-1-3. Vestiar, Tavan				
18	CF60E	Placarea suprafetelor plane a peretilor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pînă la 4 m: tavane fără izolație (Облицовка ровных поверхностей двумя слоями ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса, высотой до 4 м: потолков без изоляции ровных).	m2	10,5000	507,7750	5 331,638
					201,1200	2 111,760
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	10,5000	7,1500	75,075
					2,4000	25,200
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	10,5000	51,2501	538,126
					44,0000	462,000
21	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно).	m	13,4200	43,5385	584,287
					36,0000	483,120
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	10,5000	7,1500	75,075
					2,4000	25,200
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлемыми красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2	10,5000	85,8380	901,299
					44,0000	462,000
24	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м).	m2	10,5000	108,7020	1 141,371
					68,0000	714,000
		TOTAL 1-1-3. Vestiar, Tavan				8 646,870
		Inclusiv salariul				4 283,280
		1-1-4. Vestiar, Timplarie				
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка).	m2	2,1000	33,6000	70,560
					33,6000	70,560
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м	m2	2,1000	1 857,2500	3 900,225

		включительно).Класс A			64,8000	136,080
27	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см).	m	5,2000	76,3335	396,934
					64,8000	336,960
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	1,2000	7,1500	8,580
					2,4000	2,880
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	1,2000	51,2501	61,500
					44,0000	52,800
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	1,2000	7,1500	8,580
					2,4000	2,880
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2	1,2000	85,8380	103,006
					44,0000	52,800
		TOTAL 1-1-4. Vestiar, Timplarie				4 549,385
		Inclusiv salariul				654,960
		1-1-5. Vestiar, Electricitatea				
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны).	buc	2,0000	17,6000	35,200
					17,6000	35,200
33	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления).*Демонтаж розеток	buc	1,0000	4,8000	4,800
					4,8000	4,800
34	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления).* Демонтаж выключателей	buc	2,0000	4,8000	9,600
					4,8000	9,600
35	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм).*гофра	m	33,0000	62,6566	2 067,668
					53,6000	1 768,800
36	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²).BBГ 3x1.5мм	m	15,0000	23,7750	356,625
					5,6000	84,000
37	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²).BBГ 3x2.5мм	m	18,0000	36,6500	659,700
					5,6000	100,800
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля).	buc	3,0000	71,2550	213,765
					24,8000	74,400
39	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми	buc	1,0000	84,3000	84,300

		проводами).			21,6000	21,600
40	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных).	buc	1,0000	475,9000	475,900
					22,4000	22,400
		TOTAL 1-1-5. Vestiar, Electricitatea				3 907,558
		Inclusiv salariul				2 121,600
		1-2-1. Sala de preoperator, Pardosele				
41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.).* Линоллеум с плинтусами	m2	13,2000	39,0200	515,064
					36,8000	485,760
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора).	m2	13,2000	25,1500	331,980
					24,0000	316,800
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m2	13,2000	127,2400	1 679,568
					56,0000	739,200
44	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать). K=4 для материалов и машин	m2	13,2000	58,2120	768,398
					9,6000	126,720
45	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)).	m2	13,2000	458,8925	6 057,381
					255,2000	3 368,640
		TOTAL 1-2-1. Sala de preoperator, Pardosele				9 352,391
		Inclusiv salariul				5 037,120
		1-2-2. Sala de preoperator, Pereti				
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики). *Демонтаж керамической плитки	m2	16,4500	128,1320	2 107,771
					128,0000	2 105,600
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках).	m2	35,8500	22,6000	810,210
					21,6000	774,360
48	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно). *VR 100x100x3	kg	35,8500	29,0530	1 041,550
					3,6000	129,060
49	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором M 100-T, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см).	m2	35,8500	186,7280	6 694,199
					136,0000	4 875,600
50	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором). K=6 для материала и механизмов	m2	35,8500	98,0642	3 515,602
					12,8000	458,880
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	35,8500	116,3210	4 170,108
					97,6000	3 498,960
52	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)).	m2	35,8500	468,0685	16 780,256
					125,6000	4 502,760
		TOTAL 1-2-2. Sala de preoperator, Pereti				35 119,695
		Inclusiv salariul				16 345,220
		1-2-3. Sala de preoperator, Tavan				
53	CF60E	Placarea suprafetelor plane a peretilor în două straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu înălțimea pînă la 4 m: tavane fără izolație (Облицовка ровных поверхностей	m2	13,2000	507,7750	6 702,630

		двумя слоями ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса, высотой до 4 м: потолков без изоляции ровных).			201,1200	2 654,784
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	13,2000	7,1500	94,380
					2,4000	31,680
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	13,2000	51,2501	676,501
					44,0000	580,800
56	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно).	m	15,1000	43,5385	657,431
					36,0000	543,600
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	13,2000	7,1500	94,380
					2,4000	31,680
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2	13,2000	85,8380	1 133,062
					44,0000	580,800
59	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м).	m2	13,2000	108,7020	1 434,866
					68,0000	897,600
		TOTAL 1-2-3. Sala de preoperator, Tavan				10 793,250
		Inclusiv salariul				5 320,944
		1-2-4. Sala de preoperator, Timplarie				
60	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка).	m2	6,8000	33,6000	228,480
					33,6000	228,480
61	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно).	m2	6,8000	1 869,0740	12 709,703
					72,8000	495,040
62	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см).	m	6,0600	76,3335	462,581
					64,8000	392,688
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	1,2000	7,1500	8,580
					2,4000	2,880
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	1,2000	51,2501	61,500
					44,0000	52,800
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	1,2000	7,1500	8,580
					2,4000	2,880
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2	1,2000	85,8380	103,006
					44,0000	52,800
		TOTAL 1-2-4. Sala de preoperator, Timplarie				13 582,430
		Inclusiv salariul				1 227,568
		1-2-5. Sala de preoperator, Incalzirea				
67	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 4").*Демонтаж железных труб	m	32,0000	71,4145	2 285,263
					49,6000	1 587,200
68	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire	m	16,4000	52,6000	862,640

		centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм).PP32			32,0000	524,800
69	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги). полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм).*Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR d32	buc	6,0000	35,6351	213,811
					16,8000	100,800
70	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм).*PP20	m	2,0000	44,6000	89,200
					24,0000	48,000
71	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги). полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно).*Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR d20	buc	4,0000	22,7628	91,051
					12,0000	48,000
72	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Стальные и пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 3/4 ", пристрелянные).	buc	12,0000	21,7714	261,257
					4,0000	48,000
73	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1501-2000 мм). *тип 22 1.7x0.5	buc	1,0000	1 678,7100	1 678,710
					64,0000	64,000
74	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1"). *клапан термостатический ф15	buc	1,0000	154,6000	154,600
					12,0000	12,000
75	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2").*Клапан отсечной ф15 кран обратки	buc	1,0000	265,1200	265,120
					14,4000	14,400
76	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (спускная пробка с герметической прокладкой. Кран Маевского)*Кран Маевского	buc	1,0000	62,1600	62,160
					8,0000	8,000
77	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitiguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги). полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 32 мм).Переход с мет. наружной резьбой ф50 на PP32 американка	buc	2,0000	235,9200	471,840
					26,4000	52,800
		TOTAL 1-2-5. Sala de preoperator, Incalzirea				6 435,652
		Inclusiv salariul				2 508,000
		1-2-6. Sala de preoperator, Electricitatea				
78	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны).	buc	3,0000	17,6000	52,800
					17,6000	52,800
79	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления).*Демонтаж розеток	buc	4,0000	4,8000	19,200
					4,8000	19,200
80	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток,	buc	2,0000	4,8000	9,600

		кнопок дистанционного управления). * Демонтаж выключателей			4,8000	9,600
81	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм). *Гофра	m	47,5000	62,6566	2 976,189
					53,6000	2 546,000
82	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²). * ВВГ 3x1.5	m	17,0000	23,7750	404,175
					5,6000	95,200
83	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²). * ВВГ 3x2.5	m	25,0000	36,6500	916,250
					5,6000	140,000
84	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля).	buc	6,0000	71,2550	427,530
					24,8000	148,800
85	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами).	buc	3,0000	84,3000	252,900
					21,6000	64,800
86	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных). \60x60см	buc	3,0000	475,9000	1 427,700
					22,4000	67,200
87	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных). *Бактерицидная люминисцентная лампа	buc	1,0000	475,9000	475,900
					22,4000	22,400
		TOTAL 1-2-6. Sala de preoperator, Electricitatea				6 962,244
		Inclusiv salariul				3 166,000
		1-3-1. Sala de operatie, Pardosele				
88	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора).	m2	36,4800	25,1500	917,472
					24,0000	875,520
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m2	36,4800	127,2400	4 641,715
					56,0000	2 042,880
90	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать). K=4 для мат. и машин	m2	36,4800	56,5420	2 062,652
					9,6000	350,208
91	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)).	m2	36,4800	458,8925	16 740,398
					255,2000	9 309,696
		TOTAL 1-3-1. Sala de operatie, Pardosele				24 362,238
		Inclusiv salariul				12 578,304
		1-3-2. Sala de operatie, Pereti				
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики). *Демонтаж	m2	60,7100	128,1320	7 778,894

		керамической плитки			128,0000	7 770,880
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках).	m2	60,7100	22,6000	1 372,046
					21,6000	1 311,336
94	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно). *VR 100x100x3	kg	60,7100	29,0530	1 763,808
					3,6000	218,556
95	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см).	m2	60,7100	186,7280	11 336,257
					136,0000	8 256,560
96	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором). K=6 для мат. и машин *3см	m2	60,7100	98,0642	5 953,478
					12,8000	777,088
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	60,7100	116,3210	7 061,848
					97,6000	5 925,296
98	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)).	m2	60,7100	468,0685	28 416,439
					125,6000	7 625,176
		TOTAL 1-3-2. Sala de operatie, Pereti				63 682,768
		Inclusiv salariul				31 884,892
		1-3-3. Sala de operatie, Tavan				
99	CF60E	Placarea suprafetelor plane a peretilor în două straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu înălțimea pînă la 4 m: tavane fără izolație (Облицовка ровных поверхностей двумя слоями ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса, высотой до 4 м: потолков без изоляции ровных).	m2	36,4800	507,7750	18 523,632
					201,1200	7 336,858
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	36,4800	7,1500	260,832
					2,4000	87,552
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	36,4800	51,2501	1 869,602
					44,0000	1 605,120
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	36,4800	7,1500	260,832
					2,4000	87,552
103	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно).	m	24,1600	43,5385	1 051,890
					36,0000	869,760
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2	36,4800	85,8380	3 131,370
					44,0000	1 605,120
105	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м).	m2	36,4800	108,7020	3 965,449
					68,0000	2 480,640
		TOTAL 1-3-3. Sala de operatie, Tavan				29 063,608
		Inclusiv salariul				14 072,602
		1-3-4. Sala de operatie.Timplarie				
106	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка). *Демонтаж дверей	m2	3,4000	33,6000	114,240
					33,6000	114,240
107	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2	m2	3,4000	1 869,0740	6 354,852

		включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно). *Класс А			72,8000	247,520
108	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка). *Демонтаж окна	m2	1,0000	33,6000	33,600
					33,6000	33,600
109	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно). *Класс А	m2	1,0000	134,2960	134,296
					75,2000	75,200
110	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см).	m	10,1200	76,3335	772,495
					64,8000	655,776
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	2,0000	7,1500	14,300
					2,4000	4,800
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	2,0000	51,2501	102,500
					44,0000	88,000
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	2,0000	7,1500	14,300
					2,4000	4,800
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2	2,0000	85,8380	171,676
					44,0000	88,000
		TOTAL 1-3-4. Sala de operatie.Timplarie				7 712,259
		Inclusiv salariul				1 311,936
		1-3-5. Sala de operatie, Incalzirea				
115	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare (Снятие кондиционера).	kg	25,0000	4,1921	104,803
					2,4000	60,000
116	RpVC35A	Montarea dulapului de climatizare (Установка кондиционера).	kg	25,0000	15,6791	391,978
					6,4000	160,000
117	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 4"). *Демонтаж труб	m	38,0000	71,4145	2 713,749
					49,6000	1 884,800
118	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм). *PP32	m	26,0000	52,6000	1 367,600
					32,0000	832,000
119	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги). полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм). * Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR	buc	12,0000	35,6351	427,621
					16,8000	201,600
120	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм). PP20	m	2,0000	44,6000	89,200
					24,0000	48,000
121	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	8,0000	22,7628	182,103

		imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги). полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно). * Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR			12,0000	96,000
122	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Стальные и пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 3/4", пристрелянные). Крепление труб ППР различного диаметра	buc	18,0000	21,7714	391,885
					4,0000	72,000
123	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1501-2000 мм). *тип 22 1.7x0.5	buc	2,0000	1 678,7100	3 357,420
					64,0000	128,000
124	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1" (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" - 1"). *Клапан термостатический ф15 термоголовка	buc	2,0000	154,6000	309,200
					12,0000	24,000
125	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2"). Клапан отсечной ф15 кран обратки	buc	2,0000	265,1200	530,240
					14,4000	28,800
126	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4"). Кран Маевского	buc	2,0000	62,1600	124,320
					8,0000	16,000
127	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinat prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги). полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 32 мм). Переход с металлич. наружной резьбой ф50 на PP32 американка	buc	2,0000	47,0000	94,000
					26,4000	52,800
		TOTAL 1-3-5. Sala de operatie, Incalzirea				10 084,119
		Inclusiv salariul				3 604,000
		1-3-6. Sala de operatie, Electricitatea				
128	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament (Демонтаж электрощитов, металлических или пластиковых, квартирных).	buc	2,0000	13,6000	27,200
					13,6000	27,200
129	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны).	buc	6,0000	17,6000	105,600
					17,6000	105,600
130	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления). Демонтаж розеток	buc	6,0000	4,8000	28,800
					4,8000	28,800
131	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления). * Демонтаж выключателей	buc	2,0000	4,8000	9,600
					4,8000	9,600
132	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2 (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с 2 контурами типа C-2). * Электрощиток на 24 автомата	buc	1,0000	636,5000	636,500
					83,2000	83,200
133	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или bipolarных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми	buc	12,0000	84,3000	1 011,600

		проводами). *монтаж автоматов			21,6000	259,200
134	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм). *Гофра	m	206,0000	62,6566	12 907,260
					53,6000	11 041,600
135	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²). ВВГ 3x1.5	m	85,0000	23,7750	2 020,875
					5,6000	476,000
136	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²). ВВГ 3x2.5	m	121,0000	36,6500	4 434,650
					5,6000	677,600
137	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля).	buc	12,0000	71,2550	855,060
					24,8000	297,600
138	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами).	buc	4,0000	84,3000	337,200
					21,6000	86,400
139	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных). 60x60cm	buc	6,0000	475,9000	2 855,400
					22,4000	134,400
140	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных). Бактерицидная люминисцентная лампа с плафоном	buc	1,0000	475,9000	475,900
					22,4000	22,400
		TOTAL 1-3-6. Sala de operatie, Electricitatea				25 705,645
		Inclusiv salariul				13 249,600
		1-4-1. Sala de sterilizare. Pardosele				
141	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики). Демонтаж керамической плитки	m ²	17,1000	128,1320	2 191,057
					128,0000	2 188,800
142	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора).	m ²	17,1000	25,1500	430,065
					24,0000	410,400
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m ²	17,1000	127,2400	2 175,804
					56,0000	957,600
144	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать).	m ²	17,1000	56,8120	971,485
					9,6000	164,160
145	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)).	m ²	17,1000	458,8925	7 847,062
					255,2000	4 363,920
		TOTAL 1-4-1. Sala de sterilizare. Pardosele				13 615,473
		Inclusiv salariul				8 084,880

		1-4-2. Sala de sterilizare. Pereti				
146	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru (Разборка бутовых кладок, кладок из речного или тесанного камня, на цементно-известковом растворе, вручную, более 1 м3 в одном месте).	m3	2,5000	425,5500	1 063,875
					424,0000	1 060,000
147	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики). *Демонтаж керамической плитки	m2	26,1000	128,1320	3 344,245
					128,0000	3 340,800
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках).	m2	41,1800	22,6000	930,668
					21,6000	889,488
149	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно). *VR 100x100	kg	41,1800	29,0530	1 196,403
					3,6000	148,248
150	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см).	m2	41,1800	186,7280	7 689,459
					136,0000	5 600,480
151	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором). *Зсм К=6 для материала и механизмов	m2	41,1800	98,0642	4 038,284
					12,8000	527,104
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	41,1800	116,3210	4 790,099
					97,6000	4 019,168
153	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)).	m2	41,1800	468,0685	19 275,061
					125,6000	5 172,208
		TOTAL 1-4-2. Sala de sterilizare. Pereti				42 328,093
		Inclusiv salariul				20 757,496
		1-4-3. Sala de sterilizare, Tavan				
154	CF60E	Placarea suprafetelor plane a peretilor în două straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu înălțimea pînă la 4 m: tavane fără izolație (Облицовка ровных поверхностей двумя слоями ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса, высотой до 4 м: потолков без изоляции ровных).	m2	17,1000	507,7750	8 682,953
					201,1200	3 439,152
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	17,1000	7,1500	122,265
					2,4000	41,040
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	17,1000	51,2501	876,376
					44,0000	752,400
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	17,1000	7,1500	122,265
					2,4000	41,040
158	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно).	m	17,4000	43,5385	757,570
					36,0000	626,400
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми водоземлемыми красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2	17,1000	85,8380	1 467,830
					44,0000	752,400
160	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м).	m2	17,1000	108,7020	1 858,804
					68,0000	1 162,800
		TOTAL 1-4-3. Sala de sterilizare, Tavan				13 888,063
		Inclusiv salariul				6 815,232
		1-4-4. Sala de sterilizare. Timplarie				

161	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка).)*Демонтаж дверей	m2	9,8000	33,6000	329,280
					33,6000	329,280
162	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно). *Класс А	m2	4,0000	1 857,2500	7 429,000
					64,8000	259,200
163	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, discuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см).	m	10,4000	76,3335	793,868
					64,8000	673,920
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	2,0800	7,1500	14,872
					2,4000	4,992
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	2,0800	51,2501	106,600
					44,0000	91,520
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	2,0800	7,1500	14,872
					2,4000	4,992
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2	2,0800	85,8380	178,543
					44,0000	91,520
		TOTAL 1-4-4. Sala de sterilizare. Timplarie				8 867,036
		Inclusiv salariul				1 455,424
		1-4-5. Sala de sterilizare, Incalzirea				
168	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 4").*Демонтаж труб	m	26,0000	71,4145	1 856,776
					49,6000	1 289,600
169	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм).* PP32	m	18,0000	52,6000	946,800
					32,0000	576,000
170	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги). полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм).*Муфты опоры, обводы, углы, тройники PPR	buc	8,0000	35,6351	285,081
					16,8000	134,400
171	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм).*PP20	m	1,0000	44,6000	44,600
					24,0000	24,000
172	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги). полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм,	buc	8,0000	22,7628	182,103

		включительно). *Муфты, углы, опоры, тройник, обводы PPR			12,0000	96,000
173	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Стальные и пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 3/4 ", пристрелянные).Крепление труб PP различного диметра.	buc	12,0000	21,7714	261,257
					4,0000	48,000
174	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1501-2000 мм).* тип 22 (1.7x0.5)	buc	1,0000	1 678,7100	1 678,710
					64,0000	64,000
175	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")./* Клапан термостатический ф15 термоголовка	buc	1,0000	154,6000	154,600
					12,0000	12,000
176	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")./*Клапан отсечной ф15. Кран обратки	buc	1,0000	265,1200	265,120
					14,4000	14,400
177	ID06A.f	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 ")./* Спускная пробка с герметичной прокладкой кран "Маевского"	buc	2,0000	37,1600	74,320
					8,0000	16,000
178	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги). полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 32 мм)./*Переход металлической наружной резьбой ф50на PP32 американка	buc	2,0000	131,1600	262,320
					26,4000	52,800
		TOTAL 1-4-5. Sala de sterilizare, Incalzirea				6 011,686
		Inclusiv salariul				2 327,200
		1-4-7. Sala de sterilizare. Apa si canalizare				
179	RpIB12D	Demontari aeroterme de perete, de plafon cu greutatea de 100-400 kg, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune (Снятие настенных панельных азротерм, весом 100-400 кг, на теплой воде или пару низкого или среднего давления).*Демонтаж бойлера	buc	1,0000	321,6000	321,600
					321,6000	321,600
180	RpSA25A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, стыкуемых электроплавлением, в трубопроводы, соединяющие санитарные приборы в жилых и социально-культурных зданиях, диаметр 20 мм).	m	8,0000	71,4413	571,530
					26,4000	211,200
181	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка прямого или углового регулирующего вентиля, перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2").	buc	4,0000	335,4667	1 341,867
					28,8000	115,200
182	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на ножке).	buc	1,0000	930,3490	930,349
					184,0000	184,000
183	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2").	buc	1,0000	676,3300	676,330
					160,0000	160,000
184	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Установка пластиковой канализационной трубы,соединенной резиновой прокладкой,установленной наружноили под полом,диаметром 50 мм).	m	2,0000	86,5080	173,016
					24,0000	48,000
185	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc	4,0000	33,6880	134,752

		50 mm (Установка пластиковых соединительных деталей для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 50 mm).			20,8000	83,200
		TOTAL 1-4-7. Sala de sterilizare. Apa si canalizare				4 149,444
		Inclusiv salariul				1 123,200
		1-4-8. Sala de sterilizare. Electricitatea				
186	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament (Демонтаж электрощитов, металлических или пластиковых, квартирных).	buc	1,0000	13,6000	13,600
					13,6000	13,600
187	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны).	buc	2,0000	17,6000	35,200
					17,6000	35,200
188	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления). *Демонтаж розеток	buc	4,0000	4,8000	19,200
					4,8000	19,200
189	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления). *Демонтаж выключателей	buc	2,0000	4,8000	9,600
					4,8000	9,600
190	RpEG04A	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : pina la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj (Монтаж распределительных электрощитов, полностью закрытых, состоящих из коробок (стержневых, аварийных, концевых, переходных), монтируемых на металлических каркас. Щит состоит из коробок, количеством до 6 штук, тип II B-IAEC или Electroaparataj). * Монтаж электрощитка	buc	1,0000	738,9515	738,952
					192,0000	192,000
191	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или bipolarных выключателей 10-25 A, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами). *Монтаж автоматов	buc	4,0000	84,3000	337,200
					21,6000	86,400
192	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 mm). *Гофра	m	90,0000	62,6566	5 639,094
					53,6000	4 824,000
193	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2). *ВВГ 3x1.5	m	35,0000	25,0000	875,000
					5,6000	196,000
194	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2). *ВВГ 3x2.5	m	55,0000	38,7500	2 131,250
					5,6000	308,000
195	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля).	buc	6,0000	71,2550	427,530
					24,8000	148,800
196	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или bipolarных выключателей 10-25 A, нормальной	buc	3,0000	84,3000	252,900

		конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами).			21,6000	64,800
197	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных). * 60x60cm	buc	2,0000	475,9000	951,800
					22,4000	44,800
198	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных). *Бактерицидная люминисцентная лампа с плафоном	buc	1,0000	475,9000	475,900
					22,4000	22,400
		TOTAL 1-4-8. Sala de sterilizare. Electricitatea				11 907,226
		Inclusiv salariul				5 964,800
		1-5-1. Evacuarea moloz				
199	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 60 м)	t	5,5000	332,0000	1 826,000
					332,0000	1 826,000
200	Trl1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 1 категории).	t	5,5000	36,0000	198,000
					36,0000	198,000
201	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t	5,5000	19,0000	104,500
					0,0000	0,000
		TOTAL 1-5-1. Evacuarea moloz				2 128,500
		Inclusiv salariul				2 024,000
		1-6-1. LCM				
202	RplB07E	Montarea aerotermei de perete sau de tavan, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune, racordata cu flanse (Установка настенной или потолочной аэротермы, на горячей воде или пару низкого или среднего давления, соединенной с помощью фланцев). *Бойлер на 40 литров	buc	1,0000	773,6000	773,600
					773,6000	773,600
		TOTAL 1-6-1. LCM				773,600
		Inclusiv salariul				773,600
		1-7-1. Utilaj				
203	RplB07E	Montarea aerotermei de perete sau de tavan, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune, racordata cu flanse (Установка настенной или потолочной аэротермы, на горячей воде или пару низкого или среднего давления, соединенной с помощью фланцев). *Бойлер на 40 литров	buc	1,0000	2 000,0000	2 000,000
					0,0000	0,000
		TOTAL 1-7-1. Utilaj				2 000,000
		Inclusiv salariul				0,000

Total manopera (ore)	2 302,2426
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		402 467,319
Asigurari sociale	24,0000%	44 203,058
Total		446 670,377
Cheltuieli de transport	1,0000%	2 168,977
Total		448 839,354
Cheltuieli de regie	8,0000%	35 907,148
Total		484 746,503
Beneficiu de deviz	2,0000%	9 694,930

Total General fara TVA	494 441,433
TVA (20%)	98 888,287
TOTAL GENERAL	593 329,719
Inclusiv salariul	184 179,410

Cursul de referință: 19.9318 Lei/Euro, din data de 2026-01-20

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul Devizionline, creat de Softmagazin: www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Смета на ремонт помещений РБ Ч-Л

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 3.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1-1-1. Vestiar.Pardosele				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.).*Линолеум с плитусами	m2			47,900 36,800
1.1	2320166200729	Parchetin	l	0,1500	50,0000	7,500
1.2	4100126202818	Apă	m3	0,1500	19,0000	2,850
1.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	80,0000	18,400
1.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	80,0000	18,400
1.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,0000	0,750
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			7,150 2,400
2.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
2.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
2.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,0000	2,400
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно).	kg			27,853 2,400
3.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,0000	25,250
3.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060
3.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
3.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0100	0,003
3.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,0000	2,000
3.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,0000	0,400
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m2			127,240 56,000
4.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	700,0000	23,100
4.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,5000	32,500
4.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,0000	14,700
4.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
4.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,0000	48,000
4.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,0000	8,000
4.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,0000	0,150
4.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать).K=4. для материалов и машин	m2			45,718 9,600
5.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	700,0000	3,850
5.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,6000	2,5000	21,500
5.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	350,0000	9,800
5.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	76,0000	0,608
5.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,0000	8,000
5.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,0000	1,600
5.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,0000	0,060
5.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,0000	0,300
6	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2).Размер и цвет согласовать с заказчиком	m2			537,162 232,000
6.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,0000	257,500

6.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,3300	17,537
6.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,0000	3,900
6.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
6.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000	22,500
6.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,0000	208,800
6.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,0000	23,200
6.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,0000	0,225
6.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
		TOTAL 1-1-1. Vestiar.Pardosele				8 326,736
		1-1-2. Vestiar, Pereti				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках).	m2			22,600 21,600
7.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
7.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,0000	9,600
7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,0000	12,000
7.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
8	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно). VR 100x100	kg			29,053 3,600
8.1	287312200410.40	Plase sudate VR 100x100x3	kg	1,0100	25,0000	25,250
8.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060
8.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
8.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0100	0,003
8.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	80,0000	3,200
8.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,0000	0,400
9	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см).	m2			186,728 136,000
9.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	700,0000	16,800
9.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,5000	23,925
9.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,0000	9,450
9.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,0000	0,133
9.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	80,0000	106,400
9.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	80,0000	29,600
9.7	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,0000	0,400
9.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,0000	0,020
10	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором). K=6 на материал и механизмы	m2			97,539 12,800
10.1	4100126202818	Apă	m3	0,0018	19,0000	0,034
10.2	2664102100000	Mortar	m3	0,0360	2 350,0000	84,600
10.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	80,0000	10,400
10.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,0000	2,400
10.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	50,0000	0,100
10.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
11	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на кле (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм).Размер и цвет согласовать с заказчиком	m2			405,658 132,000
11.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,0000	255,000
11.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,5000	9,250
11.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	13,0000	6,110
11.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
11.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,0000	0,038
11.6	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,0000	132,000
11.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,0000	0,060
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			116,321 97,600
12.1	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
12.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
12.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,0000	97,600
12.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,395
12.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,400

13	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки).	m2			37,116 16,000
13.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,1000	13,310
13.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800
13.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
13.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,0000	16,000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			7,150 2,400
14.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
14.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
14.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,0000	2,400
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2			51,250 44,000
15.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
15.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
15.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,0000	36,000
15.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,0000	8,000
15.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			7,150 2,400
16.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,0000	2,400
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2			85,838 44,000
17.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	100,0000	40,000
17.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
17.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
17.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
17.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
17.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,0000	44,000
		TOTAL 1-1-2. Vestiar, Pereti				28 511,351
		1-1-3. Vestiar, Tavan				
18	CF60E	Placarea suprafetelor plane a peretilor în două straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu înălțimea pînă la 4 m: tavane fără izolație (Облицовка ровных поверхностей двумя слоями ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса, высотой до 4 м: потолков без изоляции ровных).	m2			507,775 201,120
18.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	51,0000	107,100
18.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	39,0000	35,841
18.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	59,0000	129,800
18.4	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	16,1900	0,1000	1,619
18.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,0000	9,400
18.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	1,5150	9,3000	14,090
18.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,0000	1,488
18.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,0000	4,950
18.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm	buc	7,3000	0,1000	0,730
18.10	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5140	80,0000	201,120
18.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	5,0000	0,038
18.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0640	25,0000	1,600
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			7,150 2,400
19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,0000	2,400
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2			51,250 44,000
20.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
20.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
20.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,0000	36,000
20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,0000	8,000
20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,005

21	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно).	m			43,539 36,000
21.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	5,0000	7,500
21.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,0000	0,029
21.3	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	80,0000	32,000
21.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,0000	4,000
21.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,0000	0,010
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			7,150 2,400
22.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,0000	2,400
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2			85,838 44,000
23.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	100,0000	40,000
23.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
23.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
23.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
23.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
23.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,0000	44,000
24	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м).	m2			108,702 68,000
24.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,0000	6,332
24.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 270,0000	11,445
24.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,0000	15,000
24.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,2000	0,360
24.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,0000	1,800
24.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,3000	1,315
24.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	13,0000	1,300
24.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	21,0000	3,150
24.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,0000	12,000
24.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	80,0000	56,000
		TOTAL 1-1-3. Vestiar, Tavan				8 646,870
		1-1-4. Vestiar, Timplarie				
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка).	m2			33,600 33,600
25.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,0000	16,800
25.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,0000	16,800
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно).Класс А	m2			1 857,250 64,800
26.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 750,0000	1 750,000
26.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000
26.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,0000	35,000
26.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1750	18,0000	3,150
26.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,200
26.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,000
26.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,0000	58,400
26.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,0000	6,400
26.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,100
27	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см).	m			76,334 64,800
27.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,5000	2,450
27.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	580,0000	0,580
27.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 250,0000	6,250

27.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,0000	2,170
27.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,0000	0,029
27.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	80,0000	47,200
27.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,0000	17,600
27.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,0000	0,050
27.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
28	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			7,150
						2,400
28.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
28.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,0000	2,400
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2			51,250
						44,000
29.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
29.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
29.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,0000	36,000
29.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,0000	8,000
29.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
30	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			7,150
						2,400
30.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
30.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
30.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,0000	2,400
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2			85,838
						44,000
31.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	100,0000	40,000
31.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
31.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
31.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
31.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
31.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,0000	44,000
		TOTAL 1-1-4. Vestiar, Timplarie				4 549,385
		1-1-5. Vestiar, Electricitatea				
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны).	buc			17,600
						17,600
32.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	80,0000	17,600
33	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления).*Демонтаж розеток	buc			4,800
						4,800
33.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	80,0000	4,800
34	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления).* Демонтаж выключателей	buc			4,800
						4,800
34.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	80,0000	4,800
35	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм).*гофра	m			62,657
						53,600
35.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	8,3300	8,497
35.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	28,0000	0,560
35.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	80,0000	53,600
36	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм²).ВВГ 3x1.5мм	m			23,775
						5,600
36.1	272210310700.11	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ 3x1.5мм	m	1,0300	17,5000	18,025
36.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,0000	0,150
36.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	80,0000	5,600
37	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в	m			36,650

		утопленные трубы, защитные элементы, площадь сечения до 16 мм2).BBГ 3x2.5мм				5,600
37.1	27221031.007001	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ3x2.5	m	1,0300	30,0000	30,900
37.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,0000	0,150
37.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	80,0000	5,600
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля).	buc			71,255 24,800
38.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	19,0000	19,380
38.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,000
38.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	5,0000	0,025
38.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
38.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,5000	3,000
38.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,0000	2,000
38.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	80,0000	24,800
39	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 A, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами).	buc			84,300 21,600
39.1	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0100	40,0000	40,400
39.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,000
39.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
39.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	5,0000	0,250
39.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	80,0000	21,600
40	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных).	buc			475,900 22,400
40.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	411,0000	411,000
40.2	2875272700047	Cirig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	42,5000	42,500
40.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	80,0000	22,400
		TOTAL 1-1-5. Vestiar, Electricitatea				3 907,558
		1-2-1. Sala de preoperator, Pardosele				
41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.).* Линолеум с плинтусами	m2			39,020 36,800
41.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	50,0000	1,500
41.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,0000	0,570
41.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	80,0000	18,400
41.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	80,0000	18,400
41.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0,150
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора).	m2			25,150 24,000
42.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,950
42.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	80,0000	12,000
42.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,0000	12,000
42.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,0000	0,200
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m2			127,240 56,000
43.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	700,0000	23,100
43.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,5000	32,500
43.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,0000	14,700
43.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
43.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,0000	48,000
43.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,0000	8,000
43.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,0000	0,150
43.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600
44	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2			58,212

		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать). К=4 для материалов и машин				9,600
44.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	700,0000	15,400
44.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,6000	2,5000	21,500
44.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0320	350,0000	11,200
44.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000	0,152
44.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,0000	8,000
44.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,0000	1,600
44.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,0000	0,060
44.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,0000	0,300
45	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)).	m2			458,893
						255,200
45.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	30,0000	4,500
45.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	60,0000	21,000
45.3	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	5,0000	5,100
45.4	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	6,0000	0,900
45.5	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	8,7400	9,614
45.6	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	150,0000	157,500
45.7	4100126202818	Apă	m3	0,0015	19,0000	0,029
45.8	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	80,0000	160,000
45.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	80,0000	95,200
45.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
45.11	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	25,0000	5,000
		TOTAL 1-2-1. Sala de preoperator, Pardosele				9 352,391
		1-2-2. Sala de preoperator, Pereti				
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики). *Демонтаж керамической плитки	m2			128,132
						128,000
46.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000	0,057
46.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	80,0000	64,000
46.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,0000	64,000
46.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,0000	0,075
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках).	m2			22,600
						21,600
47.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
47.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,0000	9,600
47.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,0000	12,000
47.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
48	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно). *VR 100x100x3	kg			29,053
						3,600
48.1	287312200410.10	Plase sudate VR 100x100x3	kg	1,0100	25,0000	25,250
48.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060
48.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
48.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0100	0,003
48.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	80,0000	3,200
48.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,0000	0,400
49	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см).	m2			186,728
						136,000
49.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	700,0000	16,800
49.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,5000	23,925
49.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,0000	9,450
49.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,0000	0,133
49.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	80,0000	106,400
49.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	80,0000	29,600
49.7	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,0000	0,400
49.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,0000	0,020
50	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором). К=6 для материала и механизмов	m2			98,064
						12,800

50.1	4100126202818	Apă	m3	0,0018	19,0000	0,034
50.2	2664102100000	Mortar	m3	0,0360	2 350,0000	84,600
50.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	80,0000	10,400
50.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,0000	2,400
50.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600
50.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	5,0000	0,030
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			116,321 97,600
51.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
51.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
51.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,0000	97,600
51.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,395
51.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,400
52	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)).	m2			468,069 125,600
52.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	30,0000	4,500
52.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	60,0000	25,500
52.3	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	5,0000	5,100
52.4	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	291,0000	305,550
52.5	4100126202818	Apă	m3	0,0015	19,0000	0,029
52.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	80,0000	125,600
52.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	5,0000	0,040
52.8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0700	25,0000	1,750
		TOTAL 1-2-2. Sala de preoperator, Pereti				35 119,695
		1-2-3. Sala de preoperator, Tavan				
53	CF60E	Placarea suprafetelor plane a peretilor în două straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu înălțimea pînă la 4 m: tavane fără izolație (Облицовка ровных поверхностей двумя слоями ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса, высотой до 4 м: потолков без изоляции ровных).	m2			507,775 201,120
53.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	51,0000	107,100
53.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	39,0000	35,841
53.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	59,0000	129,800
53.4	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	16,1900	0,1000	1,619
53.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,0000	9,400
53.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	1,5150	9,3000	14,090
53.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,0000	1,488
53.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,0000	4,950
53.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm	buc	7,3000	0,1000	0,730
53.10	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5140	80,0000	201,120
53.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	5,0000	0,038
53.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0640	25,0000	1,600
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			7,150 2,400
54.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
54.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
54.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,0000	2,400
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2			51,250 44,000
55.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
55.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
55.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,0000	36,000
55.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,0000	8,000
55.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
56	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно).	m			43,539 36,000
56.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	5,0000	7,500
56.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,0000	0,029
56.3	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	80,0000	32,000
56.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,0000	4,000
56.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,0000	0,010
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			7,150 2,400
57.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500

57.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
57.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,0000	2,400
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлемыми красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2			85,838 44,000
58.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	100,0000	40,000
58.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
58.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
58.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
58.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
58.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,0000	44,000
59	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м).	m2			108,702 68,000
59.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,0000	6,332
59.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 270,0000	11,445
59.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,0000	15,000
59.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,2000	0,360
59.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,0000	1,800
59.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,3000	1,315
59.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	13,0000	1,300
59.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1500	21,0000	3,150
59.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,0000	12,000
59.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	80,0000	56,000
		TOTAL 1-2-3. Sala de preoperator, Tavan				10 793,250
		1-2-4. Sala de preoperator, Timplarie				
60	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка).	m2			33,600 33,600
60.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,0000	16,800
60.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,0000	16,800
61	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно).	m2			1 869,074 72,800
61.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 750,0000	1 750,000
61.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000
61.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	70,0000	38,500
61.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1930	18,0000	3,474
61.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,200
61.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,000
61.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	80,0000	64,800
61.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,0000	8,000
61.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,100
62	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см).	m			76,334 64,800
62.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,5000	2,450
62.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	580,0000	0,580
62.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 250,0000	6,250
62.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,0000	2,170
62.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,0000	0,029
62.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	80,0000	47,200
62.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,0000	17,600
62.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,0000	0,050
62.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			7,150 2,400
63.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
63.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
63.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,0000	2,400
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на	m2			51,250

		поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).				44,000
64.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
64.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
64.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,0000	36,000
64.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,0000	8,000
64.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			7,150
						2,400
65.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
65.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
65.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,0000	2,400
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2			85,838
						44,000
66.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	100,0000	40,000
66.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
66.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
66.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
66.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
66.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,0000	44,000
		TOTAL 1-2-4. Sala de preoperator, Timplarie				13 582,430
		1-2-5. Sala de preoperator, Incalzirea				
67	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 4").*Демонтаж железных труб	m			71,414
						49,600
67.1	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,7800	11,0000	8,580
67.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	30,5500	4,277
67.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2620	20,8300	5,457
67.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0700	50,0000	3,500
67.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6200	80,0000	49,600
68	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм).PP32	m			52,600
						32,000
68.1	25212167100.3200	Teava din polietilena sau polipropilena PP32	m	1,0300	20,0000	20,600
68.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,0000	32,000
69	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги). полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм).*Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR d32	buc			35,635
						16,800
69.1	287527411010.322	Piesa de racordare (fiting)/*Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR32	buc	1,0000	15,8300	15,830
69.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	49,0000	0,980
69.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	22,1400	0,177
69.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	80,0000	16,800
69.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	88,0000	1,848
70	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм).*PP20	m			44,600
						24,000
70.1	25212167100.2200	Teava din polietilena sau polipropilena PP20	m	1,0300	20,0000	20,600
70.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	80,0000	24,000
71	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги). полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно).*Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR	buc			22,763

		d20				12,000
71.1	287527411010.432	Piesa de racordare (fiting)/"Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR d20	buc	1,0000	8,3300	8,330
71.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	49,0000	0,980
71.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,1400	0,133
71.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,0000	12,000
71.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	88,0000	1,320
72	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Стальные и пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 3/4 ", пристрелянные).	buc			21,771 4,000
72.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	16,2500	16,250
72.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	14,2800	0,071
72.3	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	1,0000	0,7500	0,750
72.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,2500	0,250
72.5	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,4500	0,450
72.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	80,0000	4,000
73	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1501-2000 мм). *тип 22 1.7x0.5	buc			1 678,710 64,000
73.1	28221157000ю100	Radiator/*тип 22 1.7x0.5	buc	1,0000	1 600,0000	1 600,000
73.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	20,0000	0,100
73.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	20,0000	0,200
73.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,8000	0,790
73.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,0200	6,120
73.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	80,0000	64,000
73.7	2952270007609	Maşina de găurit electrică	h-ut	0,3000	25,0000	7,500
74	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Пролоходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1"). *клапан термостатический ф15	buc			154,600 12,000
74.1	28752742051.100	Robinet cu mufa/ Клапан термостатический ф15	buc	1,0000	141,6600	141,660
74.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	20,0000	0,300
74.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,0000	0,640
74.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,0000	12,000
75	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2"). *Клапан отсечной ф15 кран обратки	buc			265,120 14,400
75.1	28752742027.к00	Robinet cu dublu reglaj/ Клапан отсечной ф15	buc	1,0000	250,0000	250,000
75.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	20,0000	0,240
75.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,0000	0,480
75.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,0000	14,400
76	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (спускная пробка с герметической прокладкой. Кран Маевского)*Кран Маевского	buc			62,160 8,000
76.1	2913134500000.12	Спускная пробка с герметичной покладкой. Кран Маевского	buc	1,0000	54,1600	54,160
76.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,0000	8,000
77	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги). полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 32 мм).Переход с мет. наружной резьбой ф50 на PP32 американка	buc			235,920 26,400
77.1	2875274110001.123	Piesa de legatura(Переход с металлч. наружной резьбой ф50 на PP32 американка)	buc	2,0000	104,1600	208,320
77.2	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,4000	3,0000	1,200
77.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	80,0000	26,400
		TOTAL 1-2-5. Sala de preoperator, Incalzirea				6 435,652
		1-2-6. Sala de preoperator, Electricitatea				
78	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны).	buc			17,600 17,600
78.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	80,0000	17,600
79	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления). *Демонтаж розеток	buc			4,800 4,800
79.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	80,0000	4,800

80	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления).* Демонтаж выключателей	buc			4,800
						4,800
80.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	80,0000	4,800
81	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм).*Гофра	m			62,657
						53,600
81.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	8,3300	8,497
81.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	28,0000	0,560
81.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	80,0000	53,600
82	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²).* ВВГ 3x1.5	m			23,775
						5,600
82.1	27221031070.201	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ 3x1.5	m	1,0300	17,5000	18,025
82.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,0000	0,150
82.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	80,0000	5,600
83	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²).* ВВГ 3x2.5	m			36,650
						5,600
83.1	272210310700/1	Conductor de aluminiu sau cupru ВГГ 3x2.5	m	1,0300	30,0000	30,900
83.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,0000	0,150
83.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	80,0000	5,600
84	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля).	buc			71,255
						24,800
84.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	19,0000	19,380
84.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,000
84.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,0000	0,025
84.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,0000	0,050
84.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,5000	3,000
84.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,0000	2,000
84.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	80,0000	24,800
85	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами).	buc			84,300
						21,600
85.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,0000	40,400
85.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,000
85.3	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,0000	0,050
85.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,0000	0,250
85.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	80,0000	21,600
86	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных). \\60x60см	buc			475,900
						22,400
86.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	411,0000	411,000
86.2	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	42,5000	42,500
86.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	80,0000	22,400
87	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных).*Бактерицидная люминисцентная лампа	buc			475,900
						22,400
87.1	2875274400501.2	Corp de iluminat бактерицидная лампа	buc	1,0000	411,0000	411,000
87.2	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	42,5000	42,500

87.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	80,0000	22,400
		TOTAL 1-2-6. Sala de preoperator, Electricitatea				6 962,244
		1-3-1. Sala de operatie, Pardosele				
88	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора).	m2			25,150
						24,000
88.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,950
88.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	80,0000	12,000
88.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,0000	12,000
88.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,0000	0,200
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m2			127,240
						56,000
89.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	700,0000	23,100
89.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,5000	32,500
89.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,0000	14,700
89.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
89.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,0000	48,000
89.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,0000	8,000
89.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,0000	0,150
89.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600
90	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать).K=4 для мат. и машин	m2			56,542
						9,600
90.1	2664102102..010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	700,0000	15,400
90.2	26511221004.02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,6000	2,5000	21,500
90.3	1421102200.513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	350,0000	9,800
90.4	4100116202.818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000	0,152
90.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,0000	8,000
90.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,0000	1,600
90.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,0000	0,015
90.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,0000	0,075
91	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)).	m2			458,893
						255,200
91.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	30,0000	4,500
91.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	60,0000	21,000
91.3	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	5,0000	5,100
91.4	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	6,0000	0,900
91.5	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	8,7400	9,614
91.6	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	150,0000	157,500
91.7	4100126202818	Apă	m3	0,0015	19,0000	0,029
91.8	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	80,0000	160,000
91.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	80,0000	95,200
91.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
91.11	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	25,0000	5,000
		TOTAL 1-3-1. Sala de operatie, Pardosele				24 362,238
		1-3-2. Sala de operatie, Pereti				
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики). *Демонтаж керамической плитки	m2			128,132
						128,000
92.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000	0,057
92.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	80,0000	64,000
92.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,0000	64,000
92.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,0000	0,075
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках).	m2			22,600
						21,600
93.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
93.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,0000	9,600
93.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,0000	12,000
93.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
94	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно). *VR 100x100x3	kg			29,053
						3,600

94.1	28731220.04100	Plase sudate VR 100x100x3	kg	1,0100	25,0000	25,250
94.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060
94.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
94.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0100	0,003
94.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	80,0000	3,200
94.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,0000	0,400
95	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см).	m2			186,728 136,000
95.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	700,0000	16,800
95.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,5000	23,925
95.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,0000	9,450
95.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,0000	0,133
95.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	80,0000	106,400
95.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	80,0000	29,600
95.7	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,0000	0,400
95.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,0000	0,020
96	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором).K=6 для мат. и машин *3см	m2			98,064 12,800
96.1	41001262028.18	Apă	m3	0,0018	19,0000	0,034
96.2	266410210.0000	Mortar	m3	0,0360	2 350,0000	84,600
96.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	80,0000	10,400
96.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,0000	2,400
96.5	295227000.3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600
96.6	2922140006.702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	5,0000	0,030
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			116,321 97,600
97.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
97.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
97.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,0000	97,600
97.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,395
97.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,400
98	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)).	m2			468,069 125,600
98.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	30,0000	4,500
98.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	60,0000	25,500
98.3	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	5,0000	5,100
98.4	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouce Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	291,0000	305,550
98.5	4100126202818	Apă	m3	0,0015	19,0000	0,029
98.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	80,0000	125,600
98.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	5,0000	0,040
98.8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0700	25,0000	1,750
		TOTAL 1-3-2. Sala de operatie, Pereti				63 682,768
		1-3-3. Sala de operatie, Tavan				
99	CF60E	Placarea suprafetelor plane a peretilor în două straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu înălțimea pînă la 4 m: tavane fără izolație (Облицовка ровных поверхностей двумя слоями ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса, высотой до 4 м: потолков без изоляции ровных).	m2			507,775 201,120
99.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	51,0000	107,100
99.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	39,0000	35,841
99.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	59,0000	129,800
99.4	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	16,1900	0,1000	1,619
99.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,0000	9,400
99.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	1,5150	9,3000	14,090
99.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,0000	1,488
99.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,0000	4,950
99.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm	buc	7,3000	0,1000	0,730
99.10	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5140	80,0000	201,120
99.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	5,0000	0,038
99.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0640	25,0000	1,600
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			7,150 2,400
100.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500

100.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
100.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,0000	2,400
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2			51,250 44,000
101.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
101.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
101.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,0000	36,000
101.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,0000	8,000
101.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			7,150 2,400
102.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
102.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
102.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,0000	2,400
103	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно).	m			43,539 36,000
103.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	5,0000	7,500
103.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,0000	0,029
103.3	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	80,0000	32,000
103.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,0000	4,000
103.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,0000	0,010
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2			85,838 44,000
104.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	100,0000	40,000
104.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
104.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
104.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
104.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
104.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,0000	44,000
105	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м).	m2			108,702 68,000
105.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,0000	6,332
105.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 270,0000	11,445
105.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,0000	15,000
105.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,2000	0,360
105.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,0000	1,800
105.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,3000	1,315
105.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	13,0000	1,300
105.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1500	21,0000	3,150
105.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,0000	12,000
105.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	80,0000	56,000
		TOTAL 1-3-3. Sala de operatie, Tavan				29 063,608
		1-3-4. Sala de operatie.Timplarie				
106	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка). *Демонтаж дверей	m2			33,600 33,600
106.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,0000	16,800
106.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,0000	16,800
107	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно). *Класс А	m2			1 869,074 72,800
107.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 750,0000	1 750,000
107.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000
107.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	70,0000	38,500
107.4	2430226102815	Chit silionic	kg	0,1930	18,0000	3,474
107.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,200
107.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,000
107.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	80,0000	64,800

107.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,0000	8,000
107.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,100
108	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка). *Демонтаж окна	m2			33,600 33,600
108.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,0000	16,800
108.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,0000	16,800
109	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно). *Класс А	m2			134,296 75,200
109.1	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,000
109.2	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	70,0000	49,350
109.3	2430226102815	Chit silconic	kg	0,2470	18,0000	4,446
109.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,200
109.5	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,000
109.6	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	80,0000	68,000
109.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	80,0000	7,200
109.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,100
110	RpCJO6B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см).	m			76,334 64,800
110.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,5000	2,450
110.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	580,0000	0,580
110.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 250,0000	6,250
110.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,0000	2,170
110.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,0000	0,029
110.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	80,0000	47,200
110.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,0000	17,600
110.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,0000	0,050
110.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			7,150 2,400
111.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
111.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
111.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,0000	2,400
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2			51,250 44,000
112.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
112.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
112.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,0000	36,000
112.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,0000	8,000
112.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			7,150 2,400
113.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
113.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
113.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,0000	2,400
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлемыми красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2			85,838 44,000
114.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	100,0000	40,000
114.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
114.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
114.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
114.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
114.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,0000	44,000
		TOTAL 1-3-4. Sala de operatie.Timplarie				7 712,259
		1-3-5. Sala de operatie, Incalzirea				
115	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare (Снятие кондиционера).	kg			4,192 2,400
115.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	16,0000	0,160

115.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0200	20,0000	0,400
115.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	30,5500	0,306
115.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	20,8300	0,417
115.5	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0300	80,0000	2,400
115.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0200	25,5000	0,510
116	RpVC35A	Montarea dulapului de climatizare (Установка кондиционера).	kg			15,679
						6,400
116.1	2923125729603	Dulap de climatizare	kg	1,0000	0,0000	0,000
116.2	2875274400480	Flansa plata Pn 25-30	buc	0,3000	20,8300	6,249
116.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0100	33,0000	0,330
116.4	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0200	1,0000	0,020
116.5	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,0100	23,0000	0,230
116.6	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	1,3000	0,1900	0,247
116.7	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	1,2000	0,1800	0,216
116.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	30,5500	0,306
116.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	20,8300	0,417
116.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0100	50,0000	0,500
116.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,0800	80,0000	6,400
116.12	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,5000	0,765
117	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 4"). *Демонтаж труб	m			71,414
						49,600
117.1	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,7800	11,0000	8,580
117.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	30,5500	4,277
117.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2620	20,8300	5,457
117.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0700	50,0000	3,500
117.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6200	80,0000	49,600
118	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм).*PP32	m			52,600
						32,000
118.1	25212167100/300	Teava din polietilena sau polipropilena*PP32	m	1,0300	20,0000	20,600
118.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,0000	32,000
119	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги). полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм).* Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR	buc			35,635
						16,800
119.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)/Муфты, опоры, углы, тройники обводы PPR d32	buc	1,0000	15,8300	15,830
119.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	49,0000	0,980
119.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	22,1400	0,177
119.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	80,0000	16,800
119.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	88,0000	1,848
120	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм).PP20	m			44,600
						24,000
120.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena PP20	m	1,0300	20,0000	20,600
120.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	80,0000	24,000
121	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги). полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно).* Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR	buc			22,763
						12,000
121.1	2875274110102,02	Piesa de racordare (fiting)/ Муфты, опоры углы, тройники, обводы PPR d20mm	buc	1,0000	8,3300	8,330
121.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	49,0000	0,980
121.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,1400	0,133
121.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,0000	12,000
121.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	88,0000	1,320
122	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze,	buc			21,771

		din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Стальные и пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 3/4 ", пристрелянные).Крепление труб ППР различного диаметра				4,000
122.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	16,2500	16,250
122.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	14,2800	0,071
122.3	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	1,0000	0,7500	0,750
122.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,2500	0,250
122.5	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,4500	0,450
122.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	80,0000	4,000
123	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1501-2000 мм).*тип 22 1.7x0.5	buc			1 678,710 64,000
123.1	2822115700000,03	Radiator/mun 22 (1.7x0.5)	buc	1,0000	1 600,0000	1 600,000
123.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	20,0000	0,100
123.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	20,0000	0,200
123.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,8000	0,790
123.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,0200	6,120
123.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	80,0000	64,000
123.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,3000	25,0000	7,500
124	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Пролоходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1").*Клапан термостатический ф15 термоголова	buc			154,600 12,000
124.1	2875274205100,2	Robinet cu mufa/ Клапан термостатический ф15	buc	1,0000	141,6600	141,660
124.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	20,0000	0,300
124.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,0000	0,640
124.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,0000	12,000
125	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2"). Клапан отсечной ф15 кран обратки	buc			265,120 14,400
125.1	2875274202700,05	Robinet cu dublu reglaj/ Клапан отсечной ф15	buc	1,0000	250,0000	250,000
125.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	20,0000	0,240
125.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,0000	0,480
125.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,0000	14,400
126	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 ").Кран Маевского	buc			62,160 8,000
126.1	2913134500000,1	Спускная пробка с герметичной прокладкой Кран Маевского	buc	1,0000	54,1600	54,160
126.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,0000	8,000
127	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги). полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 32 мм). Переход с металлич. наружной резьбой ф50 на PP32 американка	buc			47,000 26,400
127.1	2875274110001,2	Переход с металлич. наружной резьбой ф50 на PP32 американка	buc	1,0000	20,0000	20,000
127.2	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,0000	0,600
127.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	80,0000	26,400
		TOTAL 1-3-5. Sala de operatie, Incalzirea				10 084,119
		1-3-6. Sala de operatie, Electricitatea				
128	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament (Демонтаж электрощитов, металлических или пластиковых, квартирных).	buc			13,600 13,600
128.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	80,0000	13,600
129	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны).	buc			17,600 17,600
129.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	80,0000	17,600
130	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления).Демонтаж розеток	buc			4,800 4,800
130.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	80,0000	4,800
131	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc			4,800

		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления). * Демонтаж выключателей				4,800
131.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	80,0000	4,800
132	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2 (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с 2 контурами типа C-2). * Электрощиток на 24 автомата	buc			636,500 83,200
132.1	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	541,0000	541,000
132.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	5,0000	2,000
132.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0300	10,0000	0,300
132.4	1109091	Dibluri	buc	4,0000	1,5000	6,000
132.5	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,0000	1,0000	4,000
132.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400	80,0000	83,200
133	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или bipolarных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами). *монтаж автоматов	buc			84,300 21,600
133.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,0000	40,400
133.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,000
133.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	10,0000	0,050
133.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,0000	0,250
133.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	80,0000	21,600
134	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм). *Гофра	m			62,657 53,600
134.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	8,3300	8,497
134.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	28,0000	0,560
134.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	80,0000	53,600
135	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм²). ВВГ 3x1.5	m			23,775 5,600
135.1	2722103107001.22	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ 3x1.5	m	1,0300	17,5000	18,025
135.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,0000	0,150
135.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	80,0000	5,600
136	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм²). ВВГ 3x2.5	m			36,650 5,600
136.1	2722103107001.223	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ 3x2.5	m	1,0300	30,0000	30,900
136.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,0000	0,150
136.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	80,0000	5,600
137	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля).	buc			71,255 24,800
137.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	19,0000	19,380
137.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,000
137.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,0000	0,025
137.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	10,0000	0,050
137.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,5000	3,000
137.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,0000	2,000
137.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	80,0000	24,800
138	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat	buc			84,300

		sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами).				21,600
138.1	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0100	40,0000	40,400
138.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,000
138.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
138.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	5,0000	0,250
138.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	80,0000	21,600
139	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных).60x60cm	buc			475,900 22,400
139.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	411,0000	411,000
139.2	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	42,5000	42,500
139.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	80,0000	22,400
140	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных).Бактерицидная люминисцентная лампа с плафоном	buc			475,900 22,400
140.1	2875274400501.09	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente/Бактерицидная люминисцентная лампа с плафоном	buc	1,0000	411,0000	411,000
140.2	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	42,5000	42,500
140.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	80,0000	22,400
		TOTAL 1-3-6. Sala de operatie, Electricitatea				25 705,645
		1-4-1. Sala de sterilizare. Pardosele				
141	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики).Демонтаж керамической плитки	m2			128,132 128,000
141.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000	0,057
141.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	80,0000	64,000
141.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,0000	64,000
141.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,0000	0,075
142	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора).	m2			25,150 24,000
142.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,950
142.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	80,0000	12,000
142.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,0000	12,000
142.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,0000	0,200
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m2			127,240 56,000
143.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	700,0000	23,100
143.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,5000	32,500
143.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,0000	14,700
143.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
143.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,0000	48,000
143.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,0000	8,000
143.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,0000	0,150
143.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600
144	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать).	m2			56,812 9,600
144.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	700,0000	15,400
144.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,6000	2,5000	21,500
144.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	350,0000	9,800
144.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000	0,152
144.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,0000	8,000
144.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,0000	1,600
144.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,0000	0,060
144.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,0000	0,300
145	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum	m2			458,893

		medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)).				255,200
145.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	30,0000	4,500
145.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	60,0000	21,000
145.3	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	5,0000	5,100
145.4	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	6,0000	0,900
145.5	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	8,7400	9,614
145.6	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	150,0000	157,500
145.7	4100126202818	Apă	m3	0,0015	19,0000	0,029
145.8	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	80,0000	160,000
145.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	80,0000	95,200
145.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
145.11	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	25,0000	5,000
		TOTAL 1-4-1. Sala de sterilizare. Pardosele				13 615,473
		1-4-2. Sala de sterilizare. Pereti				
146	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru (Разборка бутовых кладок, кладок из речного или тесанного камня, на цементно-известковом растворе, вручную, более 1 м3 в одном месте).	m3			425,550 424,000
146.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,950
146.2	7122030012940	Pietrar	h-om	4,0300	80,0000	322,400
146.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	80,0000	101,600
146.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	5,0000	0,600
147	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики). *Демонтаж керамической плитки	m2			128,132 128,000
147.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000	0,057
147.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	80,0000	64,000
147.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,0000	64,000
147.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,0000	0,075
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках).	m2			22,600 21,600
148.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
148.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,0000	9,600
148.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,0000	12,000
148.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
149	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно). *VR 100x100	kg			29,053 3,600
149.1	2873122004100.1	Plase sudate VR 100x100x3	kg	1,0100	25,0000	25,250
149.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060
149.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
149.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,0100	0,003
149.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	80,0000	3,200
149.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,0000	0,400
150	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором M 100-T, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см).	m2			186,728 136,000
150.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	700,0000	16,800
150.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,5000	23,925
150.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,0000	9,450
150.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,0000	0,133
150.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	80,0000	106,400
150.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	80,0000	29,600
150.7	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,0000	0,400
150.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,0000	0,020
151	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором). *3cm K=6 для материала и механизмов	m2			98,064 12,800
151.1	4100126202818	Apă	m3	0,0018	19,0000	0,034
151.2	2664102100000	Mortar	m3	0,0360	2 350,0000	84,600
151.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	80,0000	10,400
151.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,0000	2,400
151.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600

151.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	5,0000	0,030
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			116,321
						97,600
152.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
152.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
152.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,0000	97,600
152.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,395
152.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,400
153	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)).	m2			468,069
						125,600
153.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	30,0000	4,500
153.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	60,0000	25,500
153.3	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	5,0000	5,100
153.4	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	291,0000	305,550
153.5	4100126202818	Apă	m3	0,0015	19,0000	0,029
153.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	80,0000	125,600
153.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	5,0000	0,040
153.8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0700	25,0000	1,750
		TOTAL 1-4-2. Sala de sterilizare. Pereti				42 328,093
		1-4-3. Sala de sterilizare, Tavan				
154	CF60E	Placarea suprafetelor plane a peretilor în două straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu înălțimea pînă la 4 m: tavane fără izolație (Облицовка ровных поверхностей двумя слоями ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса, высотой до 4 м: потолков без изоляции ровных).	m2			507,775
						201,120
154.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	51,0000	107,100
154.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	39,0000	35,841
154.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	59,0000	129,800
154.4	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	16,1900	0,1000	1,619
154.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,0000	9,400
154.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpentia"	m	1,5150	9,3000	14,090
154.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,0000	1,488
154.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,0000	4,950
154.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm	buc	7,3000	0,1000	0,730
154.10	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5140	80,0000	201,120
154.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	5,0000	0,038
154.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0640	25,0000	1,600
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			7,150
						2,400
155.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
155.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
155.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,0000	2,400
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2			51,250
						44,000
156.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
156.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
156.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,0000	36,000
156.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,0000	8,000
156.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			7,150
						2,400
157.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
157.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
157.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,0000	2,400
158	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно).	m			43,539
						36,000
158.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	5,0000	7,500
158.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,0000	0,029
158.3	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	80,0000	32,000
158.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,0000	4,000
158.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,0000	0,010
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми	m2			85,838

		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).				44,000
159.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	100,0000	40,000
159.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
159.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
159.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
159.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
159.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,0000	44,000
160	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м).	m2			108,702
						68,000
160.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,0000	6,332
160.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 270,0000	11,445
160.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,0000	15,000
160.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,2000	0,360
160.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,0000	1,800
160.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,3000	1,315
160.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	13,0000	1,300
160.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1500	21,0000	3,150
160.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,0000	12,000
160.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	80,0000	56,000
		TOTAL 1-4-3. Sala de sterilizare, Tavan				13 888,063
		1-4-4. Sala de sterilizare. Timplarie				
161	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка). *Демонтаж дверей	m2			33,600
						33,600
161.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,0000	16,800
161.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,0000	16,800
162	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно). *Класс А	m2			1 857,250
						64,800
162.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 750,0000	1 750,000
162.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000
162.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,0000	35,000
162.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1750	18,0000	3,150
162.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,200
162.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,000
162.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,0000	58,400
162.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,0000	6,400
162.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,100
163	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см).	m			76,334
						64,800
163.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,5000	2,450
163.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	580,0000	0,580
163.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 250,0000	6,250
163.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,0000	2,170
163.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,0000	0,029
163.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	80,0000	47,200
163.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,0000	17,600
163.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,0000	0,050
163.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			7,150
						2,400
164.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
164.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
164.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,0000	2,400
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2			51,250
						44,000
165.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
165.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019

165.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,0000	36,000
165.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,0000	8,000
165.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			7,150
						2,400
166.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
166.2	810741	Hirtie pentru siefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
166.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,0000	2,400
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2			85,838
						44,000
167.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	100,0000	40,000
167.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
167.3	26811260014721	Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
167.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,0000	0,500
167.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
167.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,0000	44,000
		TOTAL 1-4-4. Sala de sterilizare. Timplarie				8 867,036
		1-4-5. Sala de sterilizare, Incalzirea				
168	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 4").*Демонтаж труб	m			71,414
						49,600
168.1	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,7800	11,0000	8,580
168.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	30,5500	4,277
168.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2620	20,8300	5,457
168.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0700	50,0000	3,500
168.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6200	80,0000	49,600
169	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм).* PP32	m			52,600
						32,000
169.1	2521216710000.1	Teava din polietilena sau polipropilena/ *PP32	m	1,0300	20,0000	20,600
169.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	80,0000	32,000
170	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги). полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм).*Муфты опоры, обводы, углы, тройники PPR	buc			35,635
						16,800
170.1	2875274110102.22	Piesa de racordare (fiting)/*Муфты опоры, обводы, углы, тройники PPR d32	buc	1,0000	15,8300	15,830
170.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	49,0000	0,980
170.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	22,1400	0,177
170.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	80,0000	16,800
170.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	88,0000	1,848
171	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм).*PP20	m			44,600
						24,000
171.1	2521216710000.2	Teava din polietilena sau polipropilena/PP 20	m	1,0300	20,0000	20,600
171.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	80,0000	24,000
172	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги). полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно). *Муфты, углы, опоры, тройник, обводы PPR	buc			22,763
						12,000
172.1	287527411010.32	Piesa de racordare (fiting)/*Муфты, углы, опоры, тройник, обводы PPR d20	buc	1,0000	8,3300	8,330
172.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	49,0000	0,980
172.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,1400	0,133

172.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,0000	12,000
172.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	88,0000	1,320
173	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Стальные и пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 3/4 ", пристрелянные).Крепление труб PP различного диметра.	buc			21,771 4,000
173.1	28752742040.40	Bratara pt. tevi / Крепление труб PP	buc	1,0000	16,2500	16,250
173.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	14,2800	0,071
173.3	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	1,0000	0,7500	0,750
173.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,2500	0,250
173.5	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,4500	0,450
173.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	80,0000	4,000
174	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1501-2000 мм).* тип 22 (1.7x0.5)	buc			1 678,710 64,000
174.1	282211570000.0	Radiator mun 22(1.7x0.5)	buc	1,0000	1 600,0000	1 600,000
174.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	20,0000	0,100
174.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	20,0000	0,200
174.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,8000	0,790
174.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,0200	6,120
174.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	80,0000	64,000
174.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,3000	25,0000	7,500
175	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Пролоходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")./* Клапан термостатический ф15 термоголовка	buc			154,600 12,000
175.1	2875274205100	Robinet cu mufa /*Клапан термостатический ф15 термоголовка	buc	1,0000	141,6600	141,660
175.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	20,0000	0,300
175.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,0000	0,640
175.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,0000	12,000
176	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")./*Клапан отсечной ф15. Кран обратки	buc			265,120 14,400
176.1	28752742027.2300	Robinet cu dublu reglaj/*Клапан отсечной ф15. Кран обратки	buc	1,0000	250,0000	250,000
176.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	20,0000	0,240
176.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,0000	0,480
176.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	80,0000	14,400
177	ID06A.f	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный вентиль с выдвигным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 ")./* Спускная пробка с герметичной прокладкой кран "Маевского"	buc			37,160 8,000
177.1	29131345000.200	Robinet de aerisire/* Спускная пробка с герметичной прокладкой кран "Маевского"	buc	1,0000	29,1600	29,160
177.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,0000	8,000
178	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги). полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 32 мм)./*Переход металлической наружной резьбой ф50на PP32 американка	buc			131,160 26,400
178.1	28752741100.1101	Piesa de legatura/*Переход металлической наружной резьбой ф50на PP32 американка	buc	1,0000	104,1600	104,160
178.2	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,0000	0,600
178.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	80,0000	26,400
		TOTAL 1-4-5. Sala de sterilizare, Incalzirea				6 011,686
		1-4-7. Sala de sterilizare. Apa si canalizare				
179	RplB12D	Demontari aeroterme de perete, de plafon cu greutatea de 100-400 kg, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune (Снятие настенных панельных азротерм, весом 100-400 кг, на теплой воде или пару низкого или среднего давления).*Демонтаж бойлера	buc			321,600 321,600
179.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,0200	80,0000	321,600
180	RpSA25A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, стыкуемых электроплавлением, в трубопроводы, соединяющие санитарные приборы в жилых и социально-культурных	m			71,441

		зданиях, диаметр 20 мм).				26,400
180.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	18,4300	18,799
180.2	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	1,0000	0,700
180.3	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	2,0000	0,900
180.4	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	21,8800	9,846
180.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	8,6400	8,640
180.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	49,0000	0,980
180.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	22,1400	0,111
180.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	1 408,0000	2,816
180.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	80,0000	26,400
180.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	125,0000	2,250
181	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка прямого или углового регулирующего вентиля, перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2").	buc			335,467 28,800
181.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	306,6667	306,667
181.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	80,0000	28,800
182	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на ножке).	buc			930,349 184,000
182.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	366,0000	366,000
182.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	52,0000	52,000
182.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	54,1600	54,160
182.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	18,4300	5,529
182.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	7,3300	14,660
182.6	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	254,0000	254,000
182.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	80,0000	184,000
183	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2").	buc			676,330 160,000
183.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	208,3300	208,330
183.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	154,0000	308,000
183.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	80,0000	160,000
184	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Установка пластиковой канализационной трубы,соединенной резиновой прокладкой,установленной наружноили под полом,диаметром 50 мм).	m			86,508 24,000
184.1	25212167201.60	Teava din material plastic pentru canalizare PVC 50	m	1,0300	60,0000	61,800
184.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,0000	0,120
184.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	49,0000	0,588
184.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	80,0000	24,000
185	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Установка пластиковых соединительных деталей для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 50 мм).	buc			33,688 20,800
185.1	2523156721.037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50	buc	1,0000	12,0000	12,000
185.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,0000	0,300
185.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	49,0000	0,588
185.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	80,0000	20,800
		TOTAL 1-4-7. Sala de sterilizare. Apa si canalizare				4 149,444
		1-4-8. Sala de sterilizare. Electricitatea				
186	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament (Демонтаж электрощитов, металлических или пластиковых, квартирных).	buc			13,600 13,600
186.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	80,0000	13,600
187	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны).	buc			17,600 17,600
187.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	80,0000	17,600
188	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления).*Демонтаж розеток	buc			4,800 4,800
188.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	80,0000	4,800

189	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления). *Демонтаж выключателей	buc			4,800 4,800
189.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	80,0000	4,800
190	RpEG04A	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : pina la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj (Монтаж распределительных электрощитов, полностью закрытых, состоящих из коробок (стержневых, аварийных, концевых, переходных), монтируемых на металлических каркас. Щит состоит из коробок, количеством до 6 штук, тип II B-IAEC или Electroaparataj). * Монтаж электрощитка	buc			738,952 192,000
190.1	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	541,0000	541,000
190.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5000	2,5000	3,750
190.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	350,0000	1,750
190.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,0000	0,019
190.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
190.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4000	80,0000	192,000
190.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0150	25,5000	0,383
191	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или bipolarных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами). *Монтаж автоматов	buc			84,300 21,600
191.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,0000	40,400
191.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,000
191.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
191.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	5,0000	0,250
191.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	80,0000	21,600
192	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм). *Гофра	m			62,657 53,600
192.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	8,3300	8,497
192.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	28,0000	0,560
192.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	80,0000	53,600
193	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2). *ВВГ 3x1.5	m			25,000 5,600
193.1	27221031070.101	Conductor de aluminiu sau cupru *ВВГ 3x1.5	m	1,1000	17,5000	19,250
193.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,0000	0,150
193.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	80,0000	5,600
194	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2). *ВВГ 3x2.5	m			38,750 5,600
194.1	27221031070.2201	Conductor de aluminiu sau cupru *ВВГ 3x2.5	m	1,1000	30,0000	33,000
194.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,0000	0,150
194.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	80,0000	5,600
195	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля).	buc			71,255 24,800
195.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	19,0000	19,380
195.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,000
195.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	5,0000	0,025
195.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050

195.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,5000	3,000
195.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,0000	2,000
195.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	80,0000	24,800
196	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или bipolarных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами).	buc			84,300 21,600
196.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,0000	40,400
196.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,000
196.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	10,0000	0,050
196.4	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,0500	5,0000	0,250
196.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	80,0000	21,600
197	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных). * 60x60cm	buc			475,900 22,400
197.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	411,0000	411,000
197.2	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	42,5000	42,500
197.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	80,0000	22,400
198	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных). *Бактерицидная люминисцентная лампа с плафоном	buc			475,900 22,400
198.1	287527440.20501	Corp de iluminat Бактерицидная люминисцентная лампа с плафоном	buc	1,0000	411,0000	411,000
198.2	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	42,5000	42,500
198.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	80,0000	22,400
		TOTAL 1-4-8. Sala de sterilizare. Electricitatea				11 907,226
		1-5-1. Evacuarea moloz				
199	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 60 м)	t			332,000 332,000
199.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	80,0000	332,000
200	Trl1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 1 категории).	t			36,000 36,000
200.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	80,0000	36,000
201	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t			19,000 0,000
201.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,0000	19,000
		TOTAL 1-5-1. Evacuarea moloz				2 128,500
		1-6-1. LCM				
202	RpIB07E	Montarea aerotermei de perete sau de tavan, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune, racordata cu flanse (Установка настенной или потолочной аэротермы, на горячей воде или пару низкого или среднего давления, соединенной с помощью фланцев). *Бойлер на 40 литров	buc			773,600 773,600
202.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,6700	80,0000	773,600
		TOTAL 1-6-1. LCM				773,600
		1-7-1. Utilaj				
203	RpIB07E	Montarea aerotermei de perete sau de tavan, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune, racordata cu flanse (Установка настенной или потолочной аэротермы, на горячей воде или пару низкого или среднего давления, соединенной с помощью фланцев). *Бойлер на 40 литров	buc			2 000,000 0,000
203.1	2822115704000	Aeroterma de perete sau de tavan pentru panou radiant/boiler 40l	buc	1,0000	2 000,0000	2 000,000
		TOTAL 1-7-1. Utilaj				2 000,000

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Raport generat cu programul Devizorline, creat de Softmagazin, [devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparatia interioara a salii de operatie din Centrul Perinatal al IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga

Obiectul: Ремонт помещений

Devizul: Смета на ремонт помещений РБ Ч-Л

Devizul local de resurse Nr. 3.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-02-18

Valoarea de deviz 593 329,719 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122030012940	Pietrar	h-om	10,0750	80,0000	806,000
2	7122050013400	Zidar	h-om	25,1724	80,0000	2 013,792
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	46,0755	80,0000	3 686,040
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	470,4528	80,0000	37 636,224
5	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,4113	80,0000	592,904
6	7124010010700	Dulgher	h-om	54,0960	80,0000	4 327,680
7	7129200011200	Finisor MP	h-om	147,1250	80,0000	11 770,000
8	7132010010900	Faiantar	h-om	96,2880	80,0000	7 703,040
9	7132030012600	Mozaicar	h-om	81,5010	80,0000	6 520,080
10	7132040012700	Parchetar	h-om	15,4680	80,0000	1 237,440
11	7133010012100	Ipsosar	h-om	28,0320	80,0000	2 242,560
12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,1200	80,0000	969,600
13	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	41,1200	80,0000	3 289,600
14	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	73,2100	80,0000	5 856,800
15	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7500	80,0000	60,000
16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0000	80,0000	160,000
17	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	306,2750	80,0000	24 502,000
18	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	62,7729	80,0000	5 021,832
19	7422010060100	Timplar	h-om	4,8510	80,0000	388,080
20	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,3000	80,0000	2 024,000
21	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	260,4163	80,0000	20 833,304
22	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	300,5710	80,0000	24 045,680
23	9310060019930	Muncitor	h-om	231,1594	80,0000	18 492,754
Total manopera					184 179,410	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	5,4245	10,0000	54,245
2	1109091	Dibluri	buc	58,0000	1,5000	87,000
3	1111000100024	Intrerupator manual	buc	27,2700	40,0000	1 090,800
4	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	2,0000	541,0000	1 082,000
5	1421102200,513	Nisip sortat nespălat de râu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0214	350,0000	357,504
6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,4634	350,0000	3 312,203
7	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	350,0000	1,750
8	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1280	20,0000	2,560
9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1546	3 166,0000	489,337
10	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2705	3 270,0000	884,470
11	2010237318700	Distantieri de rost	buc	657,0000	0,1600	105,120
12	2010237318750	Distantieri	buc	56,7660	0,0100	0,568
13	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	16,3000	1 750,0000	28 525,000
14	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	127,5120	3,0000	382,536
15	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,1520	49,0000	56,448
16	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	33,0000	8,250
17	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,2100	14,2800	2,999
18	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2500	16,0000	4,000

19	2320166200729	Parchetin	l	1,9710	50,0000	98,550
20	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	13,9400	30,5500	425,867
21	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,2500	23,0000	5,750
22	2413217300101	Clema de legatura	buc	18,5500	3,0000	55,650
23	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	26,1520	20,8300	544,746
24	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,3650	70,0000	655,550
25	2416586105303	Amorsa-grund	kg	32,2920	30,0000	968,760
26	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	40,9560	100,0000	4 095,600
27	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2640	20,0000	5,280
28	24302261000001	Fuga	kg	13,6545	13,0000	177,509
29	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,7620	17,0000	114,954
30	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	30,6780	30,0000	920,340
31	2430226102815	Chit siliconic	kg	3,2831	18,0000	59,096
32	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0480	30,0000	1,440
33	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	42,0000	0,4500	18,900
34	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	81,9125	60,0000	4 914,750
35	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	10,0170	6,0000	60,102
36	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,7945	52,0000	145,314
37	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0160	1 408,0000	22,528
38	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	117,0792	9,3000	1 088,837
39	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	154,0000	308,000
40	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	73,4580	8,7400	642,023
41	25212167100.220 0	Teava din polietilena sau polipropilena PP20	m	2,0600	20,0000	41,200
42	25212167100.320 0	Teava din polietilena sau polipropilena PP32	m	16,8920	20,0000	337,840
43	25212167100/300	Teava din polietilena sau polipropilena*PP32	m	26,7800	20,0000	535,600
44	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena PP20	m	2,0600	20,0000	41,200
45	2521216710000.1	Teava din polietilena sau polipropilena/ *PP32	m	18,5400	20,0000	370,800
46	2521216710000.2	Teava din polietilena sau polipropilena/PP 20	m	1,0300	20,0000	20,600
47	2521216717050	Teava din material plastic	m	8,4600	18,4300	155,918
48	25212167201.60	Teava din material plastic pentru canalizare PVC 50	m	2,0600	60,0000	123,600
49	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	70,1190	150,0000	10 517,850
50	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	144,6270	291,0000	42 086,457
51	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	3,6000	21,8800	78,768
52	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	5,6000	1,0000	5,600
53	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	3,6000	2,0000	7,200
54	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	8,0000	8,6400	69,120
55	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	181,6080	4,0000	726,432
56	2523156721.037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare 50	buc	4,0000	12,0000	48,000
57	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	20,4930	12,1000	247,965
58	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	366,0000	366,000
59	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	254,0000	254,000
60	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,0000	0,500
61	26511221004.02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	313,7280	2,5000	784,320
62	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 098,5148	2,5000	7 746,287
63	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0318	580,0000	18,432
64	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	9,4500	25,0000	236,250
65	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	113,1484	5,0000	565,742
66	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 116,4818	2,5000	2 791,205
67	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	108,0112	6,8500	739,877
68	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	33,6120	250,0000	8 403,000
69	2661122803601	Tub flexibil	m	384,0300	8,3300	3 198,970
70	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	162,2880	51,0000	8 276,688
71	266410210.0000	Mortar	m3	2,1856	2 350,0000	5 136,066
72	2664102100000	Mortar	m3	4,2484	2 350,0000	9 983,646
73	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1589	1 250,0000	198,625
74	2664102102..010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,8026	700,0000	561,792
75	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,5639	700,0000	5 294,709
76	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	42,5250	4,3300	184,133
77	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	82,6950	2,5000	206,738

78	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	1,6000	3,0000	4,800
79	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	61,5750	2,0000	123,150
80	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,5000	20,0000	10,000
81	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	74,8800	11,0000	823,680
82	2710503808004	Fir de sudare	m	208,6104	5,0000	1 043,052
83	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,9461	12,0000	11,353
84	2710703520284	Profil de ghidaj	m	71,0203	39,0000	2 769,792
85	2710703520285	Profil de suport	m	170,0160	59,0000	10 030,944
86	27221031.007001	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ 3x2.5	m	18,5400	30,0000	556,200
87	27221031070.101	Conductor de aluminiu sau cupru *BBГ 3x1.5	m	38,5000	17,5000	673,750
88	27221031070.201	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ 3x1.5	m	17,5100	17,5000	306,425
89	27221031070.220 1	Conductor de aluminiu sau cupru *BBГ 3x2.5	m	60,5000	30,0000	1 815,000
90	272210310700.11	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ 3x1.5mm	m	15,4500	17,5000	270,375
91	272210310700/1	Conductor de aluminiu sau cupru БГГ 3x2.5	m	25,7500	30,0000	772,500
92	2722103107001.2 2	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ 3x1.5	m	87,5500	17,5000	1 532,125
93	2722103107001.2 23	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ 3x2.5	m	124,6300	30,0000	3 738,900
94	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,7280	13,0000	100,464
95	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,8922	14,0000	26,491
96	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	6,9700	50,0000	348,500
97	2746167335100	Priza	buc	27,5400	19,0000	523,260
98	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	7,5300	28,0000	210,840
99	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	54,0000	22,0000	1 188,000
100	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000	15,8000	3,160
101	282211570000.0	Radiator mun 22(1.7x0.5)	buc	1,0000	1 600,0000	1 600,000
102	2822115700000,0 3	Radiator/mun 22 (1.7x0.5)	buc	2,0000	1 600,0000	3 200,000
103	28221157000ю10 0	Radiator/*тип 22 1.7x0.5	buc	1,0000	1 600,0000	1 600,000
104	2822115704000	Aeroterma de perete sau de tavan pentru panou radiant/boiler 40l	buc	1,0000	2 000,0000	2 000,000
105	28731220.04100	Plase sudate VR 100x100x3	kg	61,3171	25,0000	1 532,928
106	287312200410.10	Plase sudate VR 100x100x3	kg	36,2085	25,0000	905,213
107	287312200410.40	Plase sudate VR 100x100x3	kg	41,3898	25,0000	1 034,745
108	2873122004100	Plase sudate	kg	10,6050	25,0000	265,125
109	2873122004100.1	Plase sudate VR 100x100x3	kg	41,5918	25,0000	1 039,795
110	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,5920	21,0000	243,432
111	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	30,0000	0,1800	5,400
112	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	32,5000	0,1900	6,175
113	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	23,1840	6,0000	139,104
114	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	71,2000	0,5000	35,600
115	2874115833871	Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm	buc	564,1440	0,1000	56,414
116	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	1 251,1632	0,1000	125,116
117	2874115836777	Surub cap inecat crest L 3 x 40	buc	58,0000	1,0000	58,000
118	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	23,1840	1,2000	27,821
119	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	42,0000	0,7500	31,500
120	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	23,1840	50,0000	1 159,200
121	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	42,0000	0,2500	10,500
122	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	52,0000	52,000
123	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	54,1600	54,160
124	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	15,0000	42,5000	637,500
125	28752741100.110 1	Piesa de legatura/*Переход металлической наружной резьбой ф50 на PP32 американка	buc	2,0000	104,1600	208,320
126	2875274110001.1 23	Piesa de legatura(Переход с металл. наружной резьбой ф50 на PP32 американка)	buc	4,0000	104,1600	416,640
127	2875274110001.2	Переход с металл. наружной резьбой ф50 на PP32 американка	buc	2,0000	20,0000	40,000
128	287527411010.32	Piesa de racordare (fiting)/*Муфты, углы, опоры, тройник, обводы PPR d20	buc	8,0000	8,3300	66,640
129	287527411010.32 2	Piesa de racordare (fiting)/*Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR32	buc	6,0000	15,8300	94,980

130	287527411010.43 2	Piesa de racordare (fiting)/*Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR d20	buc	4,0000	8,3300	33,320
131	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)/Муфты, опоры, углы, тройники обводы PPR d32	buc	12,0000	15,8300	189,960
132	2875274110102.0 2	Piesa de racordare (fiting)/ Муфты, опоры углы,тройники, обводы PPR d20mm	buc	8,0000	8,3300	66,640
133	2875274110102.2 2	Piesa de racordare (fiting)/*Муфты опоры, обводы, углы, тройники PPR d32	buc	8,0000	15,8300	126,640
134	28752742027.230 0	Robinet cu dublu reglaj/*Клапан отсечной ф15. Кран обратки	buc	1,0000	250,0000	250,000
135	28752742027.к00	Robinet cu dublu reglaj/ Клапан отсечной ф15	buc	1,0000	250,0000	250,000
136	2875274202700.0 5	Robinet cu dublu reglaj/ Клапан отсечной ф15	buc	2,0000	250,0000	500,000
137	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	7,3300	14,660
138	28752742040.40	Bratara pt. tevi / Крепление труб PP	buc	12,0000	16,2500	195,000
139	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	30,0000	16,2500	487,500
140	28752742051.100	Robinet cu mufa/ Клапан термостатический ф15	buc	1,0000	141,6600	141,660
141	2875274205100	Robinet cu mufa /*Клапан термостатический ф15 термоголовка	buc	1,0000	141,6600	141,660
142	2875274205100.2	Robinet cu mufa/ Клапан термостатический ф15	buc	2,0000	141,6600	283,320
143	287527440.20501	Corp de iluminat Бактерицидная люминисцентная лампа с плафоном	buc	1,0000	411,0000	411,000
144	2875274400480	Flansa plata Pn 25-30	buc	7,5000	20,8300	156,225
145	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	12,0000	411,0000	4 932,000
146	2875274400501.0 9	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente/Бактерицидная люминисцентная лампа с плафоном	buc	1,0000	411,0000	411,000
147	2875274400501.2	Corp de iluminat бактерицидная лампа	buc	1,0000	411,0000	411,000
148	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,8640	26,3000	101,623
149	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,0000	1,0200	24,480
150	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	208,3300	208,330
151	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	4,0000	306,6667	1 226,667
152	29131345000.200	Robinet de aerisire/** Спускная пробка с герметичной прокладкой кран "Маевского"	buc	2,0000	29,1600	58,320
153	2913134500000,1	Спускная пробка с герметичной прокладкой Кран Маевского	buc	2,0000	54,1600	108,320
154	2913134500000.1 2	Спускная пробка с герметичной покладкой. Кран Маевского	buc	1,0000	54,1600	54,160
155	2923125729603	Dulap de climatizare	kg	25,0000	0,0000	0,000
156	3220137315778	Decapant	kg	0,3680	22,1400	8,148
157	4011106202741	Energie electrica	kw	17,3000	1,0000	17,300
158	4100116202.818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2918	19,0000	5,545
159	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	12,1919	19,0000	231,646
160	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0840	76,0000	6,384
161	41001262028.18	Apă	m3	0,1093	19,0000	2,076
162	4100126202818	Apă	m3	6,4624	19,0000	122,785
163	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,7640	5,0000	53,820
Total materiale					216 897,720	
Utilaje						
1	2922140006.702	Macara de fereastră	h-ut	0,3643	5,0000	1,821
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,2905	5,0000	26,453
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,2638	5,0000	31,319
4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1440	125,0000	18,000
5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,8460	88,0000	74,448
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,0612	5,0000	85,306
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0315	20,0000	0,630
8	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,6279	25,0000	65,698
9	295227000.3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7285	50,0000	36,426
10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,2020	50,0000	110,099
11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0158	200,0000	3,150
12	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,4298	50,0000	71,488
13	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,2650	25,5000	32,258

14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	29,1437	25,0000	728,593
15	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4180	250,0000	104,500
Total utilaje						1 390,189
Total						402 467,319
Asigurari sociale				24,0000%		44 203,058
Total						446 670,377
Cheltuieli de transport				1,0000%		2 168,977
Total						448 839,354
Cheltuieli de regie				8,0000%		35 907,148
Total						484 746,503
Beneficiu de deviz				2,0000%		9 694,930
TOTAL Deviz fara TVA						494 441,433
Total						494 441,433
TVA				20%		98 888,287
TOTAL Deviz						593 329,719

Intocmit:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul Devizant, creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;