

**SP 4 IP Centru DP mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari electrotehnice**

Valoarea de deviz 195 204,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, BZUM-TF-01	buc	1,000	371,37 133,77	371,37 133,77
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, IIII-3P/150A	buc	1,000	232,33 162,02	232,33 162,02
3	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C63A	buc	1,000	237,67 133,77	237,67 133,77
4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	53,66 50,16	53,66 50,16
5	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПІС1-В	set	3,000	214,67 172,98	644,01 518,94
6	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, BZUM-TF-01 (ABP-113-25)	buc	1,000	371,37 133,77	371,37 133,77
7	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	53,66 50,16	53,66 50,16

1	2	3	4	5	6	7
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A	buc	2,000	147,27 89,95	294,55 179,90
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A	buc	1,000	147,27 89,95	147,27 89,95
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	2,000	147,27 89,95	294,55 179,90
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A	buc	1,000	147,27 89,95	147,27 89,95
12	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЛ2501	buc	2,000	854,79 182,78	1 709,58 365,56
13	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-В	set	6,000	214,67 172,98	1 288,02 1 037,88
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ИПВ-18э	buc	1,000	245,04 136,65	245,04 136,65
15	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/63A	buc	1,000	232,33 162,02	232,33 162,02
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A	buc	2,000	147,27 89,95	294,55 179,90
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc	1,000	147,27 89,95	147,27 89,95
18	504201	Sina YNS20-3-063	buc	1,000	110,00 0,00	110,00 0,00
19	504201	Sina YNN10-14-100	buc	2,000	70,00 0,00	140,00 0,00
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ИПВ-18э	buc	1,000	245,04 136,65	245,04 136,65
21	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau	buc	1,000	175,27 120,51	175,27 120,51

1	2	3	4	5	6	7
		coloana, BH32-3/20A				
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	8,000	147,27 89,95	1 178,19 719,60
23	504201	Sina YNS20-3-063	buc	1,000	110,00 0,00	110,00 0,00
24	504201	Sina YNN10-14-100	buc	2,000	70,00 0,00	140,00 0,00
25	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПВ-54	buc	1,000	245,04 136,65	245,04 136,65
26	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25A	buc	1,000	175,27 120,51	175,27 120,51
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12/16А/30МА	buc	12,000	147,27 89,95	1 767,29 1 079,40
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12/16А/10МА	buc	1,000	147,27 89,95	147,27 89,95
29	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС-С	set	7,000	214,67 172,98	1 502,69 1 210,86
30	504201	Sina YNS20-3-063	buc	4,000	110,00 0,00	440,00 0,00
31	504201	Sina YNN10-14-100	buc	8,000	70,00 0,00	560,00 0,00
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ИПВ-24э	buc	2,000	245,04 136,65	490,09 273,31
33	08-03-529-1	Contactor КМН-22511	buc	1,000	364,71 197,20	364,71 197,20
34	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25A	buc	1,000	175,27 120,51	175,27 120,51
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A	buc	1,000	147,27 89,95	147,27 89,95
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	4,000	147,27 89,95	589,10 359,80

1	2	3	4	5	6	7
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A	buc	1,000	147,27 89,95	147,27 89,95
38	08-03-529-1	Contactor KMI10960	buc	1,000	364,71 197,20	364,71 197,20
39	08-03-529-1	Contactor KMI10910	buc	1,000	364,71 197,20	364,71 197,20
40	504201	Sina YNS20-3-063	buc	2,000	110,00 0,00	220,00 0,00
41	504201	Sina YNN10-14-100	buc	4,000	70,00 0,00	280,00 0,00
42	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРВ-12	buc	1,000	245,04 136,65	245,04 136,65
43	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc	1,000	175,27 120,51	175,27 120,51
44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	1,000	147,27 89,95	147,27 89,95
45	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B2A	buc	2,000	147,27 89,95	294,55 179,90
46	504201	Sina YNS20-3-063	buc	1,000	110,00 0,00	110,00 0,00
47	504201	Sina YNN10-14-100	buc	2,000	70,00 0,00	140,00 0,00
48	08-03-532-4	Post de comanda ПКЕ222-2	buc	2,000	155,10 103,79	310,20 207,58
49	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТII-0,25	buc	1,000	96,13 82,45	96,13 82,45
50	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	9,950	1 303,25 714,98	12 967,35 7 114,09
51	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,640	5 654,68 2 975,26	3 619,00 1 904,16
52	590-402	Cablu VVGng(A)-LSLTx-3*1.5	m	261,000	10,50 0,00	2 740,50 0,00
53	590-403	Cablu VVGng(A)-LSLTx-3x2.5	m	362,000	12,46 0,00	4 510,52 0,00
54	590-407	Cablu VVGng(A)-LSLTx-3x4.0	m	73,000	13,00	949,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
55	590-4077	Cablu VVGng(A)-LSLTx-4x1,5	m	103,000	16,00 0,00	1 648,00 0,00
56	590-4056	Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x2,5	m	9,000	21,00 0,00	189,00 0,00
57	590-40566	Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x4	m	7,000	33,29 0,00	233,03 0,00
58	590-40567	Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x6	m	16,000	48,00 0,00	768,00 0,00
59	590-40567	Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x25	m	15,000	182,50 0,00	2 737,50 0,00
60	590-4029	Cablu KVVGng-LSLTx-4*1.5	m	20,000	26,00 0,00	520,00 0,00
61	590-402	Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3*1.5	m	125,000	11,00 0,00	1 375,00 0,00
62	590-403	Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3x4	m	28,000	45,00 0,00	1 260,00 0,00
63	590-405	Cablu VVGng(A)-FRLSLTx- 5x4	m	15,000	48,00 0,00	720,00 0,00
64	590-405	Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-4x1,5	m	25,000	29,00 0,00	725,00 0,00
65	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S-4x18	100 buc	0,340	14 410,74 9 744,54	4 899,65 3 313,14
66	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL-4x18 + ES1	100 buc	0,040	14 410,74 9 744,54	576,43 389,78
67	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S-2x18	100 buc	0,010	10 622,56 6 688,56	106,23 66,89
68	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL-2x18	100 buc	0,050	10 622,56 6 688,56	531,13 334,43
69	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL-2x18 + ES1	100 buc	0,010	10 622,56 6 688,56	106,23 66,89
70	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, NBT F226	100 buc	0,030	10 622,56 6 688,56	318,68 200,66
71	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD-218	100 buc	0,030	10 622,56 6 688,56	318,68 200,66

1	2	3	4	5	6	7
72	08-03-595-2	Corp de iluminat "Выход" MIZAR S led	100 buc	0,050	25 282,10 16 779,06	1 264,11 838,95
73	507-0103	Lampa ЛЛ-18	buc	164,000	35,00 0,00	5 740,00 0,00
74	507-0110	Lampa ЛК-26 компактная	buc	6,000	185,00 0,00	1 110,00 0,00
75	507-0107	Lampa 18W компактная	buc	6,000	185,00 0,00	1 110,00 0,00
76	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,230	2 424,42 2 196,85	557,62 505,27
77	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP54	100 buc	0,010	2 424,42 2 196,85	24,24 21,97
78	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP54 с выключателем	100 buc	0,010	2 424,42 2 196,85	24,24 21,97
79	08-03-591-12	Blocuri cu 4 priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,160	4 239,67 4 001,60	678,35 640,26
80	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,090	2 074,65 1 856,65	186,72 167,10
81	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 074,65 1 856,65	82,99 74,27
82	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 109,25 1 891,25	42,19 37,83
83	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 109,25 1 891,25	21,09 18,91
84	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa c 2 мест	100 buc	0,180	2 109,25 1 891,25	379,66 340,42
85	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza Y196	buc	75,000	1,46 0,00	109,50 0,00
86	2451090	Cutie ответвит.	buc	63,000	13,00 0,00	819,00 0,00
87	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	4,940	2 805,99 1 372,31	13 861,60 6 779,20
88	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,530	2 805,86 1 372,31	12 710,56 6 216,56

1	2	3	4	5	6	7
89	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	0,270	3 885,72 1 983,50	1 049,14 535,55
90	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,150	3 882,16 1 983,50	582,32 297,53
91	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 60x40	100 m	0,060	3 639,34 2 168,02	218,36 130,08
92	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,020	14 887,00 3 586,45	297,74 71,73
		<i>Total</i>				101 049,60
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			8 986,24
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			801,17
		<i>Total</i>	100,00 +			110 837,02
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			23 963,30
		<i>Total</i>	100,00 +			134 800,32
		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			1 348,00
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				136 148,32 39 938,83
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
93	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	75,000	66,31 66,31	4 973,18 4 973,18
94	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 20-30 mm	m	429,000	11,53 11,53	4 947,23 4 947,23
95	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 40-30 mm	m	322,000	11,53 11,53	3 713,30 3 713,30
96	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 60-30 mm	m	215,000	11,53 11,53	2 479,38 2 479,38

1	2	3	4	5	6	7
97	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 90-30 mm	m	107,000	11,53 11,53	1 233,92 1 233,92
		Total				17 347,01
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			3 903,08
		Total	100,00 +			21 250,09
		Cheltuieli de regie	1,00 %			212,50
		Total	100,00 +			21 462,59
		Beneficiul	1,00 %			214,63
		Total Capitolul 2. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				21 677,22 17 347,01
		3. Capitolul 3. Utilaj				
98	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01	buc	1,000	1 260,00 0,00	1 260,00 0,00
99	Pretul firmei	Intreruptor IIII-3P-150A	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
100	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 40A C	buc	1,000	78,00 0,00	78,00 0,00
101	Pretul firmei	Contor ZMG310CR 380B 5-100A	buc	1,000	1 020,00 0,00	1 020,00 0,00
102	Pretul firmei	Limitator OHC1-B	buc	3,000	80,00 0,00	240,00 0,00
103	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01 (ABP-113-25)	buc	1,000	689,00 0,00	689,00 0,00
104	Pretul firmei	Contor electric ZMR110ACe 380B 5-60A	buc	1,000	870,00 0,00	870,00 0,00
105	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 25A C	buc	2,000	65,00 0,00	130,00 0,00
106	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 10A C	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
107	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P 16A	buc	2,000	58,00 0,00	116,00 0,00
108	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B4A	buc	1,000	65,00 0,00	65,00 0,00
109	Pretul firmei	Demaror IIMJI-2501	buc	2,000	75,00 0,00	150,00 0,00
110	Pretul firmei	Post de comanda PIKE222-2	buc	2,000	68,00 0,00	136,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu				4 844,00
		Total				162 670,49
		TVA	20,00 %			32 534,10
		Total deviz:				195 204,59
		Inclusiv salariu				57 285,84

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)